



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51 privind achiziția prin Cererea Ofertei de Preț

"24" august 2018

or.Floresti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea ofertei de preț nr. din data 09 iulie 2018 între Primăria s. Cunicea, cu sediul în s, Cunicea r-nul Floresti
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

telefon: 0 250 51236 . fax: 0250 51236 ,

e-mail: consiliulfr@yahoo.com înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. _____
din " " _____ 20_ , reprezentat prin Strimbanu Romeo

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Prim- Consterm _____
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or.Floresti. str.Decebal nr.115 _____
(localitatea)

telefon: 0250 2 4711 fax:

e-mail: reteletermice@gmail.com , înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. MD 0100970
din "11" aprilie 2011. autorizat pentru activitatea în construcții reprezentat prin Strimbanu Romeo.
Director . în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reconstrucție a acoperisului la edificiul primariei s.Cunicea r-ul Floresti.
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 470214.07 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este _____ - _____ în cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5,0 % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de _ % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de _ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de _-% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _-% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ____ - ____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de _-% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _-% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și achitarea integrală.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 15 " 15 " 2018 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primaria Cunicia

Adresa: **s. Cunicia r- nul Floresti**
 Tel./Fax: **0 250 51236**
 Denumirea Băncii: **TREZMD2X**
 Adresa Băncii: **Or.Bălți, str.Ștefan cel Mare 14/1**
 Cod Băncii: **226643**
 Bancar: **MD23TRPDBF311120A11008AD**
 Cont de decontare: **1007601003437**
 Cod fiscal:

" ANTREPRENOR" SRL „Prim-conterm"

Adresa: **or. Florești, str. Decebal nr.115**
 Tel./Fax: **0250 2 4811**
 Denumirea Băncii: **BC Agroindbank**
 Adresa Băncii: **or.Florești, str.31 august**
 Cod Băncii: **AGRNM2X780**
 Bancar: **MD45AG000000022511711272**
 Cont de decontare: **1011607001238**
 Cod fiscal:

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

L.S.



" ANTREPRENOR":

L.S.



50% 2018 → 235 107, 03
 50% - 2019. 235 107, 04

Antreprenor SRL "PRIM-CONTERM" or.
Floresti
 (denumirea)

Investitor Primaria Cunicia r. Floresti.
 (denumirea)

Obiect **Reconstructia acoperisului
 edificiului primariei Cunicia
 raionul Floresti.**

Valoarea lucrarilor executate **470 214,07 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 30.10., an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reconstructie.				
		1.1. Capitolul 1. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	276,000	35,71 35,22	9 857,03 9 721,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	129,720	52,57	6 819,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,200	52,57	2 901,86
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,560	8,20	135,79
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea parapetului existent)	m3	24,200	208,31 207,65	5 041,05 5 025,17
	7122050013400	Zidar	h-om	10,890	52,57	572,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,700	52,57	4 452,68
	4100126202818	Apa	m3	2,904	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,936	8,20	15,88
3	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	48,400	56,78 56,78	2 747,94 2 747,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,272	52,57	2 747,94

1	2	3	4	5	6	7
4	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	48,400	44,45 38,90	2 151,47 1 882,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,816	52,57	1 882,85
	2922140006703 1	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,908	15,00	268,62
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	48,400	5,68 0,00	275,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,503	50,00	275,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 072,64 19 377,20
		1.2. Capitolul 2. Centura cota +0.000				
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	35,800	78,64 63,08	2 815,45 2 258,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,160	52,57	376,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,800	52,57	1 882,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,179	44,85	8,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,740	0,53	5,69
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,740	0,25	2,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,074	11,07	11,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,790	15,00	26,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,895	13,61	12,18
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,654	65,00	302,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	2 600,00	93,60
	2010102903495 0	Scinduri de rasinoase	m3	0,036	2 600,00	93,60
	2320187315789	Decofrol	kg	4,296	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,716	0,00	0,00
7	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	103,650	17,14 5,47	1 777,02 566,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,365	52,57	544,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,415	52,57	21,82

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	106,241	11,07	1 176,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,036	15,00	15,54
	2010237318750	Distantieri	buc	29,022	0,50	14,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,119	35,00	4,17
8	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	497,740	15,37 3,73	7 649,90 1 857,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,851	52,57	1 726,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,489	52,57	130,85
	2710602200000 1	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	510,183	11,07	5 647,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,977	15,00	74,66
	2010237318750	Distantieri	buc	139,367	0,50	69,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,498	0,00	0,00
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15	m3	8,280	1 256,24 278,62	10 401,65 2 306,99
	7123010010200	Betonist	h-om	40,158	52,57	2 111,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,726	52,57	195,88
	2663102100000 1	Beton B15	m3	8,742	916,67	8 013,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,279	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,968	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	2,318	35,00	81,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 644,02 6 989,94
		1.3. Capitolul 3. Centura cota +3.000				
10	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	35,800	78,64 63,08	2 815,45 2 258,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,160	52,57	376,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	35,800	52,57	1 882,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,179	44,85	8,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,740	0,53	5,69
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,740	0,25	2,69
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,074	11,07	11,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,790	15,00	26,85

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,895	13,61	12,18
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,654	65,00	302,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036	2 600,00	93,60
	2010102903495 0	Scinduri de rasinoase	m3	0,036	2 600,00	93,60
	2320187315789	Decofrol	kg	4,296	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,716	0,00	0,00
11	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	69,800	17,14 5,47	1 196,65 381,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,980	52,57	366,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,279	52,57	14,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	71,545	11,07	792,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,698	15,00	10,47
	2010237318750	Distantieri	buc	19,544	0,50	9,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,080	35,00	2,80
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	320,160	15,37 3,73	4 920,65 1 195,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,131	52,57	1 110,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,601	52,57	84,16
	2710602200000 1	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	328,164	11,07	3 632,78
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,202	15,00	48,03
	2010237318750	Distantieri	buc	89,645	0,50	44,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,320	0,00	0,00
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15	m3	4,310	1 256,13 278,61	5 413,90 1 200,80
	7123010010200	Betonist	h-om	20,903	52,57	1 098,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,939	52,57	101,93
	2663102100000 1	Beton B15	m3	4,550	916,67	4 170,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,666	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,586	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,207	35,00	42,25
		Total capitol:				14 346,65 5 035,84

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.4. Acoperis				
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	450,000	20,48 13,14	9 215,78 5 914,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,000	52,57	4 731,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500	52,57	1 182,83
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	517,500	6,10	3 156,75
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	5 400,000	0,02	108,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,500	8,20	36,90
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,880	4 653,39 1 266,41	69 242,44 18 844,19
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	322,598	52,57	16 958,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,861	52,57	1 885,21
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	2,381	2 600,00	6 190,60
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,893	2 600,00	2 321,80
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,350	2 600,00	32 110,00
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	107,136	13,61	1 458,12
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	65,174	11,90	775,57
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	50,294	6,50	326,91
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	29,165	10,10	294,57
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	565,440	11,95	6 757,01
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,232	0,00	0,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	6,547	25,00	163,67
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	14,880	145,82 44,68	2 169,82 664,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,648	52,57	664,91
	1212121212121	apa	m3	3,422	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	25,296	12,00	303,55
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	99,696	12,00	1 196,35
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,179	28,00	5,01
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	14,880	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,074	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,893	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,179	0,00	0,00
17	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	197,100	25,74 13,67	5 073,11 2 694,01

1	2	3	4	5	6	7
		Соединительные элементы				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	45,333	52,57	2 383,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,942	52,57	207,23
	7212030022700	Sudor	h-om	1,971	52,57	103,62
	2811236309800 1	Confectii metalice diverse - Соединительные элементы	kg	197,100	11,62	2 290,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,986	34,10	33,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,577	2,12	3,34
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,971	23,48	46,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,942	1,41	5,56
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,942	0,00	0,00
18	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0,01142.	m2	450,000	56,28 24,71	25 325,60 11 118,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	22,500	52,57	1 182,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	144,000	52,57	7 570,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000	52,57	2 365,65
	2010102903495 5	Scinduri de rasinoase geluite pe o parte	m3	5,139	2 600,00	13 361,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	54,000	13,61	734,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,500	8,20	110,70
19	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	4,500	515,24 166,12	2 318,59 747,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,220	52,57	747,55
	1212121212121	apa	m3	3,555	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,000	12,00	324,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	103,500	12,00	1 242,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,180	28,00	5,04
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,000	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,103	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,513	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,252	0,00	0,00
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металлочерепица	m2	450,000	178,74 60,46	80 431,37 27 204,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	405,000	52,57	21 290,85

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,500	52,57	5 914,12
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	543,375	76,20	41 405,18
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	236,250	14,10	3 331,12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 252,500	0,50	2 126,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,250	105,00	4 961,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,900	60,45	1 142,50
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,625	3,20	75,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,500	8,20	184,50
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист	m2	15,000	178,74 60,46	2 681,10 906,84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,500	52,57	709,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750	52,57	197,14
	2710403643000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla Окрашенный кровельный лист	m2	18,113	76,20	1 380,21
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,875	14,10	111,04
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	141,750	0,50	70,88
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,575	105,00	165,38
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,630	60,45	38,08
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,788	3,20	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750	8,20	6,15
22	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	80,000	295,88 189,25	23 670,54 15 140,16
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	40,000	52,57	2 102,80
	7422010060100	Timplar	h-om	196,000	52,57	10 303,72
	7122050013400	Zidar	h-om	32,000	52,57	1 682,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,000	52,57	1 051,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,206	2 600,00	8 335,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,016	23,48	188,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,064	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,800	8,20	6,56
23	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv	m2	160,000	65,25 52,57	10 440,64 8 411,20

1	2	3	4	5	6	7
		grundul (Pe ambele parti)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	160,000	52,57	8 411,20
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	28,800	23,48	676,22
	2430226100700	Grund alchidic	kg	19,200	23,48	450,82
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	19,200	21,50	412,80
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	27,200	18,00	489,60
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	80,000	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,000	0,00	0,00
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm	m	50,000	166,22 18,40	8 310,76 919,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,500	52,57	919,98
	2710406311726 1	Burlan rotund prefabricat tip brass D-100mm	m	52,500	64,35	3 378,38
	2875274000502	Cot burlan	buc	25,000	63,50	1 587,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	12,500	0,00	0,00
	2413217300010	Cleme	buc	25,000	15,00	375,00
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	12,500	85,00	1 062,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	12,500	63,50	793,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,500	15,00	187,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750	8,20	6,15
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	120,000	129,98 15,77	15 597,81 1 892,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,000	52,57	1 892,52
	2710406311800 1	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D-100mm	m	129,780	56,30	7 306,61
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,040	25,00	4 326,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,720	15,00	370,80
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,360	15,00	185,40
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	24,720	15,00	370,80
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,000	63,50	508,00
	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,000	0,50	618,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,400	8,20	19,68
26	CL17B	Confectii metalice diverse, opritori de zapada, (Doar opritori de zapada si manopera norma 0.43)	m	25,000	93,50 22,60	2 337,62 565,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,250	52,57	538,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	52,57	13,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,250	52,57	13,14
	2811236309800 2	Confectii metalice diverse - Opritori de zapada	m	25,000	70,45	1 761,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,125	34,10	4,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,200	2,12	0,42
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,250	23,48	5,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,41	0,70
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист	m2	10,000	178,74 60,46	1 787,37 604,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,000	52,57	473,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500	52,57	131,43
	2710403643000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla Окрашенный кровельный лист	m2	12,075	76,20	920,11
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,250	14,10	74,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	94,500	0,50	47,25
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,050	105,00	110,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,420	60,45	25,39
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,525	3,20	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,500	8,20	4,10
28	CL17B	Confecții metalice diverse, opritori de zapada, (Doar Ограждения кровли si manopera norma 0.43)	m	30,000	128,06 22,61	3 841,67 678,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,300	52,57	646,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	52,57	15,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,300	52,57	15,77
	2811236309800 3	Confecții metalice diverse - Ограждения кровли	kg	30,000	105,00	3 150,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,150	34,10	5,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,240	2,12	0,51
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,300	23,48	7,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600	1,41	0,85
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,600	0,00	0,00
29	CE42A	Executarea lucarnelor (Вентрешетки ВР-1, ВР-2)	buc	4,000	806,33 347,12	3 225,30 1 388,48
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,880	52,57	1 255,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,532	52,57	133,11
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	16,000	0,00	0,00
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	4,000	0,00	0,00
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,240	0,00	0,00
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,240	2 600,00	624,00
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,400	2 600,00	1 040,00
	2682132600001	Cerceveli (Вентрешетки ВР-1, ВР-2)	m2	2,000	48,30	96,60
	2874145887049	Cuie de constructie	kg	5,600	13,61	76,22

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,440	0,00	0,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,640	0,00	0,00
30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Pe ambele parti)	m2	21,100	65,25 52,57	1 376,87 1 109,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,100	52,57	1 109,23
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,798	23,48	89,18
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,532	23,48	59,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,532	21,50	54,44
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,587	18,00	64,57
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,550	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,055	0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				267 046,39 98 804,56
		1.5. Capitolul 5. Sahta de ventilatie				
31	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,430	4 656,28 1 266,33	2 002,20 544,52
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	9,322	52,57	490,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,036	52,57	54,46
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,069	2 600,00	179,40
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,026	2 600,00	67,60
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,357	2 600,00	928,20
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,096	13,61	42,14
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,883	11,90	22,41
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,453	6,50	9,44
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,843	10,10	8,51
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	16,340	11,95	195,26
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,065	0,00	0,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,189	25,00	4,72
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,430	145,74 44,63	62,67 19,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,365	52,57	19,19
	1212121212121	apa	m3	0,099	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,731	12,00	8,77
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,881	12,00	34,57
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,005	28,00	0,14
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,430	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,026	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005	0,00	0,00
33	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.007).	m2	25,600	44,77 24,71	1 146,03 632,52
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,280	52,57	67,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,192	52,57	430,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,560	52,57	134,58
	2010102903495 5	Scinduri de rasinoase geluite pe o parte	m3	0,179	2 600,00	465,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,072	13,61	41,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,768	8,20	6,30
34	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Оцинкованная кровельная сталь)	m2	18,000	102,65 42,06	1 847,74 757,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,500	52,57	709,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	52,57	47,31
	2710403641817 1	Tabla plana zincata - Оцинкованная кровельная сталь	kg	84,105	12,85	1 080,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,567	15,00	8,50
	2873147300863	Agrafe	kg	4,725	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180	8,20	1,48
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	8,000	178,74 60,45	1 429,88 483,64

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,200	52,57	378,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	52,57	105,14
	2710403643000 1	Placi din tabla amprentata tip tigla Окрашенный кровельный лист	m2	9,660	76,20	736,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,200	14,10	59,22
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	75,600	0,50	37,80
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,840	105,00	88,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,336	60,45	20,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,420	3,20	1,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	8,20	3,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 488,52 2 436,88
		<i>Total</i>	lei			330 598,22
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	27,50 %			36 477,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			5 897,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			372 972,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			7 459,45
		<i>Total:</i>	100,00 +			380 432,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			11 412,96
		<i>Total:</i>	100,00 +			391 845,06
		<i>TVA</i>	20,00 %			78 369,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				470 214,07 132 644,42
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				470 214,07 132 644,42

INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "PRIM-CONTERM" or. Floresti



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Primaria Cuntcea r. Floresti



(funcția, numele, prenumele, semnătura)