

IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie

(denumirea beneficiar)

Antreprenor: SRL Enelconstruct**Deviz Local****Lucrari/servicii de verificare,masurare si reglare a instalatiilor electrotehnice**

Valoarea

50 241,24 lei

Data 22.03.2021

Nr n/n	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Can- titate	Valoarea Inclusiv salariu	
					Pe unitate de masura	Total
					lei	
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1 Rețeaua cu contor				
		Capitolul 1.1 Măsurarea și verificarea rețelei de alimentare cu energie electrica existenta				
		Lucrari de deconectare a rețelei de alimentare cu energie electrica de personal autorizat	buc	4	216	864
		Masurarea si verificarea rețelei de alimentare cu energie electrica	buc	4	185	740
		Elaborarea si conectarea schemei de alimentare temporara cu energie electrica	buc	4	475	1900
		Lucrari de demarare -verificare a rețelei temporare de alimentare cu energie electrica	buc	4	462	1848
		Capitolul 1.2 Lucrări de demontare				
		Demontarea contorului trifazat	buc	4	135	540
		Demontarea transformatorului de curent	buc	12	70	840
		Conectarea dupa schema a rețelei temporare de alimentare cu energie electrica	buc	4	65	260
		Capitolul 1. 3 Verificarea metrologica				
		Verificarea metrologica a contorului trifazat	buc	4	300	1200
		Verificarea metrologica a transformatorului de curent	buc	12	265	3180
		Capitolul 1. 4 Lucrari de montare				
		Lucrari de deconectare a rețelei provizorii de alimentare cu energie electrica de personal autorizat	buc	4	216	864
		Lucrari de demontare a rețelei provizorii de alimentare cu energie electrica	buc	4	375	1500
		Montarea contorului trifazat verificat	buc	4	170	680
		Montarea tranformatoarelor certificate	buc	12	120	1440
		Lucrari de demarare -verificare a rețelei de amimentare cu energie electrica	buc	4	265	1060
		Total				16 916,00
		Capitolul 5.1 Materiale pentru lucrari				
		Banda izolanta	l	4,0	11,0	44,00
		Sina din Al	buc	12,0	68,0	816,00
		Papuci de cablu	buc	2,0	12,0	24,00
		Jumper de cablu	buc	1,0	80,0	80,00
		Metizze	buc	16,0	166,0	2656,00
		Total				3620,00
		Total manoprea				16916,00
		Total materiale				3620,00

	Total				20536,00
	Asigurarea sociala	%	24		4059,84
	Transportarea materialelor	%	7		253,40
	Total				24849,24
	Cheltuieli de regie	%	50		8458,00
	Total				33307,24
	Beneficiu	%	5		1665,36
	Total Capitolul 1				34972,60
	Capitolul 2 Lucrări de laborator la stația de rezervă de alimentare cu energie electrică /generator Gesan 65/				
	Cablu de forta lungime pina la 500m, tensiune pina la 10kV	fire	4,0	46,00	184,00
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1kV	buc	7,0	15,00	105,00
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elemente legate la pamint	buc	25,0	10,00	250,00
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	buc	40,0	26,00	1040,00
	Lucrari de demarare- verificare a generatorului la sarcina maxima	buc	1,0	665,00	665,00
	Masurarea rezistentei la curent de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20m	buc	7,0	70,00	490,00
	Conexiunea conductorului PEN la bara PLP conform sistemului TN-C-S	buc	1,0	655,00	655,00
	Verificarea parametrilor tehnici a generatorului	buc	1,0	225,00	225,00
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinelor si aparatelor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1kV	buc	8,0	20,00	160,00
	Total				3774,00
	Total manoprea				3 774,00
	Asigurarea sociala	%	24		905,76
	Total				4 679,76
	Cheltuieli de regie	%	50		1 887,00
	Total				6 566,76
	Beneficiu	%	6		328,34
	Total Capitolul 2				6 895,10
	Total general				41 867,70
	TVA 20%				8 373,54
	Total cu TVA:				50 241,24

Lucrarile -deconectarile se vor executa pentru fiecare contor
Nota: separat și în zile diferite (coordonate preventiv cu
beneficiarul).

INTOCMIT:
Antreprenor
Enelconstruct SRL

