

Formularul nr. 7

Obiectivul: Soldanesti

Obiectul: IMSP Centru de Sanatate Cotiujenii Mari

Devizul: Lucrari de reparatie a acoperisului la IMSP CS Cotiujenii Mari

Deviz local Nr. 46.10.1

Valoarea de deviz 328 140,93 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	498,5	52,5116 46,2616	26177,033 23061,408
2	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,8	8632,8313 1266,4113	24171,928 3545,952
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	0,26	7826,495 1182,825	2034,889 307,535
4	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,din grilaj 100*30 h V=2.4m3	m2	498,5	44,3262 15,5082	22096,586 7730,813
5	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,56	275,6245 44,6845	1256,848 203,761
6	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,56	57,0125 13,1425	259,977 59,93
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.pelicula anticondens	m2	498,5	22,72 13,1425	11325,92 6551,536
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor coame -52ml	m2	498,5	223,3085 60,4555	111319,287 30137,067
9	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple. lambriu din lemn	m2	14	44,8214 13,4054	627,499 187,675
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	14	78,7696 52,57	1102,774 735,98
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	40	213,2435 18,3995	8529,74 735,98
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	102,4	240,9775 15,771	24676,096 1614,95
Total ore manopera (ore)						1424,2455

Total greutate materiale (tone)		0
Total		233578,576
Asigurari sociale si medicale	24,0000%	17969,421
Total		251547,997
Cheltuieli de transport	4,0000%	6205,591
Total		257753,587
Cheltuieli de regie	3,0000%	7732,608
Total		265486,195
Beneficiu de deviz	3,0000%	7964,586

Total General fara TVA	273450,78
TVA (20%)	54690,15
TOTAL GENERAL	328140,93
Inclusiv salariul	74872,586

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)