

**Lucrari generale de constructie
la Morga (sectie anatomie), or.
Criuleni, str. Stefan cel Mare ,
nr.1, r-nul Criuleni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Alimentarea cu gaze interioare


Valoarea de deviz 32 847,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантех работы 1.1. Трубопроводы и арматура				
1	IC20C	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубы стальные водогазопроводные ф32x2,8) (Metalindex SRL)	m	10,00	67,10 33,75	671,04 337,50
2	IC20A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные водогазопроводные 20x2.8мм)	m	8,00	92,14 24,75	737,09 198,00
3	IC20A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie	m	12,00	42,92 24,75	515,06 297,00



1	2	3	4	5	6	7
		(constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные водогазопроводные 15x2,5мм)				
4	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	9,00	6,70 4,95	60,30 44,55
5	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	10,00	9,20 6,75	92,00 67,50
6	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm (Изолирующее фланцевое соединение ф32)	шт.	1,00	298,61 22,50	298,61 22,50
7	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый ф32мм)	шт.	3,00	169,73 76,50	509,19 229,50
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термозапорный клапан Д у 20 КТЗ-20)	шт.	2,00	238,87 6,75	477,73 13,50
9	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (кран 1 1Б12бк д=20мм)	шт.	1,00	212,20 29,70	212,20 29,70
10	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze,	шт.	1,00	365,66 20,25	365,66 20,25



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран 1 1Б12БК Д=15мм)				
11	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm (Заглушка Д=32мм)	шт.	1,00	112,61 22,50	112,61 22,50
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гор. газопровода Ду32 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg	15,75	46,34 10,34	729,90 162,90
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гор. газопровода Ду20 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg	5,25	46,37 10,37	243,45 54,45
14	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (футляр ф57мм для д32мм)	шт.	1,00	24,00 18,00	24,00 18,00
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (футляр ф57мм для д20мм)	шт.	1,00	24,00 18,00	24,00 18,00
Total Трубопроводы и арматура					5 072,84	
Incluziv salariu					1 535,85	
		1.2. Узел установки газового счетчика				
16		Гайка натяжная Ду 25мм	шт.	2,00	380,00 0,00	760,00 0,00
17		Контайка Ду 25мм	шт.	1,00	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
18		Специальный патрубок под накидную гайку Ду32 L=100	шт.	1,00	479,36 0,00	479,36 0,00
19		Патрубок Ду25 L=425	шт.	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
20		Патрубок Ду25 L=195	шт.	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
21		Патрубок Ду25 L=725	шт.	1,00	39,00 0,00	39,00 0,00
22		Патрубок Ду25 L=838	шт.	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн креплений газопровода Ду50 к стене)	kg	4,50	54,40 10,40	244,80 46,80
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический 1200x250x750) (Antoval-Gaz-Service)	шт.	1,00	927,60 90,00	927,60 90,00
Total Узел установки газового счетчика						3 190,76
Incluziv salariu						136,80
Cheltuieli directe						lei 8 263,60
Asigurari sociale si medicale						22,50 % 376,35
Transportarea materialelor						7,00 % 456,93
Total						100,00 + 9 096,88
Cheltuieli de regie						8,00 % 727,75
Total						100,00 + 9 824,63
Beneficiu de deviz						4,00 % 392,98
Total Сантех работы						10 217,61
Incluziv salariu						1 672,65



1	2	3	4	5	6	7
		2. Монтажные работы				
25	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Монтаж газового счетчика G-6T)	шт.	1,00	402,08 234,00	402,08 234,00
26	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Монтаж газового клапана ф32 EVG-32/NA)	шт.	1,00	170,83 12,60	170,83 12,60
27	ID13D	Монтаж газоанализатора загазованности "Лелека"	шт.	1,00	178,99 19,35	178,99 19,35
28	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare (Установка термометра с защитным футляром)(Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104)	шт.	1,00	192,66 13,50	192,66 13,50
29	ID13D	Naporometr NPM-52	шт.	1,00	178,99 19,35	178,99 19,35
Cheltuieli directe			lei		1 123,55	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		67,23	
Transportarea materialelor			7,00 %		57,73	
Total			100,00 +		1 248,51	
Cheltuieli de regie			50,00 %		149,40	
Total			100,00 +		1 397,91	
Beneficiu de deviz			4,00 %		55,92	
Total Монтажные работы					1 453,83	
Incluziv salariu					298,80	
		3. Оборудование				
30		Счетчик газовый Qmax=10м³/час - Qmin=0,06м³/час (с электронным корректором) - G-6T (INVENT - IN - tel. 27-31-95)	шт.	1,00	6 780,00 0,00	6 780,00 0,00
31		Стоимость газового клапана ф	шт.	1,00	1 999,66	1 999,66



1	2	3	4	5	6	7
		32 EVG - 32/NC (Tehnotitan)			0,00	0,00
32		Газоанализатор загазованности "Лелека" - Tehnotitan	шт.	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
33		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104 (Tehnotitan)	шт.	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
34		Naprometr NPM-52	шт.	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
35		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	шт.	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
36		Газоанализатор переносной	шт.	1,00	852,00 0,00	852,00 0,00
37		Огнетушитель пенный ОХП-10	шт.	2,00	180,00 0,00	360,00 0,00
38		Огнетушитель порошковый "Момент"	шт.	2,00	680,00 0,00	1 360,00 0,00
Total Оборудование						15 701,66
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		27 373,10	
TVA			20,00 %		5 474,62	

Total deviz:
Incluziv salariu

32 847,72
1 971,45

Intocmit

Verificat



(5 AQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)

**Lucrari generale de constructie
la Morga (sectie anatomie), or.
Criuleni, str. Stefan cel Mare ,
nr.1, r-nul Criuleni.**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Alimentarea cu gaze interioare

Valoarea de deviz 32 847,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,30	45,00	13,50
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,51	45,00	1 912,95
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	45,00	45,00
		Total manopera				1 971,45

Materiale:

1.	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	шт.	3,00	154,00	462,00
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08	280,00	22,40
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02	70,00	1,40
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,04	21,00	0,84
5.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,00	21,00	0,00
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,26	77,00	20,02
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,44	12,00	17,28
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,92	12,00	35,04
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02	33,30	0,66
10.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50	47,00	23,50
11.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,51	32,00	16,32
12.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,08	133,00	10,64
13.	25212167011112-200	Teava din otel (Трубы стальные водогазопроводные ф32x2,8)	m	10,15	29,90	303,49
14.	25212167011112-201	Teava din otel (Трубы стальные водогазопроводные 20x2.8мм)	m	8,12	64,50	523,74
15.	25212167011112-202	Teava din otel (Трубы стальные водогазопроводные 15x2,5мм)	m	12,18	16,00	194,88
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,64	1,60	1,02
17.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50	1,80	2,70
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	650,00	0,00
19.	27107000001112-208	Suporti sau dispozitive (Крепление гор. газопровода Ду32 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg	15,75	36,00	567,00
20.	27107000001112-209	Suporti sau dispozitive (Крепление гор. газопровода Ду20 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg	5,25	36,00	189,00
21.	27107000001112-217	Кронштейн креплений газопровода Ду50 к стене	kg	4,50	44,00	198,00
22.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,40	24,00	9,60
23.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,01	15,60	0,16
24.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,09	15,80	1,40
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,70	25,00	17,50

26.	28112368291112-218	Шкаф металлический 1200x250x750	шт.	1,00	780,00	780,00
27.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	40,00	27,20
28.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	шт.	8,00	16,00	128,00
29.	2874115840558	Piulita hexag. M16	шт.	8,00	1,60	12,80
30.	2874125881344	Saiba plata M 18	шт.	8,00	1,80	14,40
31.	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	шт.	1,00	29,00	29,00
32.	28752742051112-204	Robinet de inchidere Кран шаровый муфтовый ф32мм	шт.	3,00	89,00	267,00
33.	28752742051112-205	Robinet cu mufa - Термозапорный клапан Д у 20 КТЗ-20	шт.	2,00	230,00	460,00
34.	28752742051112-206	кран 1 1Б12бк д=20мм	шт.	1,00	180,00	180,00
35.	28752742051112-207	кран 1 1Б12бк д=15мм	шт.	1,00	344,00	344,00
36.	28752744001112-203	Изолирующее фланцевое соединение ф32	шт.	1,00	250,00	250,00
37.	28752744001112-207	Flanse din otel- (Заглушка Д=32мм)	шт.	1,00	64,00	64,00
38.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	3,00	3,00	9,00
39.	3320517355100	Termometre industriale drepte tija 70 0-100 C	шт.	1,00	150,00	150,00
40.	5551112-210	Гайка натяжная Ду 25мм	шт.	2,00	380,00	760,00
41.	5551112-211	Контайка Ду 25мм	шт.	1,00	150,00	150,00
42.	5551112-212	Специальный патрубок под накидную гайку Ду32 L=100	шт.	1,00	479,36	479,36
43.	5551112-213	Патрубок Ду25 L=425	шт.	1,00	350,00	350,00
44.	5551112-214	Патрубок Ду25 L=195	шт.	1,00	200,00	200,00
45.	5551112-215	Патрубок Ду25 L=725	шт.	1,00	39,00	39,00
46.	5551112-216	Патрубок Ду25 L=838	шт.	1,00	40,00	40,00
47.	5551112-220	Счетчик газовый Qmax=10нм3/час - Qmin=0,06нм3/час (с электронным корректором) - G-6T	шт.	1,00	6 780,00	6 780,00
48.	5551112-221	Стоимость газового клапана ф 32 EVG - 32/NC	шт.	1,00	1 999,66	1 999,66
49.	5551112-222	Газоанализатор загазованности "Лелека"	шт.	1,00	3 600,00	3 600,00
50.	5551112-223	Термометр ртутный в оправе Уг-1-240-104	шт.	1,00	150,00	150,00
51.	5551112-224	Naprometr NPM-52	шт.	1,00	350,00	350,00
52.	5551112-225	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	шт.	1,00	250,00	250,00
53.	5551112-226	Газоанализатор переносной	шт.	1,00	852,00	852,00
54.	5551112-227	Огнетушитель пенный ОХП-10	шт.	2,00	180,00	360,00
55.	5551112-228	Огнетушитель порошковый "Момент"	шт.	2,00	680,00	1 360,00
Total materiale de construcții						23 054,01

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,15	35,00	40,25
2.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	35,00	23,10
Total utilaje de construcții						63,35

Total:

Cheltuieli directe	lei	27 373,10
TVA	20,00 %	5 474,62

Total deviz:

32 847,72

Intocmit

Verificat



(SAQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Consiliul Raional Criuleni

Lucrari generale de constructie la Morga (sectie anatomie), or. Criuleni, str. Stefan cel Mare , nr.1, r-nul Criuleni.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5**
Alimentarea cu gaze interioare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантех работы				
		1.1. Трубопроводы и арматура				
1	IC20C	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубы стальные водогазопроводные ф32x2,8) (Metalindex SRL)	m			67,10 33,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	45,00	33,75
	252121670 11112-200	Teava din otel (Трубы стальные водогазопроводные ф32x2,8)	m	1,0150	29,90	30,35
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0560	12,00	0,67
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1280	12,00	1,54
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	25,00	0,75
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,05
2	IC20A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные водогазопроводные 20x2.8mm)	m			92,14 24,75



1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	45,00	24,75
	252121670 11112-201	Teava din otel (Трубы стальные водогазопроводные 20x2.8мм)	m	1,0150	64,50	65,47
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,45
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0770	12,00	0,93
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	25,00	0,50
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,04
3	IC20A	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4" (Трубы стальные водогазопроводные 15x2,5мм)	m			42,92 24,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	45,00	24,75
	252121670 11112-202	Teava din otel (Трубы стальные водогазопроводные 15x2,5мм)	m	1,0150	16,00	16,24
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	12,00	0,46
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0770	12,00	0,92
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	25,00	0,50
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,05
4	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			6,70 4,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	45,00	4,95
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	35,00	1,75
5	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			9,20 6,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	291234000	Electrocompresor mobil de joasa	h-ut	0,0700	35,00	2,45



1	2	3	4	5	6	7
	2504	presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
6	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm (Изолирующее фланцевое соединение ф32)	шт.			298,61 22,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	45,00	22,50
	287527440 01112-203	Изолирующее фланцевое соединение ф32	шт.	1,0000	250,00	250,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	40,00	13,60
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	12,00	0,48
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	12,00	0,48
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	35,00	11,55
7	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый муфтовый ф32мм)	шт.			169,73 76,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	45,00	76,50
	287527420 51112-204	Robinet de inchidere Кран шаровый муфтовый ф32мм	шт.	1,0000	89,00	89,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0300	77,00	2,31
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термозапорный клапан Д у 20 КТЗ-20)	шт.			238,87 6,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	287527420 51112-205	Robinet cu mufa - Термозапорный клапан Д у 20 КТЗ-20	шт.	1,0000	230,00	230,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	77,00	1,16
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	0,96
9	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul	шт.			212,20 29,70



1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/4" (кран 1 1Б12бк Д=20мм)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	45,00	29,70
	287527420 51112-206	кран 1 1Б12бк Д=20мм	шт.	1,0000	180,00	180,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	77,00	1,54
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	32,00	0,96
10	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран 1 1Б12бк Д=15мм)	шт.			365,66 20,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	45,00	20,25
	287527420 51112-207	кран 1 1Б12бк Д=15мм	шт.	1,0000	344,00	344,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	77,00	0,77
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	32,00	0,64
11	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm (Заглушка Д=32мм)	шт.			112,61 22,50
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	45,00	22,50
	287527440 01112-207	Flanse din otel- (Заглушка Д=32мм)	шт.	1,0000	64,00	64,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	40,00	13,60
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	12,00	0,48
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	12,00	0,48
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	35,00	11,55
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гор. газопровода Ду32 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg			46,34 10,34
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,34



1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	271070000 01112-208	Suporti sau dispozitive (Крепление гор. газопровода Ду32 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg	1,0000	36,00	36,00
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гор. газопровода Ду20 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg			46,37 10,37
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,37
	271070000 01112-209	Suporti sau dispozitive (Крепление гор. газопровода Ду20 к кирпичной стене I вып 200мм)	kg	1,0000	36,00	36,00
14	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (футляр ф57мм для д32мм)	шт.			24,00 18,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	45,00	18,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	24,00	4,80
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,00	0,24
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	12,00	0,12
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	33,30	0,33
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,60	0,51
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	280,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,00
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (футляр ф57мм для д20мм)	шт.			24,00 18,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	45,00	18,00
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	24,00	4,80
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,00	0,24
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	12,00	0,12
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	33,30	0,33



1	2	3	4	5	6	7
	3294					
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,60	0,51
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	280,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	650,00	0,00
		1.2. Узел установки газового счетчика				
16		Гайка натяжная Ду 25мм	шт.			380,00 0,00
	5551112-2 10	Гайка натяжная Ду 25мм	шт.	1,0000	380,00	380,00
17		Контайка Ду 25мм	шт.			150,00 0,00
	5551112-2 11	Контайка Ду 25мм	шт.	1,0000	150,00	150,00
18		Специальный патрубок под накидную гайку Ду32 L=100	шт.			479,36 0,00
	5551112-2 12	Специальный патрубок под накидную гайку Ду32 L=100	шт.	1,0000	479,36	479,36
19		Патрубок Ду25 L=425	шт.			350,00 0,00
	5551112-2 13	Патрубок Ду25 L=425	шт.	1,0000	350,00	350,00
20		Патрубок Ду25 L=195	шт.			200,00 0,00
	5551112-2 14	Патрубок Ду25 L=195	шт.	1,0000	200,00	200,00
21		Патрубок Ду25 L=725	шт.			39,00 0,00
	5551112-2 15	Патрубок Ду25 L=725	шт.	1,0000	39,00	39,00
22		Патрубок Ду25 L=838	шт.			40,00 0,00
	5551112-2 16	Патрубок Ду25 L=838	шт.	1,0000	40,00	40,00
23	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейн креплений газопровода Ду50 к стене)	kg			54,40 10,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,40
	271070000 01112-217	Кронштейн креплений газопровода Ду50 к стене	kg	1,0000	44,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический 1200x250x750) (Antoval-Gaz-Service)	шт.			927,60 90,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	45,00	90,00
	281123682 91112-218	Шкаф металлический 1200x250x750	шт.	1,0000	780,00	780,00
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	47,00	23,50
	265112210 0385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,80	2,70
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	280,00	22,40
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	3,0000	3,00	9,00
		2. Монтажные работы				
25	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Монтаж газового счетчика G-6T)	шт.			402,08 234,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	45,00	234,00
	287411582 1734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	шт.	8,0000	16,00	128,00
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	шт.	8,0000	1,60	12,80
	287412588 1344	Saiba plata M 18	шт.	8,0000	1,80	14,40
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	133,00	10,64
	145033620 0468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	70,00	1,40
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	21,00	0,84
26	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Монтаж газового клапана ф32 EVG-32/NA)	шт.			170,83 12,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	45,00	12,60
	111100010 2000	Supape de blocare cu mufe	шт.	1,0000	154,00	154,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0300	77,00	2,31
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	32,00	1,92
27	ID13D	Монтаж газоанализатора загазованности "Лелека"	шт.			178,99 19,35



1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	45,00	19,35
	111100010 2000	Supape de blocare cu mufe	шт.	1,0000	154,00	154,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	77,00	3,08
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0760	32,00	2,56
28	GE10B1	Termometru cu teaca de protectie - montare (Установка термометра с защитным футляром)(Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104)	шт.			192,66 13,50
	713604001 1700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3000	45,00	13,50
	287527412 0200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	шт.	1,0000	29,00	29,00
	273411380 3000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0050	15,60	0,16
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,00
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0040	33,30	0,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	12,00	0,00
	171422732 2000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0020	21,00	0,00
	332051735 5100	Termometre industriale drepte tija 70 0-100 C	шт.	1,0000	150,00	150,00
29	ID13D	Naporometr NPM-52	шт.			178,99 19,35
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	45,00	19,35
	111100010 2000	Supape de blocare cu mufe	шт.	1,0000	154,00	154,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	77,00	3,08
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0760	32,00	2,56
		3. Оборудование				
30		Счетчик газовый Qmax=10нм3/час - Qmin=0,06нм3/час (с электронным корректором) - G-6T (INVENT - IN - tel. 27-31-95)	шт.			6 780,00 0,00
	5551112-2 20	Счетчик газовый Qmax=10нм3/час - Qmin=0,06нм3/час (с электронным корректором) - G-6T	шт.	1,0000	6 780,00	6 780,00
31		Стоимость газового клапана ф 32 EVG - 32/NC (Tehnotitan)	шт.			1 999,66 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	5551112-2 21	Стоимость газового клапана ф 32 EVG - 32/NC	шт.	1,0000	1 999,66	1 999,66
32		Газоанализатор загазованности "Лелека" - Tehnotitan	шт.			3 600,00 0,00
	5551112-2 22	Газоанализатор загазованности "Лелека"	шт.	1,0000	3 600,00	3 600,00
33		Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104 (Tehnotitan)	шт.			150,00 0,00
	5551112-2 23	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	шт.	1,0000	150,00	150,00
34		Наронометр NPM-52	шт.			350,00 0,00
	5551112-2 24	Наронометр NPM-52	шт.	1,0000	350,00	350,00
35		Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	шт.			250,00 0,00
	5551112-2 25	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ-4	шт.	1,0000	250,00	250,00
36		Газоанализатор переносной	шт.			852,00 0,00
	5551112-2 26	Газоанализатор переносной	шт.	1,0000	852,00	852,00
37		Огнетушитель пенный ОХП-10	шт.			180,00 0,00
	5551112-2 27	Огнетушитель пенный ОХП-10	шт.	1,0000	180,00	180,00
38		Огнетушитель порошковый "Момент"	шт.			680,00 0,00
	5551112-2 28	Огнетушитель порошковый "Момент"	шт.	1,0000	680,00	680,00

Intocmit

Verificat



(SAQ INVEST SRL)

(funcția, semnătura)

(Consiliul Raional Criuleni)

(funcția, semnătura)

