

Газоснабжение АИТ (автономного
источника теплоснабжения) здания
Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул.
Ленина, 91 АТО Гагаузия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Automatizare

Valoarea de deviz 60 732,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1		Термометр	buc	4,00	230,00	920,00
2		Манометр МП4-У	buc	5,00	191,70	958,50
3		Мановакууметр МВП-У	buc	2,00	336,70	673,40
4		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc	3,00	1 050,00	3 150,00
5		Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00	7 500,00	7 500,00
6		Напоромер НМП-52-М1	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
7		Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
8		Сирена сигнальная СС-1	buc	2,00	541,70	1 083,40
9		Детектор оксида углерода RDG COO MP1	buc	1,00	860,00	860,00
10		Газоанализатор переносной ГИАМ	buc	1,00	4 141,70	4 141,70
		Total Приборы и средства автоматизации				21 637,00
		Inclusiv salariu				
		1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и				

1	2	3	4	5	6	7
		аппаратура, поставляемая комплектно со щитом				
11		Шкаф для щита управления IP54	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
12		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/C2	buc	3,00	47,00	141,00
13		Переключатель универсальный УП-5/12	buc	2,00	208,33	416,66
14		Реле промежуточное ПЭ37- 4493	buc	13,00	35,83	465,79
15		Реле времени РКВ11-33	buc	2,00	250,83	501,66
16		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc	3,00	73,33	219,99
17		Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный ABLFS-22	buc	1,00	76,70	76,70
18		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	3,00	30,83	92,49
19		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	4,00	30,83	123,32
20		Светосигнальный индикатор, белый, AD-22DS	buc	1,00	30,83	30,83
21		Диод Д-226Б	buc	8,00	2,78	22,24
22		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc	4,00	30,00	120,00
		Total Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом Inclusiv salariu				3 770,68
		1.3. Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом				
23		Шкаф для щита сигнализации	buc	1,00	850,00	850,00
24		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc	4,00	30,83	123,32
25		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	1,00	30,83	30,83
26		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc	2,00	73,33	146,66

1	2	3	4	5	6	7
27		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc	1,00	30,00	30,00
		Total Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом Inklusiv salariu				1 180,81
		<i>Прямые затраты</i>	lei			26 588,49
		<i>Заготовительно-складские расходы</i>	1,20 %			319,06
		Total Utilaj Inklusiv salariu				26 907,55
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок				
28	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	4,00	9,57	38,29
29	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	4,00	253,41	1 013,64
30	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (МОНТАЖ МАНОМЕТРА, ДМ2010)	buc	9,00	59,39	534,51
31	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (МОНТАЖ НАПОРОМЕРА НМП-52)	buc	1,00	59,39	59,39
32	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ДН-6-21	buc	1,00	168,09	168,09
33	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare CC1	buc	2,00	133,94	267,87
34	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00	118,78	118,78
35	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, отборное устройство	buc	12,00	183,78	2 205,36
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,36	783,65	1 065,77

1	2	3	4	5	6	7
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm D15	100 m	0,05	3 311,80	165,59
38	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15	100 m	0,08	3 995,62	319,65
39	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 25x25	100 m	0,35	3 138,29	1 098,40
40		Кабель КВВГнг сеч. 5 x 1,5 мм2	м	20,00	24,20	484,00
41		Кабель КВВГнг сеч. 4 x 1,5 мм2	м	105,00	19,50	2 047,50
42		Кабель КВВГнг сеч. 10 x 1,5 мм2	м	11,00	33,33	366,63
43		Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2	м	12,00	3,17	38,04
44	11-08-002-04	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводов	10 buc	3,80	162,02	615,69
		Total Монтаж приборов и средств автоматизации и проводов Inclusiv salariu				10 607,20 4 906,21
		2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС				
45	11-06-001-01	Работ, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков	buc	2,00	401,03	802,06
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc	47,00	65,28	3 068,12
		Total Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС Inclusiv salariu				3 870,18 3 629,12
		<i>Прямые затраты</i>	lei			14 477,38

1	2	3	4	5	6	7
		Соц. страх	24,00 %			2 048,48
		Транспорт	2,00 %			112,68
		Заготовительно-складские расходы	2,00 %			112,68
		Итого	100,00 +			16 751,22
		Накладные расходы	76,00 %			6 486,85
		Итого	100,00 +			23 238,07
		Сметная прибыль	2,00 %			464,76
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 702,83 8 535,33

		Прямые затраты	lei			50 610,38
		TVA	20,00 %			10 122,08
		Total de viz: Inclusiv salariu				60 732,46



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Automatizare

Valoarea de deviz 60 732,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	69,6505	57,66	4 016,06
2.	1	Muncitor	h-om.	73,618	57,66	4 244,81
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,76	57,66	274,46
Total manopera						8 535,33

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,35	35,00	12,25
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	70,00	0,50	35,00
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,084	65,00	5,46
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,16	35,00	40,60
5.	110-03332	Canale din masa plastica 25x25	m	35,00	17,60	616,00
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,072	250,00	18,00
7.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,00	25,00	150,00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,184	27,00	4,97
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,372	30,00	11,16
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	14,00	1,34
11.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,80	27,50	22,00
12.	28452110008	Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,00	7 500,00	7 500,00
13.	315770001005	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,00	1 300,00	1 300,00
14.	315770001007	Сирена сигнальная СС-1	buc	2,00	541,70	1 083,40
15.	315770001008	Детектор оксида углерода RDG COO MP1	buc	1,00	860,00	860,00
16.	315770001009	Газоанализатор переносной ГИАМ	buc	1,00	4 141,70	4 141,70
17.	32401	Отборное устройство	buc	12,00	65,00	780,00
18.	410010	Метгалорукав Д15	m	5,00	12,00	60,00
19.	4100231	Труба стальная Д15	m	8,00	27,50	220,00
20.	4110011	Кабель КВВГнг сеч: 5 x 1,5 мм2	m	20,00	24,20	484,00
21.	4110012	Кабель КВВГнг сеч: 4 x 1,5 мм2	m	105,00	19,50	2 047,50
22.	4110014	Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2	m	12,00	3,17	38,04
23.	4110015	Кабель КВВГнг сеч: 10 x 1,5 мм2	m	11,00	33,33	366,63
24.	4455010	Teasa pentru termometru	buc	4,00	180,00	720,00
25.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01306	72,00	0,94
26.	700012	Манометр сигнализирующий ДМ2010	buc	3,00	1 050,00	3 150,00
27.	70003	Напоромер НМП - 52-М1	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
28.	70006	Термометр	buc	4,00	230,00	920,00
29.	70007	Манометр	buc	5,00	191,70	958,50
30.	70008	Мановакууметр МВП-У	buc	2,00	336,70	673,40
31.	700081210	Шкаф для щита управления рам. 1200x600x350 IP54	buc	1,00	1 560,00	1 560,00
32.	700081211	Шкаф для щита сигнализации рам.	buc	1,00	850,00	850,00

		400x300x250				
33.	70009	Переключатель универсальный УП-5312	buc	2,00	208,33	416,66
34.	700110	Кнопка управления, толкатель зеленый ABLFS-22	buc	5,00	73,33	366,65
35.	700110-1	Кнопка управления, толкатель красный ABLFS-22	buc	1,00	76,70	76,70
36.	70012	Реле промежуточное ПЭ37-44У3	buc	13,00	35,83	465,79
37.	70013	Реле времени РКВ11-33	buc	2,00	250,83	501,66
38.	70015	Диод Д-226Б	buc	8,00	2,78	22,24
39.	700163216	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/C2	buc	3,00	47,00	141,00
40.	70025	Блок зажимов	buc	5,00	30,00	150,00
41.	76093273	Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	13,00	30,83	400,79
Total materiale de construcții						32 222,38

Utilaje de construcții:

1.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	2,128	25,00	53,20
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,06	45,00	47,70
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,35	25,00	58,75
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,28	174,31	48,81
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,572	174,31	99,70
Total utilaje de construcții						308,16

Прямые затраты	lei	50 610,38
TVA	20,00%	10 122,08
Total de viz:		60 732,46



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect : Газоснабжение АИТ (автономного источника теплоснабжения) здания Примэрни мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91 АТО Гагаузия

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1		Термометр	buc			230,00
	70006	Термометр	buc	1,0000	230,00	230,00
2		Манометр МП4-У	buc			191,70
	70007	Манометр	buc	1,0000	191,70	191,70
3		Мановакууметр МВП-У	buc			336,70
	70008	Мановакууметр МВП-У	buc	1,0000	336,70	336,70
4		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc			1 050,00
	700012	Манометр сигнализирующий ДМ2010	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
5		Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc			7 500,00
	28452110008	Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
6		Напоромер НМП-52-М1	buc			1 050,00
	70003	Напоромер НМП - 52-М1	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
7		Датчик реле напора ДН-6-21к	buc			1 300,00
	315770001005	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
8		Сирена сигнальная СС-1	buc			541,70
	315770001007	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	541,70	541,70
9		Детектор оксида углерода RDG COO MP1	buc			860,00
	315770001008	Детектор оксида углерода RDG COO MP1	buc	1,0000	860,00	860,00
10		Газоанализатор переносной ГИАМ	buc			4 141,70
	315770001009	Газоанализатор переносной ГИАМ	buc	1,0000	4 141,70	4 141,70
		1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом				
11		Шкаф для щита управления IP54	buc			1 560,00
	700081210	Шкаф для щита управления рам. 1200x600x350 IP54	buc	1,0000	1 560,00	1 560,00
12		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/C2	buc			47,00
	700163216	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1P/C2	buc	1,0000	47,00	47,00
13		Переключатель универсальный УП-5312	buc			208,33
	70009	Переключатель универсальный УП-5312	buc	1,0000	208,33	208,33
14		Реле промежуточное ПЭ37-4493	buc			35,83
	70012	Реле промежуточное ПЭ37-44У3	buc	1,0000	35,83	35,83
15		Реле времени РКВ11-33	buc			250,83
	70013	Реле времени РКВ11-33	buc	1,0000	250,83	250,83
16		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc			73,33
	700110	Кнопка управления, толкатель зеленый ABLFS-22	buc	1,0000	73,33	73,33
17		Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный ABLFS-22	buc			76,70
	700110-1	Кнопка управления, толкатель красный ABLFS-22	buc	1,0000	76,70	76,70
18		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc			30,83

1	2	3	4	5	6	7
	76093273	Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	1,0000	30,83	30,83
19		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc			30,83
	76093273	Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	1,0000	30,83	30,83
20		Светосигнальный индикатор, белый, AD-22DS	buc			30,83
	76093273	Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	1,0000	30,83	30,83
21		Диод Д-226Б	buc			2,78
	70015	Диод Д-226Б	buc	1,0000	2,78	2,78
22		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc			30,00
	70025	Блок зажимов	buc	1,0000	30,00	30,00
		1.3. Щит сигнализации - ЩС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом				
23		Щкаф для щита сигнализации	buc			850,00
	700081211	Щкаф для щита сигнализации рам. 400x300x250	buc	1,0000	850,00	850,00
24		Светосигнальный индикатор, красный, AD-22DS	buc			30,83
	76093273	Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	1,0000	30,83	30,83
25		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc			30,83
	76093273	Светосигнальный индикатор AD-22DS	buc	1,0000	30,83	30,83
26		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc			73,33
	700110	Кнопка управления, толкатель зеленый ABLFS-22	buc	1,0000	73,33	73,33
27		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc			30,00
	70025	Блок зажимов	buc	1,0000	30,00	30,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок				
28	IA18A	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			9,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	250,00	1,50
29	IA18I	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc			253,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	30,00	2,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	27,00	1,24
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	27,50	5,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	250,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	14,00	0,34
	4455010	Teaca pentru termometru	buc	1,0000	180,00	180,00
30	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра, ДМ2010)	buc			59,39
	1	Muncitor	h-om.	1,0300	57,66	59,39
31	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера НМП-52)	buc			59,39
	1	Muncitor	h-om.	1,0300	57,66	59,39
32	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ДН-6-21	buc			168,09
	1	Muncitor	h-om	2,2500	57,66	129,74
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,2200	174,31	38,35
33	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare CC1	buc			133,94
	1	Muncitor	h-om	2,2500	57,66	129,74
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	35,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0020	174,31	0,35
34	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
35	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet,	buc			183,78

1	2	3	4	5	6	7
		отборное устройство				
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	32401	Отборное устройство	buc	1,0000	65,00	65,00
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			783,65
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,99
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	72,00	0,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900	174,31	67,98
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm D15	100 m			3 311,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	410010	Метгалорукав D15	м	100,0000	12,00	1 200,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	25,00	111,00
38	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15	100 m			3 995,62
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,50
	4100231	Труба стальная D15	м	100,0000	27,50	2 750,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,00	68,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4700	174,31	81,88
39	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 25x25	100 m			3 138,29
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,29
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	35,00	35,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	110-03332	Canale din masa plastica 25x25	м	100,0000	17,60	1 760,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut.	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800	25,00	152,00
40		Кабель КВВГнг сеч. 5 x 1,5 мм2	м			24,20
	4110011	Кабель КВВГнг сеч: 5 x 1,5 мм2	м	1,0000	24,20	24,20
41		Кабель КВВГнг сеч. 4 x 1,5 мм2	м			19,50
	4110012	Кабель КВВГнг сеч: 4 x 1,5 мм2	м	1,0000	19,50	19,50
42		Кабель КВВГнг сеч. 10 x 1,5 мм2	м			33,33
	4110015	Кабель КВВГнг сеч: 10 x 1,5 мм2	м	1,0000	33,33	33,33
43		Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2	м			3,17
	4110014	Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм2	м	1,0000	3,17	3,17
44	11-08-002-04	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводок	10 buc			162,02
	1	Muncitor	h-om.	2,8100	57,66	162,02
		2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС и ЩС				
45	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков	buc			401,03
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,95
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	25,00	75,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,5300	45,00	23,85
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0300	174,31	5,23
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc			65,28
	1	Muncitor	h-om.	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70

APROBAT:



L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Газоснабжение АИТ(автономного источника
теплоснабжения здания Примэрии мун.
Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91. АТО
Гагаузия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Наружные сети газоснабжения

Valoarea de deviz 43 675 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Установка газового счетчика G-10T Qmax=16m3/ч на опоре- 1 шт				
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)(опоры из трубы D 89 L=2,2м 1-buc)	kg	16,240	37,07	601,95
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)-	m3	0,030	1 871,67	56,15

1	2	3	4	5	6	7
		бетонирование столбов				
3	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой Dn 50мм	buc	1,000	564,33	564,33
4	СК35Впри	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Гайка накладная D 50 патрубком L=110mm	buc	2,000	21,53	43,06
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная, 50x3,5	m	7,000	196,32	1 374,26
6	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Кронштейны для крепления труб	buc	2,000	29,12	58,24
7	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) 550x400x900(h)	buc	1,000	1 162,13	1 162,13
8	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы Уголок 50x50, L=300 мм 1шт (Уголок 40x40x5 L=50мм) 2 шт	kg	2,500	35,26	88,15
9	IA23A	Filtru сетчатый (сетка N 0.25)	buc	1,000	225,31	225,31
10	СК35Впри	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Болт М 10	buc	2,000	13,53	27,06
11	СК35Впри	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Гайка М10	buc	2,000	14,53	29,06
		Total Установка газового счетчика G-10T Qmax=16м3/ч на опоре- 1 шт				4 229,70 1 227,92


1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Наружные сети газоснабжения				
12	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,000	86,49	172,98
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,000	35,69	71,37
14	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul (Соединения вводов труб,)-врезка	buc	1,000	82,31	82,31
15	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "B" по ГОСТ9544-93 Dn 50мм Рп 0.1 МПа	buc	1,000	639,33	639,33
16	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная,неоцинкованная 50x3,5	m	32,000	196,32	6 282,33
17	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn50,к стене	buc	12,000	29,12	349,43
18	CE24Dпри М	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la	buc	1,000	123,35	123,35

1	2	3	4	5	6	7
		picioane de antene, paratraznete, etc. (Кожух из оцинкованного листа, толщиной 0,5мм, для для крана)				
19	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Отвод стальной 90 Ду50 мм	buc	11,000	197,47	2 172,15
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)(опоры из трубы D 57 L=2,2м 1-buc)	kg	10,160	35,07	356,30
21	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)-бетонирование столбов	m3	0,170	1 863,47	316,79
22	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn 57,к опоре	buc	1,000	36,12	36,12

1	2	3	4	5	6	7
		Total Наружные сети газоснабжения Inclusiv salariu				10 602,46 4 685,62
		<i>Прямые затраты</i>	lei			14 832,16
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			1 419,25
		<i>Transpotul materialelor</i>	2,00 %			172,64
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			172,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			331,93
		<i>Total</i>	100,00 +			16 928,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			296,64
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				17 225,26 6 031,81
		2. Lucrari de montare				
23	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm Газовый счетчик G25T 0тах=40м3/ч с термокомпенсат. и дистан, опросом	buc	1,000	320,27	320,27
		<i>Прямые затраты</i>	lei			320,27
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			71,96
		<i>Transpotul materialelor</i>	2,00 %			0,41
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	2,00 %			0,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			227,87
		<i>Total</i>	100,00 +			620,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			12,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				633,35 299,83
		3. Utilaj				
24	Preturi firme	Газовый счетчик G25T 0тах=40м3/ч с термокомпенсат. и дистан, опросом	buc	1,000	18 000,00	18 000,00
25		Фильтр сетчатый	buc	1,000	320,00	320,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			18 320,00
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitar</i>	1,20 %			219,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				18 539,84

		Прямые затраты	lei			36 396
		TVA	20,00 %			7 279
		Total deviz: Inclusiv salariu				43 675



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № Наружные сети газоснабжения

Valoarea de deviz 43 675 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,060	57,66	61,12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,060	57,66	61,12
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	70,125	57,66	4 043,41
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,920	57,66	53,05
5.	7212030022700	Sudor	h-om	11,264	57,66	649,48
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,900	57,66	109,55
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,770	57,66	678,66
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,016	57,66	289,22
9.	7422010060100	Timplar	h-om	1,200	57,66	69,18
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,444	57,66	198,58
Total manopera						6 332

Materiale:


1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,396	32,00	12,67
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,139	588,00	81,73
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	540,00	1,08
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,152	540,00	82,08
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,080	540,00	43,20
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	25,00	0,50
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,23
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,660	3,00	1,98
9.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,076	180,00	13,68
10.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,660	10,00	6,60
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S203 l	m3	7,353	30,00	220,59
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	14,422	32,00	461,50
13.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	70,00	35,00
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,152	86,00	13,08
15.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,206	25,00	5,15
16.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,178	45,00	8,01
17.	25212167010005	Teava din otel 50x3,5	m	39,000	91,67	3 575,13
18.	262212459026	Фильтр сетчатый	buc	1,000	320,00	320,00
19.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,500	2,40	3,60
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,40	1,68
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56,028	2,40	134,47

22.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,110	32,00	3,52
23.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,309	28,00	8,65
24.	2710700000000	Suporti sau dispozitive Уголок	kg	2,500	22,00	55,00
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,264	22,00	5,80
26.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,195	22,00	4,29
27.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,150	22,00	3,30
28.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,254	48,00	60,19
29.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,050	22,00	1,10
30.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,808	22,00	61,78
31.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,062	0,00	0,00
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,160	22,00	223,52
				16,240	24,00	389,76
33.	2811236829552	Cutie metalica	buc	1,000	950,00	950,00
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,132	48,00	6,34
35.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,000	0,80	6,40
36.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	0,80	6,40
37.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	0,60	4,80
38.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,00	8,00
39.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	15,000	1,20	18,00
40.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	15,000	2,00	30,00
41.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	0,40	3,20
42.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	0,50	4,00
43.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,00	15,00
44.	2874136313300	Diblu din metal Гайка накидная D 50 патрубком L=110mm	buc	2,000	10,00	20,00
45.	28741363133007	Diblu din metal Болт M	buc	2,000	2,00	4,00
46.	28741363133008	Diblu din metal Гайка M10	buc	2,000	3,00	6,00
47.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	11,700	15,00	175,50
48.	28752740400005 0	Cot sau reductie de otel Отвод стальной 90 Ду50 мм	buc	11,000	41,00	451,00
49.	28752742040005 0	Bratara fixare D=50	buc	14,000	18,00	252,00
50.	28752742040057 0	Bratara fixare D 57	buc	1,000	25,00	25,00
51.	28752742051005 3	Robinet cu mufa Кран шаровой Dn 50мм	buc	1,000	525,00	525,00
52.	28752742051005 6	Robinet cu mufa Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "B" по ГОСТ9544-93 Dn 50мм Pn 0.1 МПа	buc	1,000	600,00	600,00
53.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	0,00	0,00
54.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	5,00	15,00
55.	29131545000405	Газовый счетчик G25T 0тах=40м3/ч с термокомпенсат. и дистан, опросомсейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc	1,000	18 000,00	18 000,00
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,211	2,39	0,50
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072	15,00	1,07
58.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,352	15,00	5,28
		Total materiale de constructii				27 143

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,099	45,00	4,46
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	18,00	0,54
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120	40,00	4,80
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,065	50,00	3,25
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortare de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	50,00	1,00
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	11,484	22,00	252,65
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	50,00	20,00
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,050	0,00	0,00
		Total utilaje de constructii				293

Прямые затраты	lei	36 396
TVA	20,00 %	7 279
Total de viz:		43 675



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect : Газоснабжение АИТ(автономного источника теплоснабжения здания Примэрии мун. Чадыр-Лунга по ул. Ленина, 91. АТО Гагаузия **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Установка газового счетчика G-10T Qmax=16m3/ч на опоре- 1 шт				
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)(опоры из трубы D 89 L=2,2м 1-buc)	kg			37,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,00	0,48
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)-бетонирование столбов	m3			1 871,67
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,40	672,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	540,00	414,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	588,00	411,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,67
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
3	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой Dn 50мм	buc			564,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	287527420510053	Robinet cu mufa Кран шаровой Dn 50мм	buc	1,0000	525,00	525,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	180,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	86,00	6,54
4	CK35Bпри	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Гайка накидная D 50 патрубком L=110mm	buc			21,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53


1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal Гайка накидная D 50 патрубком L=110mm	buc	1,0000	10,00	10,00
5	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная, 50x3,5	m			196,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	57,66	83,61
	25212167010005	Teava din otel 50x3,5	m	1,0000	91,67	91,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	30,00	4,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	32,00	10,59
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	22,00	1,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	15,00	4,50
6	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Кронштейны для крепления труб	buc			29,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	287527420400050	Bratară fixare D=50	buc	1,0000	18,00	18,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
7	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика) 550x400x900(h)	buc			1 162,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica	buc	1,0000	950,00	950,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	70,00	35,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,40	3,60
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	540,00	43,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,00
8	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры и фиксаторы Уголок 50x50, L=300 мм 1шт (Уголок 40x40x5 L=50мм) 2 шт	kg			35,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive Уголок	kg	1,0000	22,00	22,00
9	IA23A	Filtru сетчатый (сетка N 0.25)	buc			225,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	57,66	178,75
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	0,00	0,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	45,00	4,50
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,40	3,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	32,00	16,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	30,00	4,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
10	СК35Впри	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Болт M 10	buc			13,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363133007	Diblu din metal Болт M	buc	1,0000	2,00	2,00
11	СК35Впри	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Гайка M10	buc			14,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28741363133008	Diblu din metal Гайка M10	buc	1,0000	3,00	3,00
		1.2. Наружные сети газоснабжения				
12	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см)	buc			86,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,72

1	2	3	4	5	6	7
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			35,69
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,40	0,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	540,00	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
14	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul (Соединения вводов труб,)-врезка	buc			82,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	30,00	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1800	32,00	5,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	22,00	1,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
15	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "B" по ГОСТ9544-93 Dn 50мм Rp 0.1 МПа	buc			639,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	287527420510056	Robinet cu mufa Кран шаровой муфтовый, герметичность класса "B" по ГОСТ9544-93 Dn 50мм Rp 0.1 МПа	buc	1,0000	600,00	600,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	180,00	6,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	86,00	6,54
16	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба водогазопроводная, неоцинкованная 50x3,5	m			196,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	57,66	83,61
	25212167010005	Teava din otel 50x3,5	m	1,0000	91,67	91,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	30,00	4,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3310	32,00	10,59
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	22,00	1,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1.25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	15,00	4,50
17	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn50,к стене	buc			29,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	287527420400050	Bratară fixare D=50	buc	1,0000	18,00	18,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
18	CE24Dприм	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (Кожух из оцинкованного листа, толщиной 0,5мм, для для крана)	buc			123,35
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	28,00	8,65
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	25,00	5,15
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	0,00	0,00
19	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Отвод стальной 90 Ду50 мм	buc			197,47
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527404000050	Cot sau reductie de otel Отвод стальной 90 Ду50 мм	buc	1,0000	41,00	41,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	48,00	5,47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	30,00	4,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	32,00	0,32
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0320	15,00	0,48
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	10,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	32,00	2,34
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	22,00	22,97
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	45,00	0,41
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)(опоры из трубы D 57 L=2,2м 1-buc)	kg			35,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,39	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	32,00	0,48
21	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса)-бетонирование столбов	m3			1 863,47
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,40	672,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	540,00	409,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	588,00	408,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
22	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind de 1 1/4" - 2" Крепление газопроводов: Dn 57,к опоре	buc			36,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	57,66	6,92
	287527420400570	Bratara fixare D 57	buc	1,0000	25,00	25,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
		2. Lucrari de montare				
23	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm Газовый счетчик G25T 0тах=40м3/ч с термокомпенсат. и дистан. опросом	buc			320,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	57,66	299,83
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,80	6,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,50	4,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	45,00	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	25,00	0,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	35,00	1,23
		3. Utilaj				
24	Preturi firme	Газовый счетчик G25T 0тах=40м3/ч с термокомпенсат. и дистан, опросом	buc			18 000,00
	29131545000405	Газовый счетчик G25T 0тах=40м3/ч с термокомпенсат. и дистан, опросом сейсмическим сенсором настенного монтажа с эл/магнитной катушкой	buc	1,0000	18 000,00	18 000,00
25		Фильтр сетчатый	buc			320,00
	262212459026	Фильтр сетчатый	buc	1,0000	320,00	320,00

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.