

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie la Gradinita de copii "Rindunica" din or. Cimisia

Valoarea de deviz 330 466,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.1				
1.1	RpCR41A	.Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	31,0000	6,343	196,621
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,621
1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	31,0000	3,875	120,119
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9300	57,66	53,624
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,6500	14,30	66,495
1.3	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	21,0000	53,237	1 117,977
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,6500	57,66	787,059
	2653102100831	Amestec uscat	kg	149,9400	2,20	329,868
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	12,50	1,050
1.4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка	m2	10,0000	21,273	212,731

1	2	3	4	5	6	7
		потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,1000	57,66	178,746
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,3000	2,20	31,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1600	15,00	2,400
1.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	31,0000	11,831	366,773
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,4875	57,66	201,089
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7750	57,66	44,687
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,7019	3,70	120,997
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	31,0000	3,875	120,119
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9300	57,66	53,624
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,6500	14,30	66,495
1.7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	31,0000	41,308	1 280,539
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,6950	57,66	616,674
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,3900	31,00	663,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0620	12,50	0,775
1.8	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294

1	2	3	4	5	6	7
		двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.9	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,3000	1 278,375	6 775,388
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2877	57,66	247,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2650	57,66	15,280
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,3000	1 210,00	6 413,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,6000	2,50	26,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0335	71,00	73,379
1.10	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimei peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600

1	2	3	4	5	6	7
1.11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.12	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
		<i>Total</i>	1.			22 695,404
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			717,671
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			975,168
		<i>Total</i>				24 388,243
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 219,412
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			512,152
		<i>TVA</i>	20 %			5 223,961
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.1 Inclusiv salariu				31 343,768 3 189,650
		2. Раздел : Electricitatea				
1.13	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка	buc	2,0000	208,545	417,090

1	2	3	4	5	6	7
		осветительных приборов, потолочных или настенных, ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		Total	1.			417,090
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			7,265
		Transportarea materialelor	5 %			19,240
		Total				443,595
		Cheltueli de regie	76 %			24,540
		Beneficiul de deviz	2 %			9,363
		TVA	20 %			95,500
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				572,998 32,290
		3. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.2				
1.14	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	33,0000	6,343	209,306
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6300	57,66	209,306
1.15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	33,0000	3,875	127,868
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,9500	14,30	70,785
1.16	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	20,3000	53,237	1 080,711

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,1950	57,66	760,824
	2653102100831	Amestec uscat	kg	144,9420	2,20	318,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0812	12,50	1,015
1.17	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	12,6600	21,273	269,318
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,9246	57,66	226,292
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,1038	2,20	39,828
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0127	12,50	0,159
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2026	15,00	3,039
1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	33,0000	11,831	390,435
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,7125	57,66	214,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8250	57,66	47,569
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,8117	3,70	128,803
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	33,0000	3,875	127,868
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9900	57,66	57,083
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,9500	14,30	70,785
1.20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	33,0000	41,308	1363,154
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,3850	57,66	656,459

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,7700	31,00	705,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0660	12,50	0,825
1.21	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.22	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	3,5200	1 278,375	4 499,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8477	57,66	164,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1760	57,66	10,148
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,5200	1 210,00	4 259,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,0400	2,50	17,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6864	71,00	48,734
1.23	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimea peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737


1	2	3	4	5	6	7
		кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesorile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.24	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.25	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.26	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesorilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480

1	2	3	4	5	6	7
		или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
		<i>Total</i>	1.			24 897,157
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			748,205
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 078,438
		<i>Total</i>				26 723,800
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 336,190
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			561,200
		<i>TVA</i>	20 %			5 724,238
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.2 Inclusiv salariu				34 345,428 3 325,355
		4. Раздел : Electricitatea				
1.27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	1.			417,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7,265
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			19,240
		<i>Total</i>				443,595
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			24,540
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			9,363


1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			95,500
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				572,998 32,290
		5. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.3				
1.28	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	39,5000	6,343	250,533
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3450	57,66	250,533
1.29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,5000	3,875	153,054
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1850	57,66	68,327
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,9250	14,30	84,727
1.30	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	27,5000	53,237	1 464,017
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,8750	57,66	1 030,672
	2653102100831	Amestec uscat	kg	196,3500	2,20	431,970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1100	12,50	1,375
1.31	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	11,9500	21,273	254,213
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,7045	57,66	213,601
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,0885	2,20	37,595
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0119	12,50	0,149
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1912	15,00	2,868



1	2	3	4	5	6	7
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	39,5000	11,831	467,342
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,4438	57,66	256,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9875	57,66	56,939
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,6685	3,70	154,173
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	39,5000	3,875	153,054
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1850	57,66	68,327
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,9250	14,30	84,727
1.34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водозмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	39,5000	41,308	1 631,655
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,6275	57,66	785,762
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,2550	31,00	844,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0790	12,50	0,988
1.35	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071



1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.36	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2	3,5200	1 278,375	4 499,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,8477	57,66	164,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1760	57,66	10,148
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	3,5200	1 210,00	4 259,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,0400	2,50	17,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,6864	71,00	48,734
1.37	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimei peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriiile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.39	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828




1	2	3	4	5	6	7
		montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.40	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
1.41	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480

1	2	3	4	5	6	7
		створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
		<i>Total</i>	1.			30 025,845
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			889,736
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 303,430
		<i>Total</i>				32 219,011
		<i>Cheltueli de regie</i>	5 %			1 610,951
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			676,600
		<i>TVA</i>	20 %			6 901,312
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.3 Inclusiv salariu				41 407,874 3 954,380
		6. Раздел : Electricitatea				
1.42	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	1.			417,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7,265
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			19,240
		<i>Total</i>				443,595
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			24,540
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			9,363
		<i>TVA</i>	20 %			95,500

1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				572,998 32,290
		7. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.4				
1.43	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	38,0000	6,343	241,019
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1800	57,66	241,019
1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	38,0000	3,875	147,242
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1400	57,66	65,732
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,7000	14,30	81,510
1.45	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	26,1200	53,237	1 390,550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,9780	57,66	978,951
	2653102100831	Amestec uscat	kg	186,4968	2,20	410,293
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1045	12,50	1,306
1.46	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	11,8000	21,273	251,022
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,6580	57,66	210,920
	2653102100831	Amestec uscat	kg	16,8740	2,20	37,123
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0118	12,50	0,147
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1888	15,00	2,832
1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	38,0000	11,831	449,593




1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,2750	57,66	246,497
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,0862	3,70	148,319
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	38,0000	3,875	147,242
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1400	57,66	65,732
	89562332213	Amorsa-grund	kg	5,7000	14,30	81,510
1.49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	38,0000	41,308	1 569,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,1100	57,66	755,923
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,2200	31,00	812,820
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0760	12,50	0,950
1.50	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой более 35 м)	m2	3,2000	1 357,592	4 344,294
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3920	57,66	80,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1920	57,66	11,071
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	3,2000	1 280,00	4 096,000



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,8000	2,50	32,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,7600	71,00	124,960
1.51	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,3000	1 278,375	6 775,388
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,2877	57,66	247,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2650	57,66	15,280
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,3000	1 210,00	6 413,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,6000	2,50	26,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0335	71,00	73,379
1.52	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimei peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	1,6000	1 351,086	2 161,737
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9600	57,66	55,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1440	57,66	8,303
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriiile	m2	1,6160	1 280,00	2 068,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4169	71,00	29,600
1.53	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
1.54	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau	buc	3,0000	1 936,276	5 808,828

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувисоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,8000	57,66	449,748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1209	1 433,00	4 472,250
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,0900	220,00	679,800
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,0900	25,00	77,250
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,0900	18,00	55,620
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,5450	48,00	74,160
1.55	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltime peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	3,2000	1 351,087	4 323,480
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,9200	57,66	110,707
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2880	57,66	16,606
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	3,2320	1 280,00	4 136,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8339	71,00	59,207
		Total	l.			27 800,366
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			855,988
		Transportarea materialelor	5 %			1 199,657
		Total				29 856,011
		Cheltueli de regie	5 %			1 492,800
		Beneficiul de deviz	2 %			626,976
		TVA	20 %			6 395,157



1	2	3	4	5	6	7
		Total Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.4				38 370,944
		Inclusiv salariu				3 804,390
		8. Раздел : Electricitatea				
1.56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,0000	208,545	417,090
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5600	57,66	32,290
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,0800	140,00	291,200
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,0800	45,00	93,600
		<i>Total</i>	l.			417,090
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			7,265
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			19,240
		<i>Total</i>				443,595
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			24,540
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2 %			9,363
		<i>TVA</i>	20 %			95,500
		Total Раздел : Electricitatea				572,998
		Inclusiv salariu				32,290
		9. Раздел :Bloc sanitar la grupa nr.5				
1.57	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si podurilor de vopsea de var (Очистка вручную поверхности стен и потолков от известковой краски)	m2	29,3000	6,343	185,838
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2230	57,66	185,838
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	29,3000	3,875	113,531
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8790	57,66	50,683
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,3950	14,30	62,848
1.59	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	20,1000	53,237	1 070,064

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,0650	57,66	753,328
	2653102100831	Amestec uscat	kg	143,5140	2,20	315,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0804	12,50	1,005
1.60	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	9,2500	21,273	196,775
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,8675	57,66	165,340
	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,2275	2,20	29,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0092	12,50	0,115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1480	15,00	2,220
1.61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	29,3000	11,832	346,663
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,2963	57,66	190,065
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7325	57,66	42,236
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,9086	3,70	114,362
1.62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	29,3000	3,875	113,531
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8790	57,66	50,683
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,3950	14,30	62,848
1.63	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	29,3000	41,308	1 210,316