

**Achiziționarea lucrărilor de branșare la
apeductul orășenesc a blocului
administrativ din bd.Ștefan cel Mare,
nr.162, din partea str.Sfatul Țării, cu
ocolirea centrului frigorific, mun.Chișinău.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz **565 746,20 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Водомер (ультразвуковой) д 40 мм	buc	2,000	54 000,00 0,00	108 000,00 0,00
2		Задвижка фланцевая д250 мм с елек, приводом TECOFI	buc	4,000	8 000,00 0,00	32 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			140 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				140 000,00
		2. Lucrari de montare				
3	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32..50 mm	buc	2,000	635,74 29,74	1 271,47 59,47
4	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 250 mm	buc	4,000	177,56 84,96	710,24 339,84
5	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	4,000	388,55 370,42	1 554,21 1 481,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 535,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 535,92 1 881,01
		3. Lucrari sanitare				
6	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	КОМПЛ	2,000	9 948,56 1 316,88	19 897,12 2 633,76
7	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, filtru bonz d40 mm	buc	2,000	498,41 195,41	996,82 390,82
8	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, гибкая вставка флянцевая д250мм	buc	2,000	383,56 84,96	767,12 169,92
		<i>Total</i>	lei			21 661,06
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				21 661,06 3 194,50
		4. Система А1				
9	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6 mm (k=1,5 la fittinguri)	m	57,000	1 235,51 129,99	70 423,86 7 409,36
10	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219*5 mm (K=1.15 la fittinguri)	m	33,000	1 117,71 129,99	36 884,54 4 289,63
11	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 157*4 mm (K=1,15 la fittinguri)	m	1,500	996,95 129,99	1 495,42 194,98
12	SA03E	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1 1/2" (K-1.15 la fittinguri)	m	3,500	407,64 73,91	1 426,73 258,70
13	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	57,000	24,60 10,20	1 401,93 581,13

1	2	3	4	5	6	7
14	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,500	16,60 6,80	572,59 234,49
15	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,500	12,74 12,74	44,60 44,60
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	18,000	29,54 19,54	531,73 351,73
17	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armacell Tubolit d273*13mm	m	57,000	475,93 43,33	27 127,79 2 469,79
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armacell Tubolit d219*13mm	m	33,000	367,78 43,33	12 136,88 1 429,88
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armacell Tubolit d157*13mm	m	1,500	346,10 43,33	519,15 64,99
20	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (zadviska butterfly d 200m)	buc	2,000	373,26 84,96	746,52 169,92
21	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadviska butterfly d 150m)	buc	2,000	306,67 59,47	613,34 118,94
22	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, (Ventil muftovoi bronz d15mm)	buc	1,000	260,09 15,29	260,09 15,29
23	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si	buc	2,000	249,90	499,79

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2 (Sarovoi kran)			15,30	30,59
24	SB09F	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Vtulka pod flanel d125mm	buc	1,000	278,12 27,19	278,12 27,19
25	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, fleanet privarnoi d250 mm	buc	13,000	702,76 256,58	9 135,87 3 335,53
26	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, fleanet privarnoi d200mm	buc	4,000	650,26 256,58	2 601,04 1 026,32
27	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, fleanet privarnoi d150mm	buc	4,000	597,76 256,58	2 391,04 1 026,32
28	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, fleanet svobodnii d250mm	buc	1,000	2 500,18 157,18	2 500,18 157,18
29	AcE51F	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 250 mm	piesa	6,000	1 478,99 654,19	8 873,96 3 925,15
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (500*500)- 2 buc	m3	0,060	343,00 335,50	20,58 20,13
31	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (350*350) - 1 buc	m3	0,010	339,00 331,00	3,39 3,31
		<i>Total</i>	lei			180 489,14
		Total Система А1 Inclusiv salariu				180 489,14 27 185,15
		5. Demontare				

1	2	3	4	5	6	7
32	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 40 mm	buc	1,000	55,22 55,22	55,22 55,22
33	RpSD07D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 200-250 mm	buc	1,000	178,42 178,42	178,42 178,42
34	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,000	12,74 12,74	12,74 12,74
35		Sistema A		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
36	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	1,000	131,00 76,46	131,00 76,46
37		Sistema holodsnabjenia		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
38	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	25,000	131,00 76,46	3 275,10 1 911,60
39	RpSD07D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 200-250 mm	buc	4,000	178,42 178,42	713,66 713,66
40	RpSD07B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80-100 mm	buc	1,000	78,16 78,16	78,16 78,16
41		Sistema OB		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
42	RpAcA49C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm	m	53,000	131,00 76,46	6 943,21 4 052,59
		<i>Total</i>	lei			11 387,51
		Total Demontare Inclusiv salariu				11 387,51 7 078,85

		Total	lei	357 073,63
		CNAM	24 %	9 441,48
		Cheltuieli de transport	7 %	21 929,44
		Cheltuieli de regie	14,5 %	56 324,46

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			26 686,15
		Total				471 455,16
		TVA	20 %			94 291,04
		Total deviz:				565 746,20
		Inclusiv salariu				39 339,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)