

Borderoul de resurse

Valoarea de deviz 398 176,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	30,45	57,66	1 755,75
2.	7129020012800	Pavator	h-om	345,60	57,66	19 927,30
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,05	57,66	60,54
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,5204	57,66	1 298,53
		Total manopera				23 042,11

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	44,064	287,00	12 646,37
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	548,64	275,00	150 876,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,575 111,024	0,00 167,00	0,00 18 541,01
4.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,315	1 300,00	409,50
5.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	7,875	1 300,00	10 237,50
6.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0011	0,00	0,00
7.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,21	0,00	0,00
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,5775	0,00	0,00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5775	0,00	0,00
10.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	5,145	0,00	0,00
11.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	3,57	0,00	0,00
12.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	2,7825	0,00	0,00
13.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,2625	0,00	0,00
14.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,945	0,00	0,00
15.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,105	0,00	0,00
16.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,21	0,00	0,00
17.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,3675	0,00	0,00
18.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	111,7275	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				192 710,38

Utilaje de construcții:

1.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	1,2075	0,00	0,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	44,136	410,00	18 095,76
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	115,50	0,00	0,00
4.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	1,2075	0,00	0,00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,9843	290,00	5 795,45
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	111,456	290,00	32 322,24
7.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	1,2075	0,00	0,00
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,2075	0,00	0,00

9.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	18,0928	333,00	6 024,90
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,05	0,00	0,00
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,05	0,00	0,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,221	280,00	11 821,88
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,1728	280,00	3 128,38
		Total utilaje de construcții				77 188,61


Total:

Cheltuieli directe	Lei	292 941,10
Asigurari medicale si sociale	22,50 %	5 184,48
Cheltuieli de regie	6,00 %	17 887,53
Rentabilitatea	5,00 %	15 800,66
TVA	20,00 %	66 362,75

Total deviz:

398 176,5
2

Intocmit


(SRL Autodacuv)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Cioara)
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrimaria s. Cioara
Reparatia drumului varianta alba 900 m in s. Cioara R-ul Hincesti**Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 480,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	410,00	1 480,10
2	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 628,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	57,66	286,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	290,00	1 341,54
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			566,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	167,00	42,92
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	287,00	29,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	275,00	349,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	410,00	17,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	290,00	74,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	280,00	7,00
4	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			240,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	57,66	33,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 300,00	7,80
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,1500	1 300,00	195,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	0,00	0,00
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	0,00	0,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	0,00	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	0,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	0,00	0,00
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	0,00	0,00
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,00	0,00
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	280,00	1,99
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,00	0,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	0,00	0,00
5	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			855,81
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	333,00	855,81
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			14,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	280,00	14,00

Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Cioara)

(funcția, semnătura)

Aprobat:

Coordonat:

**Reparatia drumului varianta alba 900 m in
s. Cioara R-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 398 176,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,20	1 480,10	10 656,72
2	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	4,32	1 628,11	7 033,43
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	432,00	566,61	244 775,95
4	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	52,50	240,54	12 628,22
5	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	7,04	855,81	6 024,90
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	844,42	14,00	11 821,88
Total						292 941,10
Incluziv salariu						23 042,11

Cheltuieli directe	Lei	292 941,10
Asigurari medicale si sociale	22,50 %	5 184,48
Cheltuieli de regie	6,00 %	17 887,53
Rentabilitatea	5,00 %	15 800,66
TVA	20,00 %	66 362,75

Total deviz:**398 176,52****Incluziv salariu****23 042,11**

Intocmit

(SRL Autodacuv)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s. Cioara)

(funcția, semnătura)