

# Reparatia cladirei administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces in satul Colibasi r.Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Echipament electric (01/2022EEF/IEI)

Valoarea de deviz 516 329,65 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.10.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|        |                             |                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                              |      |                                       |                                       |                            |
| 1      | RCsB21C                     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500 | buc  | 20,00                                 | 48,98<br>12,75                        | 979,50<br>255,00           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                  | Lei  |                                       |                                       | 979,50                     |
|        |                             | <i>Fondul social</i>                                                                                                          | 24 % |                                       |                                       | 61,20                      |
|        |                             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                | 3 %  |                                       |                                       | 19,84                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                  |      |                                       |                                       | 1 060,54                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                    | 7 %  |                                       |                                       | 74,24                      |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                  |      |                                       |                                       | 1 134,78                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                     | 2 %  |                                       |                                       | 22,69                      |
|        |                             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |      |                                       |                                       | <b>1 157,47<br/>255,00</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                  |      |                                       |                                       |                            |
| 2      | 08-03-573-5                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (VRU)                             | buc  | 1,00                                  | 453,35<br>177,75                      | 453,35<br>177,75           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6                    | 7                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|------------------------|
| 3  | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (AVR, SGP)                                                      | buc   | 2,00     | 388,35<br>177,75     | 776,70<br>355,50       |
| 4  | pret furnizor | DIN-Sina L=1.0 m                                                                                                                                            | m.l.  | 2,00     | 65,00<br>0,00        | 130,00<br>0,00         |
| 5  | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (RS, SO, RSV)              | buc   | 3,00     | 593,35<br>174,00     | 1 780,05<br>522,00     |
| 6  | 08-03-521-15  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - BP32N-35 | buc   | 1,00     | 326,91<br>210,75     | 326,91<br>210,75       |
| 7  | 08-03-575-1   | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate                                                                                                | buc   | 45,00    | 85,88<br>84,00       | 3 864,60<br>3 780,00   |
| 8  | 08-01-080-3   | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - limitator de supratensiune                                                | buc   | 2,00     | 208,15<br>168,75     | 416,30<br>337,50       |
| 9  | 08-01-061-1   | Dispozitiv de siguranta - Bobina de declansare                                                                                                              | buc   | 1,00     | 162,27<br>84,75      | 162,27<br>84,75        |
| 10 | 08-01-080-1   | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Intrerupator crepuscular                                                  | buc   | 1,00     | 103,55<br>84,75      | 103,55<br>84,75        |
| 11 | 08-03-529-1   | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A                                                                                           | buc   | 9,00     | 648,26<br>256,50     | 5 834,38<br>2 308,50   |
| 12 | 08-01-121-1   | Acumulator - UPS                                                                                                                                            | buc   | 1,00     | 249,50<br>154,50     | 249,50<br>154,50       |
| 13 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                               | 100 m | 14,80    | 3 021,75<br>1 785,00 | 44 721,86<br>26 418,00 |
| 14 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm                                                                                                                         | m.l.  | 1 100,00 | 7,48<br>0,00         | 8 230,75<br>0,00       |
| 15 | pret furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N, d=25 mm                                                                                                                         | m.l.  | 380,00   | 9,12<br>0,00         | 3 466,55<br>0,00       |
| 16 | 08-02-409-    | Teava din vinilplast pe constructii                                                                                                                         | 100 m | 0,06     | 4 054,00             | 243,24                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                    | 7                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------------------|
|    | 2                | instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>50 mm                                                                                        |       |        | 2 580,00             | 154,80                 |
| 17 | pret<br>furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N,<br>d=40 mm                                                                                                                                 | m.l.  | 6,00   | 12,91<br>0,00        | 77,49<br>0,00          |
| 18 | 08-02-409-<br>3  | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>63 mm                                                 | 100 m | 0,06   | 4 575,50<br>2 932,50 | 274,53<br>175,95       |
| 19 | pret<br>furnizor | Teava corugata U-PVC, 750N,<br>d=63 mm                                                                                                                                 | m.l.  | 6,00   | 18,86<br>0,00        | 113,16<br>0,00         |
| 20 | 08-02-407-<br>6  | Teava din otel pe constructii<br>instalate in santuri de tencuiala<br>executate, pe suportul pardoselii,<br>diametru pina la 25 mm                                     | 100 m | 7,60   | 2 679,06<br>1 425,00 | 20 360,82<br>10 830,00 |
| 21 | pret<br>furnizor | Teava din otel Dn=20x2.5 mm                                                                                                                                            | m.l.  | 760,00 | 30,14<br>0,00        | 22 902,60<br>0,00      |
| 22 | 08-02-412-<br>2  | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m | 16,31  | 580,78<br>505,50     | 9 472,45<br>8 244,70   |
| 23 | pret<br>furnizor | Cablu ППГнг(А)-HF 3x1.5 mm2                                                                                                                                            | m.l.  | 900,00 | 29,62<br>0,00        | 26 660,25<br>0,00      |
| 24 | pret<br>furnizor | Cablu de control КППГнг(А)-<br>FRPA 4x1.5 mm2                                                                                                                          | m.l.  | 11,00  | 40,74<br>0,00        | 448,18<br>0,00         |
| 25 | pret<br>furnizor | Cablu ППГнг(А)-FRHF 3x1.5<br>mm2                                                                                                                                       | m.l.  | 720,00 | 30,70<br>0,00        | 22 103,10<br>0,00      |
| 26 | 08-02-412-<br>3  | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 10,20  | 700,42<br>589,50     | 7 144,29<br>6 012,90   |
| 27 | pret<br>furnizor | Cablu ППГнг(А)-HF 3x2.5 mm2                                                                                                                                            | m.l.  | 500,00 | 42,95<br>0,00        | 21 473,75<br>0,00      |
| 28 | pret<br>furnizor | Cablu ППГ(А)-HF 5x2.5 mm2                                                                                                                                              | m.l.  | 300,00 | 51,66<br>0,00        | 15 498,00<br>0,00      |
| 29 | pret<br>furnizor | Cablu ППГнг(А)-FRHF 3x2.5<br>mm2                                                                                                                                       | m.l.  | 120,00 | 43,77<br>0,00        | 5 252,10<br>0,00       |
| 30 | pret<br>furnizor | Conductor electric ПВнгД 1x10<br>mm2                                                                                                                                   | m.l.  | 100,00 | 27,78<br>0,00        | 2 777,75<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                     | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|----------------------|
| 31 | 08-02-412-4   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2  | 100 m   | 4,73   | 969,93<br>840,00      | 4 587,79<br>3 973,20 |
| 32 | pret furnizor | Cablu ППГнг(А)-HF 5x4 mm2                                                                                                                                   | m.l.    | 460,00 | 80,72<br>0,00         | 37 130,62<br>0,00    |
| 33 | pret furnizor | Cablu ППГнг(А)-HF 5x6 mm2                                                                                                                                   | m.l.    | 7,00   | 130,23<br>0,00        | 911,58<br>0,00       |
| 34 | pret furnizor | Cablu ППГнг(А)-FRHF 5x4.0 mm2                                                                                                                               | m.l.    | 6,00   | 97,58<br>0,00         | 585,48<br>0,00       |
| 35 | 08-02-412-6   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m   | 0,11   | 1 573,00<br>1 350,00  | 173,03<br>148,50     |
| 36 | pret furnizor | Cablu ППГнг(А)-FRHF 5x16 mm2                                                                                                                                | m.l.    | 11,00  | 344,40<br>0,00        | 3 788,40<br>0,00     |
| 37 | 08-02-412-8   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m   | 0,07   | 3 217,29<br>2 947,43  | 225,21<br>206,32     |
| 38 | pret furnizor | Cablu ППГнг(А)-HF 5x240 mm2                                                                                                                                 | m.l.    | 7,00   | 4 845,99<br>0,00      | 33 921,96<br>0,00    |
| 39 | pret furnizor | Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41237 cu capac IP44                                                                                       | buc     | 30,00  | 35,00<br>0,00         | 1 050,00<br>0,00     |
| 40 | pret furnizor | Doze de derivatie Y-197 УХЛ4                                                                                                                                | buc     | 50,00  | 30,00<br>0,00         | 1 500,00<br>0,00     |
| 41 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu sursa de iluminare LED                                                                                                                  | 100 buc | 0,38   | 10 725,24<br>6 600,00 | 4 075,59<br>2 508,00 |
| 42 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                    | 100 buc | 0,01   | 3 710,00<br>2 962,00  | 37,10<br>29,62       |
| 43 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 16A, 220V                                                                           | buc     | 1,00   | 45,00<br>0,00         | 45,00<br>0,00        |
| 44 | 08-03-591-4   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                 | 100 buc | 0,05   | 4 034,00<br>3 292,40  | 201,70<br>164,62     |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 220V                                                                           | buc     | 5,00   | 65,00<br>0,00         | 325,00<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6                    | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| 46 | 08-03-591-6   | Comutator tip neingropat, montare aparenta                                                                                                                           | 100 buc | 0,08  | 3 720,00<br>2 917,50 | 297,60<br>233,40     |
| 47 | pret furnizor | Comutator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 230V                                                                                       | buc     | 8,00  | 50,00<br>0,00        | 400,00<br>0,00       |
| 48 | 08-03-591-7   | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                                                                  | 100 buc | 0,08  | 2 597,88<br>2 467,50 | 207,83<br>197,40     |
| 49 | pret furnizor | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 16A, 220V                                                                                        | buc     | 8,00  | 40,00<br>0,00        | 320,00<br>0,00       |
| 50 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate                                                                              | 100 buc | 0,20  | 3 105,60<br>2 857,50 | 621,12<br>571,50     |
| 51 | pret furnizor | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, IK02, 16A, 230V                                                                                                  | buc     | 20,00 | 35,00<br>0,00        | 700,00<br>0,00       |
| 52 | 08-03-591-10  | Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta                                                                                                             | 100 buc | 0,01  | 6 994,00<br>5 708,00 | 69,94<br>57,08       |
| 53 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 220V                                                                                                       | buc     | 1,00  | 45,00<br>0,00        | 45,00<br>0,00        |
| 54 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori                                                                                                                                   | buc     | 1,00  | 123,55<br>107,25     | 123,55<br>107,25     |
| 55 | 08-03-525-1   | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc     | 8,00  | 276,82<br>156,75     | 2 214,60<br>1 254,00 |
| 56 | 08-02-472-2   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4.0 mm)                                                            | 100 m   | 0,25  | 5 538,20<br>1 245,00 | 1 384,55<br>311,25   |
| 57 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m                                                                                                 | 10 buc  | 0,30  | 2 359,57<br>621,77   | 707,87<br>186,53     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                         | Lei     |       |                      | 320 969,00           |
|    |               | <i>Fondul social</i>                                                                                                                                                 | 24 %    |       |                      | 16 752,24            |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                       | 3 %     |       |                      | 6 981,43             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                         |         |       |                      | 344 702,67           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                | 7                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|---------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                 |      |      |                  |                                 |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                      | 32 % |      |                  | 22 336,33                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                    |      |      |                  | 367 039,00                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                       | 2 %  |      |                  | 7 340,78                        |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |      |      |                  | <b>374 379,78<br/>69 801,02</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                |      |      |                  |                                 |
| 58 | pret<br>furnizor | Cofret metalic de tip ИММІ-4-0<br>YXJ13, IP31, dimensiuni 800 x<br>650 x 250 mm                                                 | buc  | 1,00 | 2 305,00<br>0,00 | 2 305,00<br>0,00                |
| 59 | pret<br>furnizor | Dulap de transfer la sursa de<br>alimentare de rezerva de tip ABP-<br>100-25-21-Y3                                              | buc  | 1,00 | 4 800,00<br>0,00 | 4 800,00<br>0,00                |
| 60 | pret<br>furnizor | Cofret metalic de tip ИММІ-3-0<br>YXJ13, IP31, dimensiuni 650 x<br>500 x 220 mm                                                 | buc  | 1,00 | 1 340,00<br>0,00 | 1 340,00<br>0,00                |
| 61 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat in nisa avind capacitatea<br>de 36 module, IP31, dotat cu lacat<br>si bare de tip DIN | buc  | 2,00 | 900,00<br>0,00   | 1 800,00<br>0,00                |
| 62 | pret<br>furnizor | Tablou de distributie din metal<br>montat in nisa avind capacitatea<br>de 24 module, IP31, dotat cu lacat<br>si bare de tip DIN | buc  | 1,00 | 650,00<br>0,00   | 650,00<br>0,00                  |
| 63 | pret<br>furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant<br>BP32И-35, 250A, 380V, IP33                                                                 | buc  | 1,00 | 750,00<br>0,00   | 750,00<br>0,00                  |
| 64 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de tip VA<br>88-32, 3P, 35 kA, 50/60 Hz,<br>curent 80 A                                                    | buc  | 1,00 | 868,00<br>0,00   | 868,00<br>0,00                  |
| 65 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-<br>100, 3P, 32A, °C°                                                                          | buc  | 1,00 | 340,00<br>0,00   | 340,00<br>0,00                  |
| 66 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-<br>100, 3P, 25A, °C°                                                                          | buc  | 1,00 | 340,00<br>0,00   | 340,00<br>0,00                  |
| 67 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de tip BA47-<br>100, 3P, 20A, °C°                                                                          | buc  | 1,00 | 340,00<br>0,00   | 340,00<br>0,00                  |
| 68 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de tip AE<br>2046M, 3P, 25A                                                                                | buc  | 2,00 | 320,00<br>0,00   | 640,00<br>0,00                  |
| 69 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=100A                                                                           | buc  | 1,00 | 100,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                           | 4   | 5     | 6                 | 7                 |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| 70 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=400V, 3P, In=40A                                                        | buc | 3,00  | 80,00<br>0,00     | 240,00<br>0,00    |
| 71 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=10A,<br>Un=400V, Icu=4.5A                            | buc | 1,00  | 75,00<br>0,00     | 75,00<br>0,00     |
| 72 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=16A,<br>Un=400V, Icu=4.5A                            | buc | 8,00  | 75,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00    |
| 73 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat tripolar,<br>caracteristica C, In=25A,<br>Un=400V, Icu=4.5A                            | buc | 2,00  | 75,00<br>0,00     | 150,00<br>0,00    |
| 74 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica C, In=10A,<br>U=230V, Icu=4.5A                            | buc | 2,00  | 30,00<br>0,00     | 60,00<br>0,00     |
| 75 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica B, In=10A,<br>U=230V, Icu=4.5A                            | buc | 13,00 | 30,00<br>0,00     | 390,00<br>0,00    |
| 76 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat de curent<br>diferentiat, bipolar, cu<br>caracteristica "AC", In=16A,<br>30mA, Un=230V | buc | 9,00  | 240,00<br>0,00    | 2 160,00<br>0,00  |
| 77 | pret<br>furnizor | Limitator de supratensiune, clasa<br>I(B) cu 4 poli - OIP1-B/4P                                             | buc | 2,00  | 1 767,00<br>0,00  | 3 534,00<br>0,00  |
| 78 | pret<br>furnizor | Bobina de declansare cu contact<br>comutator 1C/O, AC-12, 6A,<br>230V de tip PH32                           | buc | 1,00  | 250,00<br>0,00    | 250,00<br>0,00    |
| 79 | pret<br>furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A,<br>Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ΦP-<br>601                                  | buc | 1,00  | 66,00<br>0,00     | 66,00<br>0,00     |
| 80 | pret<br>furnizor | Contactator ПМЛ-2501, 25A                                                                                   | buc | 2,00  | 1 395,00<br>0,00  | 2 790,00<br>0,00  |
| 81 | pret<br>furnizor | Contactator modular KM20-20, 20<br>A, 230 V                                                                 | buc | 7,00  | 135,00<br>0,00    | 945,00<br>0,00    |
| 82 |                  | UPS, 3kVA, 2.70kW, 230V                                                                                     | buc | 1,00  | 10 332,50<br>0,00 | 10 332,50<br>0,00 |
| 83 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat de tavan<br>ALS.PRS LED 1200, 32W, IP54,<br>3800Lm, 4000K                                  | buc | 24,00 | 500,00<br>0,00    | 12 000,00<br>0,00 |
| 84 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat CD Led 17W,<br>IP65, 1650Lm, 4000K                                                         | buc | 7,00  | 140,00            | 980,00            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------|
|    |                  |                                                                                                                                              |     |      | 0,00             | 0,00             |
| 85 | pret<br>furnizor | Corp iluminat luminiscent cu<br>sursa autonoma de alimentare 3W,<br>CCA-1001                                                                 | buc | 7,00 | 300,00<br>0,00   | 2 100,00<br>0,00 |
| 86 | pret<br>furnizor | Tablou cu transformator de<br>coborire IP54, tensiunea primara<br>230V, tensiunea secundara 24V,<br>puterea 250VA, de tip ЯТП-250-<br>220/24 | buc | 1,00 | 1 250,00<br>0,00 | 1 250,00<br>0,00 |
| 87 | pret<br>furnizor | Comutator pachet 3P, 16A, IP54<br>de tip ПКП 13/K 16A                                                                                        | buc | 8,00 | 250,00<br>0,00   | 2 000,00<br>0,00 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                 | Lei |      |                  | 54 195,50        |
|    |                  | <i>Cheltuieli pentru depozitare</i>                                                                                                          | 1 % |      |                  | 541,96           |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |      |                  | <b>54 737,46</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 430 274,71        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 86 054,94         |
|  |  |                                          |      | <b>516 329,65</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>70 056,02</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)