

OFERTANT

SRL “NostalitServ-Prim” SRL**Ofertă**Către **Primăria s.Grimăncăuți****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal 136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Amenajarea și reconstrucția teritoriului de joacă a grădiniței de copii Mărtișor din s.Grimăncăuți, r.Briceni** Cod CPV **45100000-8** pentru suma de **293 008,57 lei (două sute nouăzeci și trei mii opt lei 57 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **58 601,71 lei (cincizeci și opt mii șase sute unu lei 71 bani)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările **în termeni de: 60 zile de la semnarea contractului.**
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **12.10.2023** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheirea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

Data 11.09.2023**Ofertant,**

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total ofertat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante

în cuantum de % (din prețul total ofertat) constituie lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **după solicitare**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **7(sapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7(sapte)** zile calendaristice

Data
11.09.2023

Ofertant,

Nostalitserv-Prim

Amenajarea teritoriului si reconstructia terenului de joaca a gradinitii de copii Martisor din s. Grimancauti r. Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4/09-2023

Amenajare de teren

Valoarea de deviz 351 610,29 lei

Intocmit in prețuri curente 11.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitoare						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30	1 843,80 0,00	553,14 0,00
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	0,45	1 726,20 0,00	776,79 0,00
3	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3	3,10	159,84 159,84	495,50 495,50
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	72,00	8,35 0,00	601,34 0,00
5	TsH193A	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: usor	100m2	2,12	698,40 698,40	1 480,61 1 480,61
6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,80	494,40 374,40	1 384,32 1 048,32
Total Lucrari pregatitoare					5 291,71	
Incluziv salariu					3 024,43	
		2. pavaje				

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,20	424,80 424,80	934,56 934,56
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,20	1 813,79 635,04	362,76 127,01
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,90	493,83 71,28	11 802,54 1 703,59
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	121,50	23,04 23,04	2 799,36 2 799,36
11	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	358,40	197,58 50,40	70 814,02 18 063,36
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosimea placilor 3 cm)	m2	374,30	327,49 75,17	122 580,63 28 135,38
Total pavaje						209 293,86
Incluziv salariu						51 763,26
3. Foisoare 2 buc						
13	RCsG51A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3	17,59	142,28 109,01	2 502,67 1 917,45
14	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	112,00	52,34 51,84	5 862,08 5 806,08
15	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	69,50	29,83 28,08	2 073,18 1 951,56
16	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	69,50	13,71 12,96	952,85 900,72
17	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,00	277,34 246,24	1 664,04 1 477,44

1	2	3	4	5	6	7
Total Foisoare 2 buc						13 054,82
Incluziv salariu						12 053,25
	Cheltuieli directe		lei			227 640,38
	Asigurarea sociala		24,00 %			16 041,83
	Total		100,00 +			243 682,21
	Transportarea materialelor		8,00 %			12 444,17
	Total		100,00 +			256 126,38
	Cheltuieli de regie		10,00 %			25 612,64
	Total		100,00 +			281 739,01
	Beneficiu de deviz		4,00 %			11 269,56
	Total		100,00 +			293 008,57
	TVA		20,00 %			58 601,71

Total deviz:

351 610,29

Incluziv salariu

66 840,95

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectPrim s. Grimancauti
**Amenajarea teritoriului si reconstructia terenului de
joaca a gradinitii de copii Martisor din s.
Grimancauti r. Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4/09-2023**
Amenajare de teren
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 843,80 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	420,00	1 843,80
2	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3			1 726,20 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	420,00	1 726,20
3	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu	m3			159,84 159,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	72,00	159,84
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			8,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	360,00	8,35
5	TsH193 A	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: usor	100m2			698,40 698,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,7000	72,00	698,40

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			494,40 ----- 374,40
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	72,00	374,40
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	120,00	120,00
		2. pavaje				
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			424,80 ----- 424,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	72,00	424,80
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 813,79 ----- 635,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,04
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	125,00	1 178,75
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			493,83 ----- 71,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,28
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	315,00	362,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			23,04 ----- 23,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	72,00	23,04
11	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			197,58 ----- 50,40
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6200	72,00	44,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	72,00	5,76

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
	266612280 0300	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	80,00	80,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	475,00	24,70
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	2,25	30,09
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	315,00	9,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	25,00	0,33
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	295227000 4000	Malaxor	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosimea placilor 3 cm)	m2			327,49 <hr/> 75,17
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	72,00	72,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	72,00	2,28
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,25	3,60
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,25	59,40
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	475,00	2,38
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	425,00	32,30
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		3. Foisoare 2 buc				
13	RCsG51 A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn	m3			142,28 <hr/> 109,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,5140	72,00	109,01
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	30,00	2,61
	295227000 3311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0870	60,00	5,22
	295226000 3503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0090	420,00	3,78
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0590	360,00	21,24
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	420,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			52,34 ----- 51,84
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	72,00	25,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	72,00	25,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
15	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			29,83 ----- 28,08
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	72,00	20,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	72,00	7,92
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
16	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			13,71 ----- 12,96
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	72,00	6,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	72,00	6,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
17	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			277,34 ----- 246,24
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	72,00	151,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	72,00	95,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	60,00	17,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Amenajarea teritoriului si reconstructia terenului de joaca a gradinitii de copii Martisor din s. Grimancauti r. Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4/09-2023 Amenajare de teren

Valoarea de deviz 351 610,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4/09-2023:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,60	72,00	907,20
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,71	72,00	1 851,48
3.	7129020012800	Pavator	h-om	601,15	72,00	43 282,75
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,56	72,00	1 048,32
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,32	72,00	2 903,04
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,73	72,00	7 540,63
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,81	72,00	6 538,46
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,83	72,00	851,61
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,63	72,00	1 917,45
Total manopera						66 840,95

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,80	120,00	336,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,48	315,00	8 657,77
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	11,11	315,00	3 499,78
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,64	475,00	8 852,48
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,87	475,00	888,96
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,45	425,00	12 089,89
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	598,88	2,25	1 347,48
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 793,60	2,25	10 785,60
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 881,52	2,25	22 233,42
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	379,91	150,00	56 987,18
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,92	0,00	0,00
12.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,38	0,00	0,00
13.	2666122800300	Bordura pentru trotuare	m	360,19	80,00	28 815,36
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,49	120,00	898,32
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,96	25,00	123,98
16.	4100126202818	Apa	m3	2,39	15,00	35,85
Total materiale de constructii						155 552,07

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,04	125,00	1 254,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,02	30,00	150,57

3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,74	30,00	52,20
4.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,53	30,00	45,91
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,85	25,00	196,25
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,24	25,00	56,00
7.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,16	420,00	66,49
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,17	420,00	1 329,93
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,02	420,00	7,39
10.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,53	60,00	91,82
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,74	60,00	104,40
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	14,34	35,00	501,76
13.	2952270004000	Malaxor	h-ut	7,17	25,00	179,20
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,89	125,00	235,75
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,04	360,00	373,61
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,67	360,00	601,34
		Total utilaje de construcții				5 247,37

Total:

Cheltuieli directe	lei	227 640,38
Asigurarea sociala	24,00 %	16 041,83
Total	100,00 +	243 682,21
Transportarea materialelor	8,00 %	12 444,17
Total	100,00 +	256 126,38
Cheltuieli de regie	10,00 %	25 612,64
Total	100,00 +	281 739,01
Beneficiu de deviz	4,00 %	11 269,56
Total	100,00 +	293 008,57
TVA	20,00 %	58 601,71

Total deviz:

351 610,29

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)