

Centralizator

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma totala fara TVA	Suma totala cu TVA
Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti					
Ceneralizator					
1	Lucrari de reparatie	882 003.10	1 058 403.72	1 424 048.15	1 708 857.78
2	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	18 413.03	22 095.64		
3	Отопление	49 842.30	59 810.76		
4	На теплоснабжение	17 450.08	20 940.10		
5	Alimentara cu gaze. Conducte interioare	4 893.92	5 872.70		
6	Ventilare	72 699.01	87 238.81		
7	Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ	30 217.25	36 260.70		
8	Echipament electric de forta si iluminat electric interior	76 137.74	91 365.29		
9	Iluminarea exterioare	59 823.13	71 787.76		
10	Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)	62 131.62	74 557.94		
11	Sistemul antiincendiu	27 272.48	32 726.98		
12	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	17 340.04	20 808.05		
13	Retele de gazificare exterioare	9 232.35	11 078.82		
14	Lucrări de amenajare	96 592.09	115 910.51		

Semnat: _____

Nume: Țurcan Artiom

Funcția în cadrul firmei: Inginer construcții civile, agricole și industriale

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv invest”

Digitally signed by Țurcan Artiom
Date: 2019.03.12 09:53:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie**Valoarea de deviz 1 058 403.72 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	237.600	25.300 25.200	6 011.280 5 987.520
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	237.600	14.000 13.650	3 326.400 3 243.240
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	203.700	13.450 13.300	2 739.765 2 709.210
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	29.600	14.700 14.700	435.120 435.120
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	27.900	14.700 14.700	410.130 410.130
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	20.300	138.650 138.250	2 814.595 2 806.475
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168.900	7.850	1 325.865

1	2	3	4	5	6	7
					7.700	1 300.530
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	295.000	9.500 9.450	2 802.500 2 787.750
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	193.000	9.500 9.450	1 833.500 1 823.850
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	220.000	26.500 0.000	5 830.000 0.000
Total Demolari						27 529.155
Inclusiv salariu						21 503.825
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1.300	895.914 208.250	1 164.688 270.725
12	RpCD02B 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg	51.000	14.725 3.115	750.975 158.865
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18.000	62.877 42.000	1 131.786 756.000
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3	3.600	1 010.017 221.900	3 636.062 798.840
15	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi - centura	kg	183.000	14.474 3.500	2 648.696 640.500

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	470.000	14.754 3.605	6 934.262 1 694.350
17	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 20 (centuri)	m3	16.600	1 561.973 260.750	25 928.750 4 328.450
18	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	2 722.00 0	14.754 3.605	40 159.708 9 812.810
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	276.000	37.678 24.500	10 399.128 6 762.000
20	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 20 (Planseul)	m3	24.400	1 528.890 233.800	37 304.920 5 704.720
21	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi	kg	134.000	14.474 3.500	1 939.483 469.000
22	RpCD02D 1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	423.000	14.754 3.605	6 240.836 1 524.915
23	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv	m2	34.000	37.767	1 284.086

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm			24.500	833.000
24	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 (Frontoane)	m3	7.840	1 541.003 260.750	12 081.460 2 044.280
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (fronton)	m3	32.300	1 172.862 140.000	37 883.439 4 522.000
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3	8.000	325.300 34.650	2 602.400 277.200
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	160.150	94.630 31.500	15 154.995 5 044.725
28	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.691	27 861.521 6 036.462	19 252.311 4 171.195
29	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3	1.900	1 066.399 170.800	2 026.158 324.520
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canalele de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0.043	27 888.023 6 036.279	1 199.185 259.560
Total Lucrari de constructii montaj						229 723.328
Inclusiv salariu						50 397.655
		3. Lucrai de finisare				
		3.1. Pereti				
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite,	m2	425.000	78.628	33 416.900

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			59.500	25 287.500
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	425.000	5.650 1.050	2 401.250 446.250
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	391.000	56.241 42.700	21 990.309 16 695.700
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	391.000	20.235 7.000	7 911.885 2 737.000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	391.000	22.159 19.250	8 664.224 7 526.750
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	391.000	11.861 10.500	4 637.553 4 105.500
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	391.000	3.025 1.050	1 182.775 410.550
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	391.000	28.472 19.250	11 132.552 7 526.750
39	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	34.100	327.711 192.500	11 174.936 6 564.250
Total Pereti						102 512.384
Inclusiv salariu						71 300.250
		3.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	161.200	5.650	910.780

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor Betonocontact (0,3 kg/1m2)			1.050	169.260
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	161.200	67.109 53.550	10 817.921 8 632.260
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	161.200	20.235 7.000	3 261.882 1 128.400
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	161.200	22.159 19.250	3 572.053 3 103.100
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	161.200	11.861 10.500	1 911.953 1 692.600
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161.200	3.025 1.050	487.630 169.260
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	161.200	28.472 19.250	4 589.686 3 103.100
47	CK26C	Bagheta din poliuretan montata la tavane cu chit	m	141.000	80.000 3.150	11 280.000 444.150
Total Tavane						36 831.905
Inclusiv salariu						18 442.130
		3.3. Pardosele				
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	7.450	67.501 2.800	502.880 20.860
49	CG01A K=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	161.200	60.523 28.665	9 756.378 4 620.770
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai	m2	128.450	227.677 87.500	29 245.076 11 239.340

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2				
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32.700	237.599 45.500	7 769.473 1 487.850
Total Pardosele						47 273.807
Inclusiv salariu						17 368.820
		3.4. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	5.280	1 457.945 28.345	7 697.950 149.660
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	10.920	1 126.589 63.000	12 302.352 687.960
54	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	27.500	945.601 20.650	26 004.029 567.875
55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m	86.000	27.784 23.100	2 389.382 1 986.600
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17.200	83.781 52.010	1 441.035 894.565
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17.200	20.235 7.000	348.042 120.400
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2	17.200	22.159 19.250	381.135 331.100
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	17.200	3.025	52.030

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			1.050	18.060
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17.200	28.472 19.250	489.718 331.100
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m	21.500	80.000 3.150	1 720.000 67.725
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15mm	m	19.000	90.250 14.000	1 714.750 266.000
63	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor	m	86.000	9.350 3.500	804.100 301.000
Total Timplarie						55 344.523
Inclusiv salariu						5 722.045
		3.5. Acoperis				
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3.126	5 105.471 843.157	15 959.702 2 635.710
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ancoraje A1-30buc, buloane d 12 - l=120mm - 27 buc, d12 - l=80 - 180 buc, Detalii D1- 144buc	m3	2.540	4 390.595 787.500	11 152.111 2 000.250
66	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30 -1.774 m3mm si contrasipci 60x30 mm -0.469m3 la constructii obisnuite	m2	198.000	46.140 10.325	9 135.690 2 044.350
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	198.000	23.539 8.750	4 660.781 1 732.500
68	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	198.000	175.237 42.000	34 696.907 8 316.000
69	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple lambriu - 0.413m3	m2	11.200	267.442 8.925	2 995.356 99.960

1	2	3	4	5	6	7
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m	14.600	111.955 10.500	1 634.545 153.300
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m	16.800	131.054 12.250	2 201.700 205.800
72	CK18C	Montarea bordura parazapada	m	10.000	68.895 9.100	688.950 91.000
73	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet L=43m; l=0,6m)	m2	13.200	167.382 35.000	2 209.440 462.000
Total Acoperis						85 335.182
Inclusiv salariu						17 740.870
		3.6. Fasada				
74	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2	267.000	176.019 73.885	46 997.155 19 727.295
75	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m	300.000	131.865 22.750	39 559.500 6 825.000
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2	32.000	162.466 60.130	5 198.912 1 924.160
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	299.000	10.110 4.200	3 022.890 1 255.800
78	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la	m2	45.000	80.560 59.500	3 625.200 2 677.500

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)				
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	267.000	88.730 42.700	23 690.910 11 400.900
80	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica	m2	32.000	262.564 101.500	8 402.058 3 248.000
81	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	3.500	872.334 31.500	3 053.170 110.250
Total Fasada						133 549.795
Inclusiv salariu						47 168.905
Total Lucrai de finisare						460 847.596
Inclusiv salariu						177 743.020
Total			lei		718 100.16	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		56 170.01	
Cheltuieli de transport			4.00 %		18 185.44	
Total			100.00 +		792 455.61	
Cheltuieli de regie			6.00 %		47 547.34	
Total			100.00 +		840 002.95	
Beneficiu de deviz			5.00 %		42 000.15	
Total			100.00 +		882 003.10	
TVA			20.00 %		176 400.62	

Total deviz: 1 058 403.7
Inclusiv salariu 2 249 644.50

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01

Lucrari de reparatie (formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2			25.300
						25.200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	35.00	12.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	35.00	12.600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.100
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			14.000
						13.650
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2800	35.00	9.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	35.00	3.850
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0700	5.00	0.350
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			13.450
						13.300
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2200	35.00	7.700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1600	35.00	5.600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.150
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			14.700
						14.700
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	35.00	7.350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	35.00	7.350
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			14.700
						14.700
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	35.00	7.350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	35.00	7.350
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			138.650
						138.250
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	35.00	122.500
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.00	0.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.400
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7.850
						7.700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	35.00	3.850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	35.00	3.850
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.00	0.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.150
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			9.500
						9.450
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	35.00	4.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.050
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			9.500 9.450
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	35.00	4.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.050
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26.500 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	250.00	26.500
		2. Lucrari de constructii montaj				
11	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			895.914 208.250
	7123010010200	Betonist	h-om	4.1400	35.00	144.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8100	35.00	63.350
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186.0000	1.40	264.306
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.8600	210.00	183.346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	0.00	0.000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.7800	250.00	197.885
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.3250	5.00	1.627
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
12	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg			14.725 3.115
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	35.00	2.415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	35.00	0.700
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.00	11.275
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			62.877 42.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	35.00	36.750
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	0.40	0.002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	1.10	0.330
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	21.00	0.630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.00	1.120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	40.00	4.000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 000.00	10.500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 000.00	1.500
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	16.00	1.920
14	RpCB02C	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3			1 010.017 221.900
	7123010010200	Betonist	h-om	4.5400	35.00	158.900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8000	35.00	63.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286.0000	1.40	406.406
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7610	210.00	162.225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2940	0.00	0.000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.6990	250.00	177.361
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.3250	5.00	1.625
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic	h-ut	0.6000	5.00	3.000

1	2	3	4	5	6	7
		tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
15	RpCD01D	Armături din oțel-beton A I, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în grinzi - centura	kg			14.474 3.500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	35.00	2.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200007821	Oțel beton profil neted AI D < 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.10	0.015
16	RpCD02D1	Armături din oțel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg			14.754 3.605
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	35.00	2.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200051022	Oțel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
17	RpCB03C	Beton armat turnat în buiandrugi, centuri, cornișe izolate, pereți despărțitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizineți din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B 20 (centuri)	m3			1 561.973 260.750
	7123010010200	Betonist	h-om	5.6400	35.00	197.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8100	35.00	63.350
	266310210000017	Beton B20	m3	1.0250	1 200.00	1 260.723
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.1200	0.00	0.000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
18	RpCD02D1	Armături din oțel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în atelier de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc.	kg			14.754 3.605
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	35.00	2.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200051022	Oțel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2710503803116	Sirma neagră moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
19	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri reutilizabile, confecționate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completări sau refaceri la construcții existente, în pereți și plăci, cu placaj de 15 mm	m2			37.678 24.500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5200	35.00	18.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	35.00	6.300
	2010102904030	Scind rasin lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.043
	2874145886942	Cuie construcții tip A 3 x 70 mm	kg	0.0300	14.00	0.426
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	16.00	1.949
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeală	m2	0.1100	40.00	4.466
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.043
	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0.0300	5.00	0.150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
20	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații B 20 (Planseul)	m3			1 528.890 233.800
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	35.00	153.300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	35.00	80.500

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000017	Beton B20	m3	1.0250	1 200.00	1 254.590
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	0.00	0.000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
21	RpCD01D	Armaturi din otel-beton A I, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in grinzi	kg			14.474 3.500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	35.00	2.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200007821	Otel beton profil neted AI D < 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.015
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			14.754 3.605
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	35.00	2.555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	271060200051022	Otel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	1.0250	10.55	10.814
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.10	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	5.00	0.175
23	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			37.767 24.500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.5200	35.00	18.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	35.00	6.300
	2010102904030	Scind rasi n lungă tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.088
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0.0300	14.00	0.426
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	16.00	1.949
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0.1100	40.00	4.466
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.0010	3 000.00	3.088
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	5.00	0.150
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
24	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii B 15 (Frontoane)	m3			1 541.003 260.750
	7123010010200	Betonist	h-om	5.6400	35.00	197.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.8100	35.00	63.348
	266310210000024	Beton B15	m3	1.0250	1 180.00	1 239.753
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	0.00	0.000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	250.00	37.500
25	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (fronton)	m3			1 172.862 140.000
	7122050013400	Zidar	h-om	3.4000	35.00	119.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6000	35.00	21.000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0570	0.00	0.000
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0.9750	950.00	926.235
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.0600	1.40	12.684
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.5100	2.00	7.020
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0720	210.00	15.123
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1180	0.00	0.000
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3.0000	1.20	3.600
	2874115837745	Suruburi	buc	3.0000	0.20	0.600
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.0200	5.00	0.100
	2922140007000	Macara	h-ut	0.1800	375.00	67.500
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3			325.300

1	2	3	4	5	6	7
						34.650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	35.00	34.650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.1500	250.00	287.500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	5.00	1.050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	5.00	2.100
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			94.630 31.500
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	35.00	28.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.40	33.600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	210.00	13.650
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	250.00	15.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	0.00	0.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	175.00	0.350
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	5.00	0.500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	5.00	0.030
28	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			27 861.521 6 036.462
	7122050013400	Zidar	h-om	143.5400	35.00	5 023.893
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	35.00	1 012.569
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.50	17 640.000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510.6000	1.40	714.841
	2652102100737	Var hidratat	kg	126.9600	2.00	253.919
	00000052	Nisip	m3	2.7800	210.00	583.806
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90.0000	11.00	990.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	21.50	49.440
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 000.00	47.757
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.0130	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	375.00	1 541.245
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.8100	5.00	4.052
29	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3			1 066.399 170.800
	7122050013400	Zidar	h-om	4.0500	35.00	141.750
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8300	35.00	29.050
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9800	674.00	660.520
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0400	700.00	28.000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.0700	900.00	63.000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	3 000.00	1.579
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3800	375.00	142.500
30	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canalele de ventilare armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			27 888.023 6 036.279
	7122050013400	Zidar	h-om	143.5400	35.00	5 023.721
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	35.00	1 012.558
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.50	17 640.000
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510.6000	1.40	714.837
	2652102100737	Var hidratat	kg	126.9600	2.00	253.907
	00000052	Nisip	m3	2.7800	210.00	586.047
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90.0000	11.00	990.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	21.50	49.512
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	3 000.00	69.767
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.0130	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	375.00	1 543.605
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.8100	5.00	4.070
		3. Lucrai de finisare				
		3.1. Pereti				
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2			78.628 59.500

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3300	35.00	46.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	35.00	12.950
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.5700	1.40	13.398
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0270	210.00	5.670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0080	5.00	0.040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	5.00	0.020
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact (0,3 kg/1m2)	m2			5.650 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	241658610530332	Betoncontact	kg	0.3000	15.00	4.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56.241 42.700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	35.00	42.700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.83	13.066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	5.00	0.080
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20.235 7.000
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	35.00	7.000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	32.50	4.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22.159 19.250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	2.75	2.904
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			11.861 10.500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	35.00	7.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	2.75	1.356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3.025 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.50	1.875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28.472 19.250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	35.00	19.250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	20.00	8.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.20	0.072
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000
39	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostitura cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betoncontact - 0,3 kg/1m2	m2			327.711 192.500
	7132010010900	Faiantar	h-om	4.5000	35.00	157.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.0000	35.00	35.000

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1.0800	100.00	112.320
	265310210000039	Fixator pentru consolidare Betonocontact	kg	0.3000	15.00	4.680
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4.0000	1.85	7.696
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.040
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	11.00	3.775
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0.0150	5.00	0.075
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0.4000	5.00	2.000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.4000	5.00	2.000
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0.3000	5.00	1.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0250	5.00	0.125
		3.2. Tavane				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2			5.650
						1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	241658610530332	Betonocontact	kg	0.3000	15.00	4.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			67.109
						53.550
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	35.00	53.550
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.83	13.066
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	5.00	0.097
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20.235
						7.000
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	35.00	7.000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	32.50	4.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.000
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22.159
						19.250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	2.75	2.904
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2			11.861
						10.500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	35.00	7.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	2.75	1.356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3.025
						1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.50	1.875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28.472
						19.250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	35.00	19.250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	20.00	8.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.20	0.072
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000
47	CK26C	Bagheta din poliuretan montata la tavane cu chit	m			80.000
						3.150
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	35.00	2.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	75.00	75.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050

1	2	3	4	5	6	7
		3.3. Pardosele				
48	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			67.501 2.800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	35.00	2.800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1.5000	27.00	40.500
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.1000	20.00	22.000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3000	2.00	0.600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	1 000.00	0.537
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	1.00	1.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0017	5.00	0.009
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0110	5.00	0.055
49	CG01A K=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			60.523 28.665
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	35.00	24.570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	4.095
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.40	21.294
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	210.00	10.319
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.175
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	5.00	0.070
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2			227.677 87.500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	35.00	78.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	35.00	8.750
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	120.00	123.600
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	1.85	7.492
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	11.00	3.300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	265310210000039	Fixator pentru consolidare Betonocontact	kg	0.3000	15.00	4.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	5.00	0.225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	5.00	0.060
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			237.599 45.500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	35.00	40.250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	160.00	169.678
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	6.00	6.363
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	17.50	15.907
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.150
		3.4. Timplarie				
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2			1 457.945 28.345
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	35.00	25.547
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	35.00	2.797
	203011293915052	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioara)	m2	1.0000	1 420.00	1 420.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	10.00	5.000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	12.00	2.100
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.00	1.200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.100
53	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 126.589 63.000

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	35.00	51.449
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	35.00	2.801
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	35.00	8.750
	20301129300053	Usi MDF	m2	1.0000	1 050.00	1 050.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	14.00	1.190
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	20.00	9.000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	15.00	3.299
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.100
54	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			945.601 20.650
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5300	35.00	18.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0600	35.00	2.100
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	920.00	920.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.30	0.900
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1650	10.00	1.650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1230	12.00	1.476
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	2.00	0.800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.7000	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0250	5.00	0.125
55	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m			27.784 23.100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.4400	35.00	15.400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2200	35.00	7.700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.9800	1.40	1.372
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0010	2 000.00	2.000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0062	210.00	1.302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0015	0.00	0.000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0010	5.00	0.005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	5.00	0.005
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83.781 52.010
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	35.00	52.010
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	14.00	4.200
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	1.85	27.028
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	5.00	0.395
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	5.00	0.148
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20.235 7.000
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	35.00	7.000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.360
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	32.50	4.875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.000
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2			22.159 19.250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	35.00	15.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	2.75	2.904
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	5.00	0.005
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3.025 1.050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	12.50	1.875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28.472 19.250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	35.00	19.250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	20.00	8.000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.20	0.072

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	3.00	0.150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000
61	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 30cm	m			80.000 3.150
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	35.00	2.800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	75.00	75.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
62	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 15mm	m			90.250 14.000
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	35.00	11.200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	35.00	2.800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	75.00	75.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
63	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor	m			9.350 3.500
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	35.00	3.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1.0000	4.00	4.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
		3.5. Acoperis				
64	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 105.471 843.157
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800	35.00	758.804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	35.00	84.354
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0.1600	3 000.00	479.846
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.0600	3 000.00	180.422
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	3 000.00	2 490.403
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7.2000	14.00	100.799
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	11.00	48.180
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	20.00	67.601
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.9600	10.00	19.600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	21.50	817.000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	375.00	56.262
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400	5.00	2.199
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ancoraje A1-30buc, buloane d 12 - l=120mm - 27 buc, d12 - l=80 - 180 buc, Detaliu D1- 144buc	m3			4 390.595 787.500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	35.00	708.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	35.00	78.750
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	24.00	180.000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	3 000.00	29.528
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	3 000.00	2 789.764
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0.1200	3 000.00	360.236
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	21.50	73.100
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	10.00	30.098
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	4.00	10.320
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	14.00	42.000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	20.00	29.000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	375.00	56.250
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	5.00	1.650
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	5.00	1.150
66	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x30 -1.774 m3mm si contrasipci 60x30 mm -0.469m3 la constructii	m2			46.140 10.325

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	35.00	7.875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	35.00	2.450
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000.00	33.985
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	14.00	1.680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	5.00	0.150
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23.539 8.750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	35.00	7.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	9.00	10.661
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.33	4.079
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
68	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			175.237 42.000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	35.00	38.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	35.00	3.500
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1.1500	88.50	106.864
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	27.00	17.010
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.35	1.837
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5.0000	0.20	1.050
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0.3250	12.50	4.266
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1000	20.00	2.100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	5.00	0.110
69	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple lambriu - 0.413m3	m2			267.442 8.925
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0150	35.00	0.525
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2400	35.00	8.400
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3		7 000.00	258.125
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0280	14.00	0.393
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.125mm	m			111.955 10.500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	35.00	10.500
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1.0500	42.00	45.423
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	21.00	30.282
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	27.00	5.563
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	35.00	3.605
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	35.00	7.211
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	35.00	7.211
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.20	2.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	5.00	0.100
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.87mm	m			131.054 12.250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	35.00	12.250
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	48.00	51.409
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	35.00	17.850
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	35.00	8.925
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	27.00	13.770
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	35.00	8.925
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	35.00	8.925
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	35.00	8.925
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	5.00	0.075
72	CK18C	Montarea bordura parazapada	m			68.895 9.100
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	35.00	9.100
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1.0500	55.00	57.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	1.40	0.035
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	210.00	0.210
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
73	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm	m2			167.382 35.000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet L=43m; l=0,6m)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	35.00	33.250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4.4500	27.00	126.158
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	21.00	0.662
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	21.00	5.513
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	5.00	0.050
		3.6. Fasada				
74	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2			176.019 73.885
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8200	35.00	63.700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2910	35.00	10.185
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3.7700	1.85	7.044
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.6000	1.85	10.464
	252130260290774	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	0.8200	59.00	48.864
	252130260290974	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	0.2500	78.00	19.695
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.444
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000	0.00	0.000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	1.20	7.272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	5.00	0.125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	5.00	0.017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	5.00	0.115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0190	5.00	0.095
75	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m			131.865 22.750
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0.6000	35.00	21.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	35.00	1.750
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1.0500	102.00	107.100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.0000	1.40	1.400
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0003	2 000.00	0.600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	5.00	0.015
76	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2			162.466 60.130
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.4200	35.00	49.700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2980	35.00	10.430
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	1.85	7.474
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4.0000	1.85	7.474
	252130260290776	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50 mm	m2	1.0700	66.00	71.325
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.60	8.444
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.0000	0.00	0.000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6.0000	1.20	7.272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	5.00	0.125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	5.00	0.017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0230	5.00	0.115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0180	5.00	0.090
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			10.110 4.200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	35.00	4.200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	14.00	5.810
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	2.00	0.100
78	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (fronton)	m2			80.560 59.500
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	35.00	49.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	35.00	10.500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.40	14.700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	210.00	6.300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	5.00	0.020

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	5.00	0.040
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			88.730
						42.700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	35.00	42.700
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	20.00	46.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	0.00	0.000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0060	5.00	0.030
80	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica	m2			262.564
						101.500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.9000	35.00	101.500
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1.0200	135.00	139.075
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4.4000	3.75	16.665
	24302261000001	Fuga	kg	0.4300	11.00	4.777
	4100126202818	Apa	m3	0.0020	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0253	5.00	0.127
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0110	5.00	0.055
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.0730	5.00	0.365
81	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m			872.334
						31.500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.9000	35.00	31.500
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1.0000	835.00	835.000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.00	0.000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	35.00	2.100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	1.40	0.980
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	30.00	0.754
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	10.00	2.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 058 403.72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.168	35.00	5.880
2.	7122050013400	Zidar	h-om	467.448	35.00	16 360.680
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	366.670	35.00	12 833.450
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 652.486	35.00	57 837.010
5.	7123010010200	Betonist	h-om	394.560	35.00	13 809.600
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	289.604	35.00	10 136.140
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	273.416	35.00	9 569.560
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	66.138	35.00	2 314.830
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	119.207	35.00	4 172.245
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18.429	35.00	645.015
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	153.450	35.00	5 370.750
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	402.174	35.00	14 076.090
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	56.184	35.00	1 966.440
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	180.000	35.00	6 300.000
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	571.576	35.00	20 005.160
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	347.838	35.00	12 174.330
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	35.880	35.00	1 255.800
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	326.136	35.00	11 414.760
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3.150	35.00	110.250
20.	7422010060100	Timplar	h-om	57.547	35.00	2 014.145
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.920	35.00	277.200
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 102.240	35.00	38 578.400
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	99.308	35.00	3 475.780
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	141.171	35.00	4 940.985
		Total manopera				249 644.50

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	2.041	210.00	428.610
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.700	10.00	7.000
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	34.678	6.00	208.068
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1.862	674.00	1 254.988

5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9.200	250.00	2 300.000
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3.583	250.00	895.750
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9.609	250.00	2 402.250
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.010	210.00	2.100
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21.279	210.00	4 468.590
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12.736	210.00	2 674.560
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3.916	210.00	822.360
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28.470	3.00	85.410
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.009	3 000.00	27.000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2.306	3 000.00	6 918.000
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.413	7 000.00	2 891.000
16.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0.315	3 000.00	945.000
17.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II	m3	0.305	3 000.00	915.000
18.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2.595	3 000.00	7 785.000
19.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0.315	3 000.00	945.000
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.025	3 000.00	75.000
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ =100,125 mm, calit, a II a	m3	2.550	3 000.00	7 650.000
22.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ =40-75mm calit a II a	m3	0.500	3 000.00	1 500.000
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.013	3 000.00	39.000
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 278.280	0.05	163.914
25.	2010237318750	Distantieri	buc	597.450	0.10	59.745
26.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	31.492	950.00	29 917.400
27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1.800	40.00	72.000
28.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	34.611	40.00	1 384.440
29.	203011293000053	Usi MDF	m2	10.920	1 050.00	11 466.000
30.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	27.500	920.00	25 300.000
31.	203011293915052	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (exterioara)	m2	5.280	1 420.00	7 497.600
32.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	29.724	17.50	520.170
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7.450	1.00	7.450
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.004	1 000.00	4.000
35.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	37.758	16.00	604.128
36.	2320187315789	Decofrol	kg	2.160	16.00	34.560
37.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	11.175	27.00	301.725
38.	23203226000361	Gudron	kg	6.553	4.00	26.212
39.	2413217300010	Cleme	buc	8.568	27.00	231.336
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13.772	10.00	137.720
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7.178	10.00	71.780
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	85.410	12.50	1 067.625
43.	241658610530332	Betonocontact	kg	175.860	15.00	2 637.900
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	227.760	20.00	4 555.200
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.088	30.00	2.640
46.	24302261000001	Fuga	kg	64.136	11.00	705.496
47.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	124.085	14.00	1 737.190
48.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5.160	14.00	72.240
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4.306	12.00	51.672
50.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	20.790	20.00	415.800
51.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	85.410	32.50	2 775.825

52.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	141.856	1.85	262.434
53.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 145.936	1.85	2 119.982
54.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 639.432	1.85	3 032.949
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	142.208	3.75	533.280
56.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	162.500	75.00	12 187.500
57.	25213026029077 4	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 100mm	m2	221.129	59.00	13 046.611
58.	25213026029077 6	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50 mm	m2	34.582	66.00	2 282.412
59.	25213026029097 4	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri	m2	67.418	78.00	5 258.604
60.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	96.900	1.20	116.280
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	958.529	7.60	7 284.820
62.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.076	700.00	53.200
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 699.360	3.50	12 947.760
64.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 805.291	1.40	17 927.408
65.	26511221004022	Ciment M-400	kg	374.781	1.40	524.693
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0.176	2 000.00	352.000
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	206.561	2.00	413.122
68.	26531021000003 9	Fixator pentru consolidare Betonocontact	kg	49.174	15.00	737.610
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34.164	1.20	40.996
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 942.708	1.83	7 215.155
71.	26531021008311	Tink	kg	614.100	20.00	12 282.000
72.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	272.235	2.75	748.646
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	600.660	2.75	1 653.617
74.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	251.292	1.85	464.890
75.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2.235	2.00	4.470
76.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	132.303	120.00	15 876.360
77.	26631021000001 7	Beton B20	m3	42.950	1 200.00	51 540.000
78.	26631021000002 4	Beton B15	m3	8.237	1 180.00	9 719.660
79.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16.415	0.00	0.000
80.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1.841	0.00	0.000
81.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.430	0.00	0.000
82.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.133	900.00	119.700
83.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17.504	0.00	0.000
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	520.222	1.85	962.411
85.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3.008	27.00	81.216
86.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	38.301	100.00	3 830.100
87.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	32.966	135.00	4 450.410
88.	2670112204051	Placi din laminat	m2	34.678	160.00	5 548.480
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	298.868	2.00	597.736
90.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	14.249	20.00	284.980
91.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	234.531	9.00	2 110.779
92.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4.914	20.00	98.280
93.	2682132601626	Carton bitumat	m2	8.195	20.00	163.900
94.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2.402	15.00	36.030
95.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	61.677	27.00	1 665.279
96.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	239.085	88.50	21 159.022
97.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	124.740	27.00	3 367.980

98.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	17.993	48.00	863.664
99.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15.790	42.00	663.180
100.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	36.660	14.50	531.570
101.	271060200007821	Otel beton profil neted AI D < 8 mm	kg	324.925	10.55	3 427.959
102.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	66.060	11.00	726.660
103.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	13.692	11.00	150.612
104.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	52.275	11.00	575.025
105.	271060200051022	Otel beton profil periodic AIII D > 8 mm	kg	3 705.375	10.55	39 091.706
106.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	67.568	12.50	844.600
107.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0.000	0.00	0.000
108.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.900	14.50	13.050
109.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	10.500	55.00	577.500
110.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19.000	75.00	1 425.000
111.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	86.000	4.00	344.000
112.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3.170	14.50	45.965
113.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	3.500	835.00	2 922.500
114.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	315.000	102.00	32 130.000
115.	2873122000751	Piese forjate	kg	1.688	21.50	36.292
116.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	127.424	21.50	2 739.616
117.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26.442	14.00	370.188
118.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.416	21.00	8.736
119.	2873147300863	Agrafe	kg	3.465	21.00	72.765
120.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.210	35.00	7.350
121.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5.400	1.10	5.940
122.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	19.050	24.00	457.200
123.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	1 730.620	0.30	519.186
124.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4.284	35.00	149.940
125.	2874115837745	Suruburi	buc	247.280	0.20	49.456
126.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 039.500	0.20	207.900
127.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5.400	0.50	2.700
128.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.090	0.40	0.036
129.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 039.500	0.35	363.825
130.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 811.940	1.20	2 174.328
131.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	9.439	14.00	132.146
132.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	30.127	14.00	421.778
133.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5.788	35.00	202.580
134.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3.008	35.00	105.280
135.	2875274000502	Cot burlan	buc	8.568	35.00	299.880
136.	2875274000503	Cot de capat	buc	4.284	35.00	149.940
137.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4.284	35.00	149.940
138.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3.008	35.00	105.280
139.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	21.053	21.00	442.113
140.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.540	21.00	11.340
141.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 447.280	0.33	807.602
142.	4011106202741	Energie electrica	kw	24.880	0.00	0.000
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45.690	0.00	0.000
144.	4100126202818	Apa	m3	15.483	0.00	0.000
145.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	72.730	2.00	145.460
Total materiale de constructii						454 636.06

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.850	375.00	318.750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3.360	5.00	16.800
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1.680	5.00	8.400
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	173.205	5.00	866.025
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9.645	5.00	48.225
6.	2922140007000	Macara	h-ut	9.553	375.00	3 582.375
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16.177	5.00	80.885
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	0.584	5.00	2.920
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94.937	5.00	474.685
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16.589	5.00	82.945
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.320	175.00	56.000
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	13.640	5.00	68.200
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2.336	5.00	11.680
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.961	5.00	4.805
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1.593	5.00	7.965
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	32.244	5.00	161.220
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.595	5.00	2.975
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2.709	5.00	13.545
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3.400	5.00	17.000
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.352	5.00	1.760
21.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0.511	5.00	2.555
22.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0.646	5.00	3.230
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.082	5.00	0.410
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	1.602	5.00	8.010
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.509	5.00	2.545
26.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit plăci	h-ut	13.640	5.00	68.200
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	2.213	5.00	11.065
28.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	10.230	5.00	51.150
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8.061	250.00	2 015.250
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23.320	250.00	5 830.000
		Total utilaje de construcții				13 819.60

Total:

Total	lei	718 100.16
Asigurari sociale si medicale	22.50 %	56 170.01
Cheltuieli de transport	4.00 %	18 185.44
Total	100.00 +	792 455.61
Cheltuieli de regie	6.00 %	47 547.34
Total	100.00 +	840 002.95
Beneficiu de deviz	5.00 %	42 000.15
Total	100.00 +	882 003.10

TVA	20.00 %	176 400.62
-----	---------	------------

Total deviz: **1 058 403.72**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 22 095.64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Sistemul AI				
		1.1.1. Armaturi				
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	4.000	81.780 6.300	327.120 25.200
2	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1.000	90.450 6.300	90.450 6.300
3	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1.000	137.060 80.500	137.060 80.500
Total Armaturi						554.630
Inclusiv salariu						112.000
		1.1.2. Conducte				
4	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-25x2.8 mm	m	10.000	35.506 12.250	355.061 122.500
5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m	12.000	28.700 11.550	344.395 138.600
6	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau	buc	15.000	12.086	181.290

1	2	3	4	5	6	7
		PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"			10.150	152.250
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12.000	14.079 11.550	168.948 138.600
8	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m	10.000	3.051 2.450	30.506 24.500
9	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	7.000	2.996 2.450	20.972 17.150
Total Conducte						1 101.172
Inclusiv salariu						593.600
Total Sistemul AI						1 655.802
Inclusiv salariu						705.600
		1.2. Sistemul T3				
		1.2.1. Armaturi				
10	SD07A	Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.000	81.780 6.300	81.780 6.300
Total Armaturi						81.780
Inclusiv salariu						6.300
		1.2.2. Conducte				
11	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m	11.000	28.700 11.550	315.695 127.050
12	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14.000	12.089 10.150	169.246 142.100
13	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	6.000	2.996 2.450	17.976 14.700
Total Conducte						502.917
Inclusiv salariu						283.850

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistemul T3						584.697
Inclusiv salariu						290.150
		1.3. Sistemul C1				
		1.3.1. Piese				
14	SB13B	Piesa de curatire d-110mm	buc	2.000	46.239 16.100	92.479 32.200
15	SB13A	Piesa de curatare d-50 mm	buc	2.000	55.629 15.400	111.258 30.800
16	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1.000	72.500 16.100	72.500 16.100
17	SB24B	Sifon de pardoseala d-50	buc	1.000	109.669 34.300	109.669 34.300
18	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1.000	49.785 19.600	49.785 19.600
Total Piese						435.691
Inclusiv salariu						133.000
		1.3.2. Conducte				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	21.000	64.782 11.200	1 360.432 235.200
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.000	23.571 8.750	282.850 105.000
21	SB11C	Piesa de legatura (Teu 100x100x50) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4.000	38.685 13.300	154.740 53.200
22	SB11A	Piesa de legatura (Teu 50x50x50) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6.000	22.758 10.150	136.548 60.900
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	8.000	29.925	239.400

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			9.800	78.400
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8.000	17.396 7.700	139.168 61.600
25	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	33.000	19.828 7.700	654.313 254.100
Total Conducte						2 967.451
Inclusiv salariu						848.400
		1.3.3. Lucrari sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000	723.814 64.750	723.814 64.750
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	455.250 57.750	910.500 115.500
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.000	1 200.443 164.500	1 200.443 164.500
29	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1.000	890.265 59.500	890.265 59.500
30	SC02A	Cada pentru dus	buc	1.000	1 082.390 64.750	1 082.390 64.750
31	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1.000	3 205.812 12.600	3 205.812 12.600
32	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.000	884.321 89.250	884.321 89.250
33	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1.000	886.908 147.000	886.908 147.000

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari sanitare						9 784.453
Inclusiv salariu						717.850
Total Sistemul C1						13 187.595
Inclusiv salariu						1 699.250
Total Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare						15 428.094
Inclusiv salariu						2 695.000
Total			lei		15 428.07	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		606.38	
Cheltuieli de transport			4.00 %		509.15	
Total			100.00 +		16 543.60	
Cheltuieli de regie			6.00 %		992.62	
Total			100.00 +		17 536.22	
Beneficiu de deviz			5.00 %		876.81	
Total			100.00 +		18 413.03	
TVA			20.00 %		3 682.61	

Total deviz: **22 095.64**
Inclusiv salariu **2 695.00**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02

Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare				
		1.1. Sistemul AI				
		1.1.1. Armături				
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc			81.780
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	28752742010001	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.0000	74.00	75.480
2	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc			90.450
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	28752742010002	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1.0000	82.50	84.150
3	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc			137.060
						80.500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	35.00	80.500
	29241273220653	Filtru de impuritati d-15	buc	1.0000	56.00	56.560
		1.1.2. Conducte				
4	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m			35.506
						12.250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	35.00	12.250
	25212167170504	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m	1.0200	19.68	20.074
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0800	3.00	0.240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.7100	3.00	2.130
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0700	3.00	0.210
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1100	3.00	0.330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.060
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	16.00	0.096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0233	5.00	0.117
5	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m			28.700
						11.550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	35.00	11.550
	25212167170505	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3 mm	m	1.0200	13.70	13.974
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0800	3.00	0.240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.7100	3.00	2.130
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0700	3.00	0.210
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1100	3.00	0.330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.060
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	16.00	0.096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	5.00	0.110
6	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12.086
						10.150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	35.00	10.150
	28752742040406	Bratara pt. tevi 20mm	buc	1.0000	1.20	1.200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	10.00	0.050

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.40	0.434
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	210.00	0.252
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.000
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			14.079
						11.550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	35.00	11.550
	28752742040407	Bratara pt. tevi 25mm	buc	1.0000	1.80	1.800
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	10.00	0.050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.40	0.434
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	210.00	0.245
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.000
8	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m			3.051
						2.450
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0700	35.00	2.450
	11110001000408	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	kg	0.1820	3.30	0.601
9	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m			2.996
						2.450
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0700	35.00	2.450
	11110001000409	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	kg	0.1820	3.00	0.546
		1.2. Sistemul T3				
		1.2.1. Armaturi				
10	SD07A	Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d-15	buc			81.780
						6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	28752742010001	Robinet cu bila si fluturi de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.0000	74.00	75.480
		1.2.2. Conducte				
11	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3	m			28.700
						11.550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	35.00	11.550
	25212167170505	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3 mm	m	1.0200	13.70	13.974
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0800	3.00	0.240
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.7100	3.00	2.130
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0700	3.00	0.210
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1100	3.00	0.330
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	3.00	0.060
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	16.00	0.096
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0219	5.00	0.110
12	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12.089
						10.150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	35.00	10.150
	28752742040406	Bratara pt. tevi 20mm	buc	1.0000	1.20	1.200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	10.00	0.050
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	1.40	0.434
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	210.00	0.255
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.000
13	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m			2.996
						2.450
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0700	35.00	2.450
	11110001000409	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	kg	0.1820	3.00	0.546
		1.3. Sistemul C1				
		1.3.1. Piese				
14	SB13B	Piesa de curatire d-110mm	buc			46.239
						16.100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4600	35.00	16.100
	252315672103715	Piesa de curatire d-110mm	buc	1.0000	25.00	26.250
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1.0000	3.00	3.150
	3220137315778	Decapant	kg	0.0320	16.00	0.536
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0160	3.00	0.051
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0306	5.00	0.152
15	SB13A	Piesa de curatare d-50 mm	buc			55.629

1	2	3	4	5	6	7
						15.400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4400	35.00	15.400
	252315672103232 3	Piesa de curatare 50mm	buc	1.0000	35.00	36.750
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1.0000	3.00	3.150
	3220137315778	Decapant	kg	0.0085	16.00	0.144
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.037
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0294	5.00	0.147
16	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc			72.500 16.100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4600	35.00	16.100
	252315672103716	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1.0000	50.00	52.500
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1.0000	3.00	3.150
	3220137315778	Decapant	kg	0.0320	16.00	0.544
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0160	3.00	0.051
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0306	5.00	0.155
17	SB24B	Sifon de pardoseala d-50	buc			109.669 34.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9800	35.00	34.300
	287511420290517	Sifon de pardoseala d-50	buc	1.0000	55.41	57.626
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1.0700	15.00	16.695
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1500	1.40	0.218
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.0800	10.00	0.830
18	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc			49.785 19.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	35.00	19.600
	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1.0000	28.30	28.300
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.1650	11.00	1.815
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.0052	14.00	0.070
		1.3.2. Conducte				
19	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			64.782 11.200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	35.00	11.200
	252121672016019	Teava SN4 PVC 110 mm	m	1.0300	51.25	52.787
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	50.00	0.750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045
20	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			23.571 8.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	35.00	8.750
	252121672016020	Teava SN4 PVC 50 mm	m	1.0300	14.16	14.585
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	50.00	0.200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
21	SB11C	Piesa de legatura (Teu 100x100x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38.685 13.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	35.00	13.300
	252315672103821	Teu PVC 100x100x50 mm	buc	1.0000	20.00	20.000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	50.00	5.250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	3.00	0.135
22	SB11A	Piesa de legatura (Teu 50x50x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22.758 10.150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	35.00	10.150
	252315672103822	Teu PVC 50x50x50 mm	buc	1.0000	11.00	11.000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0300	50.00	1.500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0360	3.00	0.108
23	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			29.925 9.800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	35.00	9.800
	252315672103723	Mufa PVC 110 mm	buc	1.0000	18.33	18.330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	50.00	1.750
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	3.00	0.045

1	2	3	4	5	6	7
24	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			17.396 7.700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	35.00	7.700
	252315672103724	Mufa PVC 50 mm	buc	1.0000	9.16	9.160
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	50.00	0.500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	3.00	0.036
25	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			19.828 7.700
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.1100	35.00	3.850
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0.1100	35.00	3.850
	2812106306050	Profile din otel	kg	1.0500	11.00	12.128
		1.3.3. Lucrari sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			723.814 64.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	35.00	64.750
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	400.00	412.000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	50.00	51.000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	158.00	161.160
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	13.70	8.384
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	13.00	26.520
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			455.250 57.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	35.00	57.750
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	340.00	340.000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" mm	buc	2.0000	28.75	57.500
28	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 200.443 164.500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	35.00	164.500
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	500.00	530.000
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	250.00	262.500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	54.40	57.120
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	41.60	43.680
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	10.90	11.445
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	31.50	33.075
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	5.00	5.250
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	80.00	84.000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	3.45	3.623
29	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc			890.265 59.500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.7000	35.00	59.500
	2875114200020	Chiuveta	buc	1.0000	583.00	588.830
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1.0000	75.00	75.750
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	158.00	159.580
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	10.90	6.605
30	SC02A	Cada pentru dus	buc			1 082.390 64.750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	35.00	64.750
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1.0000	830.00	854.900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	158.00	162.740
31	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			3 205.812 12.600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	35.00	12.600
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1.0000	3 125.00	3 187.500
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0.8000	7.00	5.712
32	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			884.321 89.250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.5500	35.00	89.250
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.0100	300.00	309.000

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	395.00	402.900
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	75.00	76.500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	10.90	6.671
33	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc			886.908
						147.000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	35.00	147.000
	291313732430234	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1.0000	670.00	683.400
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1.0000	2.40	2.448
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1.0000	3.00	3.060
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1.0000	10.00	10.200
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20.0000	2.00	40.800

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 22 095.64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera :

1.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1.610	35.00	56.350
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	68.130	35.00	2 384.550
3.	7212030022750	Sudor electric	h-om	3.630	35.00	127.050
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3.630	35.00	127.050
		Total manopera				2 695.00

Materiale:

1.	11110001000408	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	kg	1.820	3.30	6.006
2.	11110001000409	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	kg	2.366	3.00	7.098
3.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1.113	15.00	16.695
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.049	210.00	10.290
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.083	10.00	0.830
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1.807	3.00	5.421
7.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.205	10.00	2.050
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1.323	50.00	66.150
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.050	31.50	33.075
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2" mm	buc	4.000	28.75	115.000
11.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1.020	2.40	2.448
12.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.050	3.45	3.623
13.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.612	13.70	8.384
14.	25212167170504	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m	10.200	19.68	200.736
15.	25212167170505	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10 d-20x2.3 mm	m	23.460	13.70	321.402
16.	252121672016019	Teava SN4 PVC 110 mm	m	21.630	51.25	1 108.537
17.	252121672016020	Teava SN4 PVC 50 mm	m	12.360	14.16	175.018
18.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.268	10.90	24.721
19.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20.400	2.00	40.800
20.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1.010	75.00	75.750

21.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2.310	3.00	6.930
22.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2.640	3.00	7.920
23.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	23.430	3.00	70.290
24.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3.630	3.00	10.890
25.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	5.250	3.00	15.750
26.	25231567210323 23	Piesa de curatare 50mm	buc	2.100	35.00	73.500
27.	25231567210371 5	Piesa de curatire d-110mm	buc	2.100	25.00	52.500
28.	25231567210371 6	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm	buc	1.050	50.00	52.500
29.	25231567210372 3	Mufa PVC 110 mm	buc	8.000	18.33	146.640
30.	25231567210372 4	Mufa PVC 50 mm	buc	8.000	9.16	73.280
31.	25231567210382 1	Teu PVC 100x100x50 mm	buc	4.000	20.00	80.000
32.	25231567210382 2	Teu PVC 50x50x50 mm	buc	6.000	11.00	66.000
33.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1.020	10.00	10.200
34.	2622102438000	Lavoar	buc	1.030	400.00	412.000
35.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.060	500.00	530.000
36.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.030	300.00	309.000
37.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.050	250.00	262.500
38.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	12.866	1.40	18.012
39.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0.165	11.00	1.815
40.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1.020	3.00	3.060
41.	2812106306050	Profile din otel	kg	36.383	11.00	400.213
42.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.005	14.00	0.070
43.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.020	75.00	76.500
44.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.050	5.00	5.250
45.	2875114200020	Chiuvea	buc	1.010	583.00	588.830
46.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.050	5.00	5.250
47.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1.030	830.00	854.900
48.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.020	50.00	51.000
49.	28751142029051 7	Sifon de pardoseala d-50	buc	1.040	55.41	57.626
50.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3.060	158.00	483.480
51.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.040	13.00	26.520
52.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.050	80.00	84.000
53.	28752742010001	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	5.100	74.00	377.400
54.	28752742010002	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-20	buc	1.020	82.50	84.150
55.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0.816	7.00	5.712
56.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1.020	3 125.00	3 187.500
57.	28752742040406	Bratara pt. tevi 20mm	buc	29.000	1.20	34.800
58.	28752742040407	Bratara pt. tevi 25mm	buc	12.000	1.80	21.600
59.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2.000	340.00	680.000
60.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.050	54.40	57.120
61.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.020	395.00	402.900
62.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.050	41.60	43.680
63.	29131373243023 4	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1.020	670.00	683.400
64.	29241273220653	Filtru de impuritati d-15	buc	1.010	56.00	56.560
65.	3220137315778	Decapant	kg	0.317	16.00	5.072
66.	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1.000	28.30	28.300
67.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.041	0.00	0.000

		Total materiale de construcții				12 728.64
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.888	5.00	4.440
		Total utilaje de construcții				4.43

Total:

Total	lei	15 428.07
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	606.38
Cheltuieli de transport	4.00 %	509.15
Total	100.00 +	16 543.60
Cheltuieli de regie	6.00 %	992.62
Total	100.00 +	17 536.22
Beneficiu de deviz	5.00 %	876.81
Total	100.00 +	18 413.03
TVA	20.00 %	3 682.61

Total deviz: 22 095.64

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03
Отопление**Valoarea de deviz 59 810.76 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc	1.000	485.617 17.500	485.617 17.500
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=500	buc	5.000	493.737 17.500	2 468.685 87.500
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=700	buc	10.000	699.157 17.500	6 991.570 175.000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=800	buc	1.000	733.627 17.500	733.627 17.500
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc	2.000	847.297 17.500	1 694.594 35.000
6	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc	19.000	24.747 6.300	470.199 119.700
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc	19.000	95.910 6.300	1 822.290 119.700

1	2	3	4	5	6	7
8	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc	19.000	129.650 11.200	2 463.350 212.800
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc	19.000	105.180 6.300	1 998.420 119.700
10	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc	38.000	13.330 7.000	506.540 266.000
11	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc	38.000	124.280 18.200	4 722.640 691.600
12	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1.000	1 247.200 11.200	1 247.200 11.200
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1.000	1 306.940 11.200	1 306.940 11.200
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	2.000	891.585 6.300	1 783.170 12.600
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	2.000	551.273 6.300	1 102.546 12.600
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc	6.000	88.700 6.300	532.200 37.800
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc	6.000	15.011 2.800	90.066 16.800
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=16*2	m	62.000	37.064 10.500	2 297.949 651.000
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	59.000	44.789	2 642.533

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=20*2			10.500	619.500
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал д=26*3	m	38.000	76.017 12.250	2 888.657 465.500
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32х3	m	2.000	89.355 14.000	178.710 28.000
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	161.000	3.350 3.150	539.350 507.150
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m	47.000	18.269 14.700	858.642 690.900
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m	59.000	20.951 14.700	1 236.116 867.300
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m	38.000	21.308 14.700	809.703 558.600
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m	2.000	27.313 17.850	54.626 35.700
Total			lei		41 925.95	
Asigurare socilae si medicale			22.50 %		1 437.27	
Cheltuieli de transport			4.00 %		1 418.72	

Total	100.00 +	44 781.94
Cheltuieli de regie	6.00 %	2 686.92
Total	100.00 +	47 468.86
Beneficiu de deviz	5.00 %	2 373.44
Total	100.00 +	49 842.30
TVA	20.00 %	9 968.46

Total deviz:
Inclusiv salariu

59 810.76
6 387.85

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03

Отопление
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc			485.617 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000001	Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc	1.0000	462.44	462.440
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=500	buc			493.737 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000002	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=500	buc	1.0000	470.56	470.560
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=700	buc			699.157 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000003	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=700	buc	1.0000	675.98	675.980
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=800	buc			733.627 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000005	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=800	buc	1.0000	710.45	710.450
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc			847.297 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	28221157000004	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc	1.0000	824.12	824.120
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0030	5.00	0.015
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	27.00	0.162
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	1.20	3.600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
6	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран Маевского	buc			24.747 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300

1	2	3	4	5	6	7
	29131245031917	Кран Маевского 15mm	buc	1.0000	17.91	18.447
7	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан 40020112	buc			95.910 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	29131245031918	Клапан 40020112 15mm	buc	1.0000	87.00	89.610
8	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан 40120132	buc			129.650 11.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031919	Клапан 40120132 25mm	buc	1.0000	115.00	118.450
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Головка термостатическая 40270400	buc			105.180 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319110	Головка термостатическая 40270400 15mm	buc	1.0000	96.00	98.880
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Зажимы для труб	buc			13.330 7.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	35.00	7.000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1.0000	1.73	1.730
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	1.20	1.200
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	1.20	1.200
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.80	0.800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	5.00	0.500
11	RpID01D	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Тройник под пресс	buc			124.280 18.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5200	35.00	18.200
	287527411402012	Тройник под пресс 20mm	buc	1.0000	102.00	106.080
12	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc			1 247.200 11.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	291312450319113	Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1.0000	1 200.00	1 236.000
13	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc			1 306.940 11.200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	291312450319114	Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1.0000	1 258.00	1 295.740
14	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc			891.585 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319115	Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	1.0000	859.50	885.285
15	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc			551.273 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319116	Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	1.0000	529.10	544.973
16	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Сливной вентиль 1027009	buc			88.700 6.300
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312450319117	Сливной вентиль 1027009	buc	1.0000	80.00	82.400
17	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Резьбовая пробка 1027209	buc			15.011 2.800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.0800	35.00	2.800
	287527412350018	Резьбовая пробка 1027209	buc	1.0000	12.00	12.000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0150	5.00	0.075
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0080	17.00	0.136
18	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=16*2	m			37.064 10.500

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	35.00	10.500
	252121671000019	Трубы из металлопласта д=16*2	m	1.0300	25.79	26.564
19	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Трубы из металлопласта д=20*2	m			44.789 10.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	35.00	10.500
	25212167100005465	Трубы из металлопласта д=20*2	m	1.0300	33.29	34.289
20	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Тр из метал д=26*3	m			76.017 12.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	35.00	12.250
	252121671000020	Трубы из металлопласта д=26*3	m	1.0300	61.91	63.767
21	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Труба из металлопласта д=32x3	m			89.355 14.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	35.00	14.000
	252121671000021	Труба из металлопласта д=32x3	m	1.0300	73.16	75.355
22	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3.350 3.150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	35.00	3.150
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	5.00	0.200
23	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=16	m			18.269 14.700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	35.00	14.700
	33205173522323	Изоляция труб д=16	m	1.0300	3.30	3.569
24	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=20	m			20.951 14.700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	35.00	14.700
	33205173522324	Изоляция труб д=20	m	1.0300	5.78	6.251
25	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб д=26	m			21.308 14.700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4200	35.00	14.700
	33205173522325	Изоляция труб д=26	m	1.0300	6.11	6.608
26	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция труб д=32	m			27.313 17.850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5100	35.00	17.850
	33205173522326	Изоляция труб д=32	m	1.0300	8.75	9.463

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 03

Отопление

Valoarea de deviz 59 810.76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	81.990	35.00	2 869.650
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	100.520	35.00	3 518.200
		Total manopera				6 387.85

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.147	5.00	0.735
2.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.048	17.00	0.816
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.114	27.00	3.078
4.	252121671000019	Трубы из металлопласта д=16*2	m	63.860	25.79	1 646.949
5.	252121671000020	Трубы из металлопласта д=26*3	m	39.140	61.91	2 423.157
6.	252121671000021	Труба из металлопласта д=32x3	m	2.060	73.16	150.710
7.	25212167100005465	Трубы из металлопласта д=20*2	m	60.770	33.29	2 023.033
8.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	38.000	1.20	45.600
9.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2.850	18.00	51.300
10.	28221157000001	Радиатор "CELIKPAN " tip 11 H=500 .l=500	buc	1.000	462.44	462.440
11.	28221157000002	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=500	buc	5.000	470.56	2 352.800
12.	28221157000003	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=700	buc	10.000	675.98	6 759.800
13.	28221157000004	Радиатор "CELIKPAN " tip 22 H=500 .l=900	buc	2.000	824.12	1 648.240
14.	28221157000005	Радиатор "CELIKPAN " tip 21 H=500 .l=800	buc	1.000	710.45	710.450
15.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	38.000	1.20	45.600
16.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	38.000	0.80	30.400
17.	287527411402012	Тройник под пресс 20mm	buc	39.520	102.00	4 031.040
18.	287527412350018	Резьбовая пробка 1027209	buc	6.000	12.00	72.000
19.	2875274204000	Bratară fixare	buc	38.000	1.73	65.740

20.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	57.000	1.20	68.400
21.	291312450319110	Головка термостатическая 40270400 15mm	buc	19.570	96.00	1 878.720
22.	291312450319113	Вентиль HERZ 1421702 д=20	buc	1.030	1 200.00	1 236.000
23.	291312450319114	Вентиль HERZ 1411512 д=20	buc	1.030	1 258.00	1 295.740
24.	291312450319115	Вентиль HERZ 1421701 д=15	buc	2.060	859.50	1 770.570
25.	291312450319116	Вентиль HERZ 1411511 д=15	buc	2.060	529.10	1 089.946
26.	291312450319117	Сливной вентиль 1027009	buc	6.180	80.00	494.400
27.	29131245031917	Кран Маевского 15mm	buc	19.570	17.91	350.499
28.	29131245031918	Клапан 40020112 15mm	buc	19.570	87.00	1 702.590
29.	29131245031919	Клапан 40120132 25mm	buc	19.570	115.00	2 250.550
30.	33205173522323	Изоляция труб д=16	m	50.831	3.30	167.742
31.	33205173522324	Изоляция труб д=20	m	63.809	5.78	368.816
32.	33205173522325	Изоляция труб д=26	m	41.097	6.11	251.103
33.	33205173522326	Изоляция труб д=32	m	2.163	8.75	18.926
Total materiale de construcții						35 467.90

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6.440	5.00	32.200
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7.600	5.00	38.000
Total utilaje de construcții						70.20

Total:

Total	lei	41 925.95
Asigurare socilae si medicale	22.50 %	1 437.27
Cheltuieli de transport	4.00 %	1 418.72
Total	100.00 +	44 781.94
Cheltuieli de regie	6.00 %	2 686.92
Total	100.00 +	47 468.86
Beneficiu de deviz	5.00 %	2 373.44
Total	100.00 +	49 842.30
TVA	20.00 %	9 968.46

Total deviz:

59 810.76

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 04
На теплоснабжение

Valoarea de deviz 20 940.10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 д=25	buc	1.000	134.800 11.200	134.800 11.200
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан д=25	buc	1.000	139.950 11.200	139.950 11.200
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый д=25	buc	3.000	241.920 11.200	725.760 33.600
4	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x20x25	buc	2.000	124.500 11.200	249.000 22.400
5	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x15x25	buc	4.000	119.350 11.200	477.400 44.800
Total			lei			1 726.910
Asigurare sociala si medicala			22.50 %			27.720
Cheltuieli de transport			4.00 %			64.148
Total			100.00 +			1 818.778
Cheltuieli de regie			6.00 %			109.127
Total			100.00 +			1 927.905

1	2	3	4	5	6	7
Beneficiu de deviz			5.00 %		96.395	
Total Сантехработы					2 024.300	
Inclusiv salariu					123.200	
		2. Оборудование				
6	Цена фирмы	Котел газовый TERM 20 TCX	buc	1.000	13 500.000 0.000	13 500.000 0.000
Total			lei		13 500.000	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		162.000	
Total Оборудование					13 662.000	
Inclusiv salariu					0.000	
		3. Монтажные работы				
7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1.000	775.050 630.000	775.050 630.000
8	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc	1.000	224.348 49.000	224.348 49.000
Total			lei		999.398	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		152.775	
Cheltuieli de transport			4.00 %		11.556	
Total			100.00 +		1 163.729	
Cheltuieli de regie			76.00 %		516.040	
Total			100.00 +		1 679.769	
Beneficiu de deviz			5.00 %		83.988	
Total Монтажные работы					1 763.757	
Inclusiv salariu					679.000	
Total			lei		17 450.08	
TVA			20.00 %		3 490.02	

Total deviz:

20 940.10

Inclusiv salariu

802.20

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 04

На теплоснабжение
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 1411103 d=25	buc			134.800
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031911	Фильтр 1411103 d=25	buc	1.0000	120.00	123.600
2	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Обратный клапан d=25	buc			139.950
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031912	Обратный клапан d=25	buc	1.0000	125.00	128.750
3	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран шаровый d=25	buc			241.920
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	29131245031913	Кран шаровый d=25	buc	1.0000	224.00	230.720
4	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x20x25	buc			124.500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	291312450319134	Тройник 25x20x25	buc	1.0000	110.00	113.300
5	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Тройник 25x15x25	buc			119.350
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3200	35.00	11.200
	291312450319135	Тройник 25x15x25	buc	1.0000	105.00	108.150
		2. Оборудование				
6	Цена фирмы	Котел газовый TERM 20 TCX	buc			13 500.000
	060704	Котел газовый TERM 20 TCX	buc	1.0000	13 500.00	13 500.000
		3. Монтажные работы				
7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			775.050
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18.0000	35.00	630.000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2.0000	45.00	90.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	1.20	9.600
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	0.80	6.400
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	0.60	4.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.2500	10.00	2.500
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6.3000	5.00	31.500
8	IB14A	Pozitie rigida pentru racordarea unui incalzitor de apa la instalatia de gaze, executata cu teava si fittinguri cu diametrul de 1/2" Присоединение к газопроводу	buc			224.348
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.4000	35.00	49.000
	2521216701000	Teava din otel	m	1.0000	20.87	20.870
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1.0000	16.00	16.000
	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1.0000	28.00	28.000
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1.0000	28.00	28.000

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1.0000	28.00	28.000
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1.0000	28.00	28.000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1.0000	24.00	24.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0420	5.00	0.210
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0840	27.00	2.268

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 04

На теплоснабжение

Valoarea de deviz 20 940.10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19.400	35.00	679.000
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3.520	35.00	123.200
		Total manopera				802.20

Materiale:

1.	060704	Котел газовый TERM 20 TCX	buc	1.000	13 500.00	13 500.000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.050	5.00	0.250
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.042	5.00	0.210
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.084	27.00	2.268
5.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.250	10.00	2.500
6.	2521216701000	Teava din otel	m	1.000	20.87	20.870
7.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1.000	24.00	24.000
8.	2811236311737	Coturi din tabla neagra Dn 150	kg	1.000	28.00	28.000
9.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1.000	16.00	16.000
10.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.000	1.20	9.600
11.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.000	0.80	6.400
12.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1.000	28.00	28.000
13.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.000	0.60	4.800
14.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	1.000	28.00	28.000
15.	2875274123000	Niplu fonta maleabila	buc	1.000	28.00	28.000
16.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2.000	45.00	90.000
17.	29131245031911	Фильтр 1411103 д=25	buc	1.030	120.00	123.600
18.	29131245031912	Обратный клапан д=25	buc	1.030	125.00	128.750
19.	29131245031913	Кран шаровый д=25	buc	3.090	224.00	692.160
20.	29131245031913 4	Тройник 25x20x25	buc	2.060	110.00	226.600
21.	29131245031913 5	Тройник 25x15x25	buc	4.120	105.00	432.600
		Total materiale de construcții				15 392.61

Utilaje de construcții:

1.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6.300	5.00	31.500
		Total utilaje de construcții				31.50

Total:

Total	lei	17 450.08
TVA	20.00 %	3 490.02

Total deviz:

20 940.10

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05
Alimentara cu gaze. Conducente interioare

Valoarea de deviz 5 872.70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1		Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1.000	667.000 0.000	667.000 0.000
2		Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1.000	710.000 0.000	710.000 0.000
3	pp	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc	1.000	398.000 0.000	398.000 0.000
4	pp	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	1.000	417.000 0.000	417.000 0.000
Total					lei	2 192.000
Cheltuieli de depozitare					1.20 %	26.304
Total Utilajului						2 218.304
Inclusiv salariu						0.000
		2. Montarea utilajului				
5	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO)	buc	1.000	66.390 39.550	66.390 39.550
6	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind	buc	1.000	31.520	31.520

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1 1/4"			29.750	29.750
7	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (KT3-001)	buc	1.000	6.780 5.600	6.780 5.600
8	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1.000	6.780 5.600	6.780 5.600
Total			lei		111.470	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		18.113	
Cheltuieli de transport			4.00 %		0.239	
Total			100.00 +		129.822	
Cheltuieli de regie			76.00 %		61.180	
Total			100.00 +		191.002	
Beneficiu de deviz			5.00 %		9.550	
Total Montarea utilajului					200.552	
Inclusiv salariu					80.500	
		3. Lucrari de constructie				
9	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2 mm	m	1.400	73.352 26.250	102.693 36.750
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m	4.500	45.656 21.000	205.454 94.500
11	IA47A	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc	1.000	500.420 21.000	500.420 21.000
12	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc	2.000	119.044 23.100	238.088 46.200
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Reductie 32x20 mm	buc	1.000	45.375 11.900	45.375 11.900
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2	buc	1.000	83.644	83.644

1	2	3	4	5	6	7
		insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta			7.700	7.700
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc	1.000	20.810 14.000	20.810 14.000
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m	buc	1.000	29.694 17.500	29.694 17.500
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10.000	14.600 7.000	146.000 70.000
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4.000	17.400 9.800	69.600 39.200
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc	6.000	85.230 36.750	511.380 220.500
20	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	4.500	4.100 3.850	18.450 17.325
21	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	1.400	5.600 5.250	7.840 7.350
22	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	6.000	8.620 5.250	51.720 31.500
Total			lei		2 031.168	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		142.971	
Cheltuieli de transport			4.00 %		49.663	
Total			100.00 +		2 223.802	
Cheltuieli de regie			6.00 %		133.428	
Total			100.00 +		2 357.230	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	5.00 %			117.862
		Total Lucrari de constructie				2 475.092
		Inclusiv salariu				635.425
	Total		lei			4 893.92
	TVA		20.00 %			978.78

Total deviz: 5 872.70
Inclusiv salariu 715.92

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 05

Alimentara cu gaze. Conducte interioare

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1		Sensor a concentratie de metan si CO	buc			667.000
						0.000
	06701	Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1.0000	667.00	667.000
2		Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc			710.000
						0.000
	0670543	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1.0000	710.00	710.000
3	pp	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc			398.000
						0.000
	06702	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc	1.0000	398.00	398.000
4	pp	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc			417.000
						0.000
	06703	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	1.0000	417.00	417.000
		2. Montarea utilajului				
5	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (sensor a concentratie de metan si CO)	buc			66.390
						39.550
	1	Muncitor	h-om	1.1300	35.00	39.550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0600	14.00	0.840
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.0200	50.00	1.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
6	IA43B	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4"	buc			31.520
						29.750
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8500	35.00	29.750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	5.00	0.150
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	27.00	1.620
7	ID13B	Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (KT3-001)	buc			6.780
						5.600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1600	35.00	5.600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	5.00	0.100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	27.00	1.080
8	ID13B	Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc			6.780
						5.600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1600	35.00	5.600
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	5.00	0.100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	27.00	1.080
		3. Lucrari de constructie				
9	IC25B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2 mm	m			73.352
						26.250

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	35.00	26.250
	25212167010008	Teava din otel 32x3.2 mm	m	1.0150	41.25	41.869
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	18.00	1.080
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1290	29.00	3.749
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0250	14.50	0.363
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.50	0.041
10	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8	m			45.656 21.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	35.00	21.000
	25212167010009	Teava din otel 20x2.8	m	1.0150	20.87	21.181
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0420	18.00	0.756
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0830	29.00	2.404
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0190	14.50	0.274
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.50	0.042
11	IA47A	Placa pentru contor de gaze de uz casnic, avind racorduri cu diametrul nominal de 1" ... 1 1/2"	buc			500.420 21.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	35.00	21.000
	2811237334000	Placa de contor	buc	1.0000	460.00	460.000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4.0000	1.20	4.800
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4.0000	1.20	4.800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.2400	18.00	4.320
	2874115837355	Suruburi cu cap inecat L 8 x 40	buc	4.0000	1.00	4.000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	5.00	1.500
12	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm	buc			119.044 23.100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6600	35.00	23.100
	287527420520011	Robinet de inchidere (cana) 20mm	buc	1.0000	95.00	95.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0160	5.00	0.080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	27.00	0.864
13	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" Reductie 32x20 mm	buc			45.375 11.900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3400	35.00	11.900
	252315671380054 5	Reductie 32x20 mm	buc	1.0000	32.00	32.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0250	5.00	0.125
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0500	27.00	1.350
14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Flansa electroizolanta	buc			83.644 7.700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2200	35.00	7.700
	252315671380014	Flansa electroizolanta 20mm	buc	1.0000	75.00	75.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0160	5.00	0.080
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	27.00	0.864
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm L=0.5m	buc			20.810 14.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	35.00	14.000
	272210331000015	Teava instalatie 40mm L=0.5m	m	0.2000	26.24	5.248
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0170	18.00	0.306
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0090	29.00	0.261
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0060	21.00	0.126
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.3210	1.40	0.449
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	210.00	0.420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0005	0.00	0.000
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	2.00	0.000
16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 65mm L=0.5m	buc			29.694 17.500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	35.00	17.500
	272210331000016	Teava instalatie 65mm L=0.5m	m	0.3000	30.83	9.249
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0450	18.00	0.810
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0240	29.00	0.696
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0200	21.00	0.420
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.4280	1.40	0.599

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0024	210.00	0.420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0006	0.00	0.000
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0002	2.00	0.000
17	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			14.600 7.000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	35.00	7.000
	287527420400017	Bratara fixare 25mm	buc	1.0000	3.30	3.300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	1.00	1.000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	1.10	1.100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.80	0.800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	5.00	0.500
18	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			17.400 9.800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	35.00	9.800
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1.0000	3.30	3.300
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	18.00	0.900
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	1.00	1.000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	1.10	1.100
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.80	0.800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	5.00	0.500
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (cot sudabil 90* Dn32)	buc			85.230 36.750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	35.00	36.750
	287527411015018	Cot sudabil 90* Dn32	buc	1.0000	24.00	24.480
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	100.00	24.000
20	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			4.100 3.850
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	35.00	3.850
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0500	5.00	0.250
21	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			5.600 5.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0700	5.00	0.350
22	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			8.620 5.250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2430226101260	Grund minium	kg	0.0150	30.00	0.450
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0.0300	17.00	0.510
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0100	17.00	0.170
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.0150	37.00	0.555
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0500	27.00	1.350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0500	1.50	0.075
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020	5.00	0.010

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 05
Alimentara cu gaze. Conducente interioare

Valoarea de deviz 5 872.70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1.130	35.00	39.550
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12.125	35.00	424.375
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.900	35.00	31.500
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.300	35.00	220.500
		Total manopera				715.92

Materiale:

1.	06701	Sensor a concentratie de metan si CO	buc	1.000	667.00	667.000
2.	06702	Clapeta de termoblocare 25 mm KT3-001	buc	1.000	398.00	398.000
3.	06703	Supape de blocare 25 mm M16/RM	buc	1.000	417.00	417.000
4.	0670543	Contor de gaze G4 Q=6 m3/h	buc	1.000	710.00	710.000
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.060	14.00	0.840
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.004	210.00	0.840
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.300	27.00	8.100
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.300	5.00	1.500
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.143	5.00	0.715
10.	2320116200573	Benzina auto	l	0.060	17.00	1.020
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.335	18.00	6.030
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.587	29.00	17.023
13.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0.180	17.00	3.060
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.026	21.00	0.546
15.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.090	37.00	3.330
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.286	27.00	7.722
17.	2430226101260	Grund minium	kg	0.090	30.00	2.700
18.	25212167010008	Teava din otel 32x3.2 mm	m	1.421	41.25	58.616
19.	25212167010009	Teava din otel 20x2.8	m	4.567	20.87	95.313
20.	252315671380014	Flansa electroizolanta 20mm	buc	1.000	75.00	75.000
21.	2523156713800545	Reductie 32x20 mm	buc	1.000	32.00	32.000
22.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	4.000	1.20	4.800
23.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	14.000	1.00	14.000
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.749	1.40	1.048

25.	2652102100713	Var pasta	m3	0.000	2.00	0.000
26.	272210331000015	Teava instalatie 40mm L=0.5m	m	0.200	26.24	5.248
27.	272210331000016	Teava instalatie 65mm L=0.5m	m	0.300	30.83	9.249
28.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.017	14.50	0.247
29.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.120	14.50	1.741
30.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.940	18.00	16.920
31.	2811237334000	Placa de contor	buc	1.000	460.00	460.000
32.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4.000	1.20	4.800
33.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	14.000	1.10	15.400
34.	2874115837355	Suruburi cu cap inecat L 8 x 40	buc	4.000	1.00	4.000
35.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	14.000	0.80	11.200
36.	287527411015018	Cot sudabil 90* Dn32	buc	6.120	24.00	146.880
37.	2875274204000	Bratară fixare	buc	4.000	3.30	13.200
38.	287527420400017	Bratară fixare 25mm	buc	10.000	3.30	33.000
39.	287527420520011	Robinet de inchidere (cana) 20mm	buc	2.000	95.00	190.000
40.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.300	1.50	0.450
41.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.002	0.00	0.000
42.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.020	50.00	1.000
Total materiale de construcții						3 439.53

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.040	375.00	15.000
2.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.323	5.00	1.615
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.012	5.00	0.060
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.700	5.00	8.500
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1.440	100.00	144.000
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.040	250.00	10.000
Total utilaje de construcții						179.17

Total:

Total	lei	4 893.92
TVA	20.00 %	978.78

Total deviz:

5 872.70

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06
Ventilare**Valoarea de deviz 87 238.81 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul Lucrari sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	4.000	121.420 17.500	485.680 70.000
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	2.000	135.650 17.500	271.300 35.000
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	2.000	142.766 17.500	285.532 35.000
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc	1.000	164.117 17.500	164.117 17.500
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc	3.000	164.117 17.500	492.350 52.500
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm 3онт 250x150	buc	1.000	724.100 75.950	724.100 75.950
7	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale	buc	2.000	698.548	1 397.096

1	2	3	4	5	6	7
		circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=125			55.300	110.600
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=200	buc	1.000	799.550 75.950	799.550 75.950
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	24.110	539.850 132.300	13 015.774 3 189.760
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	1.600	720.011 94.850	1 152.017 151.760
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	25.710	46.083 16.591	1 184.789 426.545
Total			lei		19 972.305	
Asiguttrai sociale si medicale			22.50 %		954.127	
Cheltuieli de transport			4.00 %		628.789	
Total			100.00 +		21 555.221	
Cheltuieli de regie			6.00 %		1 293.313	
Total			100.00 +		22 848.534	
Beneficiu de deviz			5.00 %		1 142.427	
Total Compartimentul Lucrari sanitare					23 990.961	
Inclusiv salariu					4 240.565	
		2. Lucrari de montare				
12	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc	1.000	1 724.952 1 587.250	1 724.952 1 587.250
13	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка P250Э	buc	2.000	125.448 39.200	250.895 78.400
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Рама	buc	1.000	125.422 39.200	125.422 39.200
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2.000	50.300 30.100	100.600 60.200

1	2	3	4	5	6	7
16	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc	2.000	957.611 761.250	1 915.221 1 522.500
17	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Рекуператор	buc	1.000	50.300 30.100	50.300 30.100
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	1.000	21.800 17.500	21.800 17.500
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc	1.000	50.300 30.100	50.300 30.100
Total			lei		4 239.490	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		757.181	
Cheltuieli de transport			10.00 %		58.977	
Total			100.00 +		5 055.648	
Cheltuieli de regie			76.00 %		2 557.590	
Total			100.00 +		7 613.238	
Beneficiu de deviz			6.00 %		456.794	
Total Lucrari de montare					8 070.032	
Inclusiv salariu					3 365.250	
		3. Utilaj				
20	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE	buc	1.000	6 455.525 0.000	6 455.525 0.000
21	Цена фирмы	Заслонка P200Э с Belimo	buc	2.000	3 273.300 0.000	6 546.600 0.000
22	Цена фирмы	Установочная рама SSK-07.001A	buc	1.000	6 404.280 0.000	6 404.280 0.000
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	2.000	425.533 0.000	851.066 0.000
24	Цена фирмы	Вентилятор KV125 XL	buc	1.000	2 362.466 0.000	2 362.466 0.000
25	Цена фирмы	Рекуператор ПРАНА-200С	buc	1.000	8 351.191	8 351.191

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
26	Цена фирмы	Решетка IGC 250	buc	1.000	185.016 0.000	185.016 0.000
27	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50	buc	3.000	3 000.000 0.000	9 000.000 0.000
Total			lei		40 156.144	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		481.874	
Total Utilaj					40 638.018	
Inclusiv salariu					0.000	
Total			lei		72 699.01	
TVA			20.00 %		14 539.80	

Total deviz:
Inclusiv salariu

87 238.81
7 605.82

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06

Ventilare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul Lucrari sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc			121.420 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620001	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	1.0000	99.62	99.620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc			135.650 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620002	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	1.0000	113.85	113.850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc			142.766 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620003	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	1.0000	120.97	120.966
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc			164.117 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620004	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	1.0000	142.32	142.317
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc			164.117 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	281123630620004	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	1.0000	142.32	142.317
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
6	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm 30HT 250x150	buc			724.100 75.950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.1700	35.00	75.950
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2.2500	12.50	28.125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	28.00	25.200
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.4100	12.50	30.125
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1200	30.00	3.600
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	16.00	9.600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.3000	35.00	10.500
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9.9500	17.00	169.150

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
	699606	Зонт 250x150	buc	1.0000	350.00	350.000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.3100	5.00	1.550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
7	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=125	buc			698.548 55.300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.5800	35.00	55.300
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0.4170	12.50	5.475
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0.3500	12.50	4.594
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	28.00	26.460
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1000	30.00	3.150
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0400	20.00	0.840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	16.00	8.400
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6.0000	0.30	1.890
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.2000	35.00	7.350
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6.4000	17.00	114.240
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6.2500	17.00	111.563
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6.0000	1.00	6.300
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6.0000	0.30	1.890
	699607	Зонт д=125	buc	1.0000	333.33	349.997
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2000	5.00	1.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=200	buc			799.550 75.950
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.1700	35.00	75.950
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2.2500	12.50	28.125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	28.00	25.200
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.4100	12.50	30.125
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1200	30.00	3.600
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	16.00	9.600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.3000	35.00	10.500
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9.9500	17.00	169.150
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
	699608	Зонт д=200	buc	1.0000	425.45	425.450
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.3100	5.00	1.550
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.100
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			539.850 132.300
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.7800	35.00	132.300
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.8000	12.50	10.100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	28.00	0.283
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0120	30.00	0.363
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	2.00	0.020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0170	20.00	0.343
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.2500	12.50	15.781
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	16.00	0.485
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0300	16.00	0.485
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6.0000	0.30	1.818
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0300	35.00	1.061
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.7000	17.00	80.699
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9.4300	17.00	161.913
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7.6000	17.00	130.492
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6.0000	0.30	1.818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6.0000	0.27	1.636
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.250
10	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			720.011 94.850
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.7100	35.00	94.850
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	28.00	0.280
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0.0400	35.00	1.422
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0450	30.00	1.369
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	2.00	0.020
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0480	20.00	0.975
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.0080	24.00	0.195

1	2	3	4	5	6	7
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1.6000	12.50	20.203
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	16.00	0.970
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0600	16.00	0.970
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.636
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0200	35.00	0.700
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.5000	17.00	77.265
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7.2000	17.00	123.622
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9.0000	17.00	154.530
	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13.5000	17.00	231.795
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12.0000	0.30	3.636
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12.0000	0.27	3.272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0600	5.00	0.300
11	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2			46.083 16.591
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4740	35.00	16.591
	111100010003112	Cochilii vata minerala IZOVER	m2	1.0300	28.00	28.840
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.653
		2. Lucrari de montare				
12	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc			1 724.952 1 587.250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45.3500	35.00	1 587.250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0000	1.40	1.404
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.2000	20.00	4.020
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20.0000	1.20	24.072
	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20.0000	0.80	16.048
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	58.00	11.658
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.4000	5.00	2.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2000	375.00	75.000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.7000	5.00	3.500
13	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Заслонка P250Э	buc			125.448 39.200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	35.00	39.200
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0.8000	12.50	10.050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1650	28.00	4.648
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.6000	1.40	5.065
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0450	20.00	0.900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0060	210.00	1.260
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0550	16.00	0.888
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.30	8.442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.5000	35.00	17.587
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	1.00	28.140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	0.30	8.442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	5.00	0.750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
14	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie Pama	buc			125.422 39.200
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1200	35.00	39.200
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0.8000	12.50	10.050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1650	28.00	4.648
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.6000	1.40	5.065
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0450	20.00	0.900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0060	210.00	1.260
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0550	16.00	0.880
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.30	8.442
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.5000	35.00	17.570
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28.0000	1.00	28.140
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28.0000	0.30	8.442
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	5.00	0.750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
15	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc			50.300 30.100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.8600	35.00	30.100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
16	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj	buc			957.611

1	2	3	4	5	6	7
		metalic Вентилятор				761.250
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21.7500	35.00	761.250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2200	28.00	6.188
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1500	30.00	4.515
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1800	16.00	2.896
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48.0000	1.00	48.240
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.1800	35.00	6.335
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	58.00	11.658
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22.0000	0.30	6.633
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26.0000	0.35	9.146
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	5.00	0.500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2500	375.00	93.750
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.3000	5.00	6.500
17	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Рекуператор	buc			50.300 30.100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.8600	35.00	30.100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc			21.800 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	35.00	16.450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	35.00	1.050
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.40	0.700
19	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Устройство	buc			50.300 30.100
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.8600	35.00	30.100
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	20.00	1.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	1.00	12.000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.30	3.600
		3. Utilaj				
20	Цена фирмы	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE	buc			6 455.525 0.000
	699620	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE	buc	1.0000	6 455.52	6 455.525
21	Цена фирмы	Заслонка P200Э с Belimo	buc			3 273.300 0.000
	699621	Заслонка P200Э с Belimo	buc	1.0000	3 273.30	3 273.300
22	Цена фирмы	Установочная рама SSK-07.001A	buc			6 404.280 0.000
	699622	Установочная рама SSK-07.001A	buc	1.0000	6 404.28	6 404.280
23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 200-900	buc			425.533 0.000
	699623	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	1.0000	425.53	425.533
24	Цена фирмы	Вентилятор KV125 XL	buc			2 362.466 0.000
	699624	Вентилятор KV100 XL	buc	1.0000	2 362.47	2 362.466
25	Цена фирмы	Рекуператор ПРАНА-200C	buc			8 351.191 0.000
	6996245	Рекуператор ПРАНА-200C	buc	1.0000	8 351.19	8 351.191
26	Цена фирмы	Решетка IGC 250	buc			185.016 0.000
	699625	Решетка IGC 250	buc	1.0000	185.02	185.016
27	Цена фирмы	Устройство ЕНА 20-50	buc			3 000.000 0.000
	699626	Устройство ЕНА 20-50	buc	1.0000	3 000.00	3 000.000

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 06

Ventilare

Valoarea de deviz 87 238.81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6.110	35.00	213.850
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	12.187	35.00	426.545
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	198.622	35.00	6 951.770
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.390	35.00	13.650
		Total manopera				7 605.82

Materiale:

1.	111100010003112	Cochilii vata minerala IZOVER	m2	26.481	28.00	741.468
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.018	210.00	3.780
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.876	20.00	17.520
4.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.828	16.00	13.248
5.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.603	58.00	34.974
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3.606	16.00	57.696
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.336	20.00	6.720
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4.890	28.00	136.920
9.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1.116	30.00	33.480
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	11.857	1.40	16.599
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.500	1.40	9.100
12.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13.440	17.00	228.480
13.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	33.025	17.00	561.425
14.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	121.722	17.00	2 069.274
15.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	196.703	17.00	3 343.951
16.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	244.175	17.00	4 150.975
17.	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	21.816	17.00	370.872
18.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	2.412	12.50	30.150
19.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0.735	12.50	9.188
20.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	4.500	12.50	56.250
21.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0.876	12.50	10.950

22.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	30.439	12.50	380.488
23.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2.586	12.50	32.325
24.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	4.820	12.50	60.250
25.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	19.481	12.50	243.513
26.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1.157	14.50	16.776
27.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3.652	35.00	127.820
28.	28112363062000 1	Grila ventilatie RAG 150x100	buc	4.000	99.62	398.480
29.	28112363062000 2	Grila ventilatie RAG 150x150	buc	2.000	113.85	227.700
30.	28112363062000 3	Grila ventilatie RAG 200x150	buc	2.000	120.97	241.932
31.	28112363062000 4	Grila ventilatie RAG 300x150	buc	4.000	142.32	569.267
32.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0.065	35.00	2.275
33.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	165.499	0.27	44.685
34.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	169.020	0.30	50.706
35.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	44.220	0.30	13.266
36.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	52.260	0.35	18.291
37.	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20.060	0.80	16.048
38.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20.060	1.20	24.072
39.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96.480	1.00	96.480
40.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	169.020	1.00	169.020
41.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	165.499	0.30	49.650
42.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.013	24.00	0.312
43.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	334.519	0.30	100.356
44.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1.950	24.00	46.800
45.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.260	2.00	0.520
46.	699606	Зонт 250x150	buc	1.000	350.00	350.000
47.	699607	Зонт d=125	buc	2.100	333.33	699.993
48.	699608	Зонт d=200	buc	1.000	425.45	425.450
49.	699620	Приточно-вытяжная установка COMPACT REGO 400HE	buc	1.000	6 455.52	6 455.525
50.	699621	Заслонка P200Э с Belimo	buc	2.000	3 273.30	6 546.600
51.	699622	Установочная рама SSK-07.001A	buc	1.000	6 404.28	6 404.280
52.	699623	Шумоглушитель LDC 200-900	buc	2.000	425.53	851.066
53.	699624	Вентилятор KV100 XL	buc	1.000	2 362.47	2 362.466
54.	6996245	Рекуператор ПРАНА-200C	buc	1.000	8 351.19	8 351.191
55.	699625	Решетка IGC 250	buc	1.000	185.02	185.016
56.	699626	Устройство ЕНА 20-50	buc	3.000	3 000.00	9 000.000
Total materiale de construcții						56 465.64

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.427	5.00	7.135
2.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3.300	5.00	16.500
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2.070	5.00	10.350
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.700	375.00	262.500
Total utilaje de construcții						296.48

Total:

Total	lei	72 699.01
TVA	20.00 %	14 539.80

Total deviz:

87 238.81

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ

Valoarea de deviz 36 260.70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3.000	197.600 133.000	592.800 399.000
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1.000	135.400 15.400	135.400 15.400
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1.000	26.250 8.750	26.250 8.750
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2.000	1 396.825 134.750	2 793.650 269.500
Total			lei		3 548.100	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		155.846	
Cheltuieli de transport			4.00 %		97.310	
Total			100.00 +		3 801.256	
Cheltuieli de regie			6.00 %		228.075	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100.00 +			4 029.331
Beneficiu de deviz			5.00 %			201.467
Total Lucrari de constructie						4 230.798
Inclusiv salariu						692.650
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А - 3x25+1x35 mm2	1000 m	0.050	2 943.700 2 283.400	147.185 114.170
6	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	50.000	26.350 0.000	1 317.500 0.000
7	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	20.000	13.299 5.950	265.980 119.000
8	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3П6"	100 m	0.020	5 056.500 2 786.000	101.130 55.720
9	136	Banda F2007	m	7.000	9.000 0.000	63.000 0.000
10	137	Screpa CF20	buc	7.000	21.000 0.000	147.000 0.000
11	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc	2.000	67.000 0.000	134.000 0.000
12	08-02-305-4	Consola de ancer	buc	3.000	30.875 14.350	92.625 43.050
13	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc	6.000	74.425 8.400	446.550 50.400
14	08-02-305-1	Clema pentru 3П6	buc	2.000	19.425 8.400	38.850 16.800
15	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc	4.000	29.425 8.400	117.700 33.600
16	08-03-	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	1.000	148.850	148.850

1	2	3	4	5	6	7
	573-4	inaltime, BZUM-TF-63			82.950	82.950
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A	buc	1.000	138.491 98.350	138.491 98.350
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.000	36.700 30.450	36.700 30.450
19	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
20	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
21	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	1.000	115.851 54.600	115.851 54.600
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-1	set	1.000	186.070 105.000	186.070 105.000
Total			lei		3 845.035	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		217.775	
Cheltuieli de transport			4.00 %		104.774	
Total			100.00 +		4 167.584	
Cheltuieli de regie			76.00 %		735.596	
Total			100.00 +		4 903.180	
Beneficiu de deviz			5.00 %		245.159	
Total Lucrari de montare					5 148.339	
Inclusiv salariu					967.890	
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	10.000	1 400.000 0.000	14 000.000 0.000
25	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1.000	56.000 0.000	56.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
26	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1.000	450.000 0.000	450.000 0.000
27	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.000	5 538.000 0.000	5 538.000 0.000
28	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1.000	28.000 0.000	28.000 0.000
29	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1.000	28.000 0.000	28.000 0.000
30	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1.000	28.000 0.000	28.000 0.000
31	Pretul firmei	Descarcator OHC-1	buc	1.000	463.000 0.000	463.000 0.000
Total			lei		20 591.000	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		247.092	
Total Utilaj					20 838.092	
Inclusiv salariu					0.000	
Total			lei		30 217.25	
TVA			20.00 %		6 043.45	

Total deviz: **36 260.70**
Inclusiv salariu **1 660.54**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul FlorestiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul № 07
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			197.600
	1	Muncitor	h-om	3.8000	35.00	133.000
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.0000	0.00	0.000
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0.0000	0.00	0.000
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0.0000	0.00	0.000
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0.0000	0.00	0.000
	110-9126	Placi metalice	buc	0.1000	15.00	1.500
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.0200	5.00	0.100
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0.00003	0.00	0.000
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0.0004	30 000.00	10.000
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0.1000	16.00	1.600
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0.0001	0.00	0.000
	110-9091	Dibluri	buc	0.0000	0.00	0.000
	201-9266	Bratari din otel	kg	0.0000	0.00	0.000
	201-9285	Traverse din otel	t	0.0000	0.00	0.000
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0.0000	0.00	0.000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0.7800	5.00	3.900
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1900	250.00	47.500
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			135.400
	1	Muncitor	h-om	0.4400	35.00	15.400
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0.2400	50.00	12.000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0.2400	75.00	18.000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2400	375.00	90.000
3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			26.250
	1	Muncitor	h-om	0.2500	35.00	8.750
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0.1400	50.00	7.000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0.1400	75.00	10.500
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 396.825
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	35.00	120.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	35.00	14.000
	2663102100000	Beton	m3	1.0250	1 150.00	1 196.575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	250.00	62.500
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			2 943.700

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А -3x25+1x35 mm2				2 283.400
	1	Muncitor	h-om	65.2400	35.00	2 283.400
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0.0000	0.00	0.000
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0.0000	0.00	0.000
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0.0000	0.00	0.000
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0.0000	0.00	0.000
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.8200	375.00	307.500
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9.7600	5.00	48.800
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11.9500	5.00	59.800
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24.4100	10.00	244.200
6	Pretul firmei	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m			26.350 0.000
	699602	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	1.0000	26.35	26.350
7	08-03-545-17	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg			13.299 5.950
	1	Muncitor	h-om	0.1700	35.00	5.950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1060	24.00	2.544
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0100	20.00	0.200
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	30.00	0.600
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.0060	5.00	0.030
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0300	5.00	0.150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
8	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3П6"	100 m			5 056.500 2 786.000
	1	Muncitor	h-om	79.6000	35.00	2 786.000
	699604	Conductor de legare la pamint "3П6"	m	100.0000	20.00	2 000.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0090	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0200	0.00	0.000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0500	100.00	5.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	375.00	37.500
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	20.3000	10.00	203.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	250.00	25.000
9	136	Banda F2007	m			9.000 0.000
	699605	Banda F2007	m	1.0000	9.00	9.000
10	137	Screpa CF20	buc			21.000 0.000
	699606	Screpa CF20	buc	1.0000	21.00	21.000
11	1377	Set - комплект промежуточной подвески	buc			67.000 0.000
	699607	Set - комплект промежуточной подвески	buc	1.0000	67.00	67.000
12	08-02-305-4	Consola de ancer	buc			30.875 14.350
	1	Muncitor	h-om	0.4100	35.00	14.350
	699608	Consola de ancer	buc	1.0000	14.00	14.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.1900	10.00	1.900

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
13	08-02-305-1	Clema PC63F натяжной	buc			74.425
						8.400
	1	Muncitor	h-om	0.2400	35.00	8.400
	699609	Clema PC63F натяжной	buc	1.0000	62.00	62.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3400	10.00	3.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
14	08-02-305-1	Clema pentru 3П6	buc			19.425
						8.400
	1	Muncitor	h-om	0.2400	35.00	8.400
	699610	Clema pentru 3П6	buc	1.0000	7.00	7.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3400	10.00	3.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
15	08-02-305-1	Clema ПС-1-1	buc			29.425
						8.400
	1	Muncitor	h-om	0.2400	35.00	8.400
	699611	Clema ПС-1-1	buc	1.0000	17.00	17.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3400	10.00	3.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc			148.850
						82.950
	1	Muncitor	h-om	2.3700	35.00	82.950
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1000	35.00	3.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	24.00	2.400
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	30.00	0.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	375.00	26.250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	5.00	3.550
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	50.00	11.000
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	5.00	1.100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	250.00	17.500
17	08-03-521-15	Înteruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BH32-3P-63A	buc			138.491
						98.350
	1	Muncitor	h-om	2.8100	35.00	98.350
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0080	20.00	0.160
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.5300	24.00	12.720
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0300	30.00	0.900
	1019852	Vopsea	kg	0.0700	30.00	2.100
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0050	20.00	0.100
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0480	58.00	2.784
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0720	20.00	1.440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	375.00	1.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0600	5.00	0.300
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.3800	5.00	1.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	250.00	1.000
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			36.700
						30.450
	1	Muncitor	h-om	0.8700	35.00	30.450
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00003	0.00	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	3.750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
19	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
20	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 20 A	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
21	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
22	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc			115.851 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	100.00	2.000
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
23	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОИС-1	set			186.070 105.000
	1	Muncitor	h-om	3.0000	35.00	105.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	24.00	9.120
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	41.250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
		3. Utilaj				
24	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc			1 400.000 0.000
	699620	Dulap BZUM-TF-63	buc	1.0000	1 400.00	1 400.000
25	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc			56.000 0.000
	699621	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1.0000	56.00	56.000
26	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc			450.000 0.000
	699622	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1.0000	450.00	450.000
27	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc			5 538.000 0.000
	699623	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.0000	5 538.00	5 538.000
28	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P C20A	buc			28.000 0.000
	699624	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1.0000	28.00	28.000

1	2	3	4	5	6	7
29	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc			28.000 0.000
	699625	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1.0000	28.00	28.000
30	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc			28.000 0.000
	699626	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1.0000	28.00	28.000
31	Pretul firmei	Descarcator OHC-1	buc			463.000 0.000
	699627	Descarcator OHC-1	buc	1.0000	463.00	463.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ

Valoarea de deviz 36 260.70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	39.744	35.00	1 391.040
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6.900	35.00	241.500
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.800	35.00	28.000
		Total manopera				1 660.54

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0.001	30 000.00	30.000
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0.000	0.00	0.000
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.000	0.00	0.000
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0.060	5.00	0.300
5.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0.000	0.00	0.000
6.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.000	0.00	0.000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.000	0.00	0.000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.380	35.00	13.300
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.012	20.00	0.240
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.326	24.00	79.824
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.880	1.00	4.880
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.256	20.00	5.120
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.880	10.00	48.800
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.054	30.00	1.620
15.	1019852	Vopsea	kg	0.634	30.00	19.020
16.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000
17.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000
18.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0.000	0.00	0.000
19.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0.000	0.00	0.000
20.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000
21.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0.000	0.00	0.000
22.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0.000	0.00	0.000

23.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0.000	0.00	0.000
24.	110-9091	Dibluri	buc	0.000	0.00	0.000
25.	110-9126	Placi metalice	buc	0.300	15.00	4.500
26.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0.000	0.00	0.000
27.	201-9266	Bratari din otel	kg	0.000	0.00	0.000
28.	201-9285	Traverse din otel	t	0.000	0.00	0.000
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.004	21 500.00	86.000
30.	2663102100000	Beton	m3	2.081	1 150.00	2 393.150
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.203	0.00	0.000
32.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0.000	0.00	0.000
33.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0.000	0.00	0.000
34.	5009062	Papuci de cablu	buc	30.500	2.17	66.185
35.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	25.000	3.20	80.000
36.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.000	0.00	0.000
37.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.100	100.00	10.000
38.	5009619	Ate de cusut	kg	0.009	20.00	0.180
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.001	100.00	0.100
40.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0.300	16.00	4.800
41.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.072	58.00	4.176
42.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.120	20.00	2.400
43.	699602	Cablu СИП-2А -3x25+1x35 mm2	m	50.000	26.35	1 317.500
44.	699604	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	m	2.000	20.00	40.000
45.	699605	Banda F2007	m	7.000	9.00	63.000
46.	699606	Screpa CF20	buc	7.000	21.00	147.000
47.	699607	Set - комплект промежуточной подвески	buc	2.000	67.00	134.000
48.	699608	Consola de ancer	buc	3.000	14.00	42.000
49.	699609	Clema PC63F натяжной	buc	6.000	62.00	372.000
50.	699610	Clema pentru ЗП6	buc	2.000	7.00	14.000
51.	699611	Clema ПС-1-1	buc	4.000	17.00	68.000
52.	699620	Dulap BZUM-TF-63	buc	10.000	1 400.00	14 000.000
53.	699621	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1.000	56.00	56.000
54.	699622	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1.000	450.00	450.000
55.	699623	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1.000	5 538.00	5 538.000
56.	699624	Automat BA47-29 1P C20A	buc	1.000	28.00	28.000
57.	699625	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1.000	28.00	28.000
58.	699626	Automat BA47-29 1P B10A	buc	1.000	28.00	28.000
59.	699627	Descarcator ОПС-1	buc	1.000	463.00	463.000
		Total materiale de constructii				25 643.09

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0.380	50.00	19.000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0.380	75.00	28.500
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.239	375.00	89.625
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.240	375.00	90.000
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0.488	5.00	2.440
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0.598	5.00	2.990
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	1.221	10.00	12.210
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5.056	10.00	50.560

9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.350	5.00	6.750
10.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.220	50.00	11.000
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.220	5.00	1.100
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2.340	5.00	11.700
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.200	5.00	6.000
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.820	5.00	4.100
15.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.041	375.00	15.375
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.500	250.00	125.000
17.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.380	5.00	1.900
18.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.570	250.00	142.500
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.239	250.00	59.750
		Total utilaje de constructii				680.51

Total:

Total	lei	30 217.25
TVA	20.00 %	6 043.45

Total deviz:

36 260.70

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08
Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 91 365.29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЦПН-12	buc	1.000	850.280 81.200	850.280 81.200
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ЦПН-36	buc	1.000	1 170.280 81.200	1 170.280 81.200
3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc	1.000	218.495 73.150	218.495 73.150
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20	buc	1.000	218.495 73.150	218.495 73.150
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	7.000	146.051 54.600	1 022.357 382.200
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc	3.000	141.051 54.600	423.153 163.800
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30mA	buc	6.000	474.051 54.600	2 844.306 327.600
8	08-03-	Contactoꝛ КМИ10910 220В	buc	2.000	1 141.278	2 282.556

1	2	3	4	5	6	7
	529-1				119.700	239.400
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	2.000	390.243 63.000	780.486 126.000
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0.310	7 115.658 3 080.000	2 205.854 954.800
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0.100	7 112.830 3 080.000	711.283 308.000
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc	0.020	7 113.100 3 080.000	142.262 61.600
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc	0.010	7 143.000 3 080.000	71.430 30.800
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0.040	8 905.225 4 060.000	356.209 162.400
15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0.050	5 088.720 2 660.000	254.436 133.000
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.050	3 254.000 1 127.000	162.700 56.350
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.100	4 341.710 1 536.500	434.171 153.650
18	08-03-591-10	Priza etansat 220B 16A	100 buc	0.010	5 421.600 2 663.500	54.216 26.635
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.150	4 204.900 1 333.500	630.735 200.025
20	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	35.000	7.000 0.000	245.000 0.000
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc	0.150	5 802.100 2 663.500	870.315 399.525
22	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc	15.000	8.000	120.000

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4.350	733.720 434.000	3 191.680 1 887.900
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1.000	2 886.800 1 806.000	2 886.800 1 806.000
25	590-4001	Cablu BBΓнг-LS-2*1.5	m	80.000	6.500 0.000	520.000 0.000
26	590-4002	Cablu BBΓнг-LS-3*1.5	m	250.000	8.400 0.000	2 100.000 0.000
27	590-4003	Cablu BBΓнг-LS-3*2..5	m	175.000	13.250 0.000	2 318.750 0.000
28	590-40034	Cablu BBΓнг-LS-5*2,5	m	15.000	23.900 0.000	358.500 0.000
29	590-40035	Cablu BBΓнг-LS-5*4,0	m	15.000	36.100 0.000	541.500 0.000
30	2451088	Cutie отв pentru teava	buc	70.000	27.000 0.000	1 890.000 0.000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4.000	1 767.550 833.000	7 070.200 3 332.000
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.250	1 864.800 833.000	466.200 208.250
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0.100	3 882.200 1 078.000	388.220 107.800
34	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0.025	25 925.200 2 177.000	648.130 54.425
Total			lei			38 448.999
Asigurari sociale si medicale			22.50 %			2 571.943

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	4.00 %			932.162
		Total	100.00 +			41 953.104
		Cheltuieli de regie	76.00 %			8 687.454
		Total	100.00 +			50 640.558
		Beneficiu de deviz	5.00 %			2 532.028
		Total Lucrari de montare				53 172.586
		Inclusiv salariu				11 430.860
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	51.000	20.300 20.300	1 035.300 1 035.300
		Total	lei			1 035.300
		Asigurari sociale si medicale	22.50 %			232.942
		Total	100.00 +			1 268.242
		Cheltuieli de regie	6.00 %			76.095
		Total	100.00 +			1 344.337
		Beneficiu de deviz	5.00 %			67.217
		Total Lucrari de constructie				1 411.554
		Inclusiv salariu				1 035.300
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	31.000	463.000 0.000	14 353.000 0.000
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	10.000	463.000 0.000	4 630.000 0.000
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2.000	463.000 0.000	926.000 0.000
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1.000	463.000 0.000	463.000 0.000
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	2.000	463.000 0.000	926.000 0.000

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul FlorestiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul № 08
Echipament electric de forta si iluminat electric interior
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIIPH-12	buc			850.280 81.200
	1	Muncitor	h-om	2.3200	35.00	81.200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.1500	35.00	5.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	24.00	4.080
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	30.00	0.900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	21 500.00	322.500
	699601	IIIPH-12	buc	1.0000	370.00	370.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	375.00	37.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	5.00	3.850
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	250.00	25.000
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 IIIPH-36	buc			1 170.280 81.200
	1	Muncitor	h-om	2.3200	35.00	81.200
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.1500	35.00	5.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	24.00	4.080
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	30.00	0.900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	21 500.00	322.500
	699602	IIIPH-36	buc	1.0000	690.00	690.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	375.00	37.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	5.00	3.850
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	250.00	25.000
3	08-03-525-1	Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/16	buc			218.495 73.150
	1	Muncitor	h-om	2.0900	35.00	73.150
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0650	24.00	1.560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.6100	1.00	0.610
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0070	20.00	0.140
	699603	BH32-3/16	buc	1.0000	76.00	76.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.6100	10.00	6.100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	30.00	1.200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	21 500.00	43.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	2.17	6.727
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0.0120	20.00	0.240

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	375.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	250.00	1.000
4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20	buc			218.495 73.150
	1	Muncitor	h-om	2.0900	35.00	73.150
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0650	24.00	1.560
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.6100	1.00	0.610
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0070	20.00	0.140
	699604	BH32-3/20	buc	1.0000	76.00	76.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.6100	10.00	6.100
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0400	30.00	1.200
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	21 500.00	43.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	3.1000	2.17	6.727
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0040	375.00	1.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0040	250.00	1.000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc			146.051 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	699605	BA47-29/1/B10A	buc	1.0000	32.00	32.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			141.051 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	699606	BA47-29/1/C10A	buc	1.0000	27.00	27.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30mA	buc			474.051 54.600
	1	Muncitor	h-om	1.5600	35.00	54.600
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	24.00	1.176
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	30.00	1.080
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	21 500.00	21.500
	699607	ABДТ32/С16/30mA	buc	1.0000	360.00	360.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.17	13.237
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	375.00	0.750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	250.00	0.500
8	08-03-529-1	Contactori КМН10910 220В	buc			1 141.278 119.700
	1	Muncitor	h-om	3.4200	35.00	119.700
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.0700	35.00	2.450
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0050	20.00	0.100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3680	24.00	8.832
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0190	30.00	0.570
	1019852	Vopsea	kg	0.0470	30.00	1.410
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0090	21 500.00	193.500
	699608	Contactori КМН10910 220В	buc	1.0000	780.00	780.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.1000	2.17	8.897
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0310	10.00	0.310
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0030	20.00	0.060
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0130	58.00	0.754
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0460	20.00	0.920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0.0070	375.00	2.625

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1400	5.00	0.700
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.1200	5.00	0.600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.2000	5.00	1.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0070	250.00	1.750
9	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc			390.243 63.000
	1	Muncitor	h-om	1.8000	35.00	63.000
	699609	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	1.0000	260.00	260.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0600	35.00	2.100
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	24.00	1.200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	20.00	0.280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	10.00	12.200
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	30.00	0.180
	1019852	Vopsea	kg	0.0350	30.00	1.050
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	21 500.00	43.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	3.20	3.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	10.00	0.100
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	10.00	0.610
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	58.00	0.348
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	375.00	0.375
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	5.00	0.650
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	5.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
10	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			7 115.658 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	3.871
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.045
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	580.645
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	387.097
11	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc			7 112.830 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.080
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	581.250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	387.500
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc			7 113.100 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.350
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	581.250
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	387.500
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc			7 143.000 3 080.000
	1	Muncitor	h-om	88.0000	35.00	3 080.000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	54.000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1.5500	375.00	600.000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.5000	10.00	315.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	250.00	400.000
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc			8 905.225 4 060.000
	1	Muncitor	h-om	116.0000	35.00	4 060.000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	13.00	2 652.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	27.00	55.350
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	15.00	42.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2.6800	375.00	1 003.125
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	10.00	424.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.6800	250.00	668.750
15	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc			5 088.720 2 660.000
	1	Muncitor	h-om	76.0000	35.00	2 660.000
	699615	Intreruptor etansat	buc	100.0000	19.00	1 900.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	12 500.00	250.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0027	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0240	35.00	0.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	24.00	84.960
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	1.00	9.760
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	10.00	97.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	375.00	37.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	5.00	23.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	250.00	25.000
16	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 254.000 1 127.000
	1	Muncitor	h-om	32.2000	35.00	1 127.000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	699616	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	100.0000	20.00	2 000.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	1.00	102.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
17	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 341.710 1 536.500
	1	Muncitor	h-om	43.9000	35.00	1 536.500
	699617	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	100.0000	27.00	2 700.000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	0.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	24 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	20.00	20.400
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	27.00	27.810
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	5.00	32.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
18	08-03-591-10	Priza etansat 220B 16A	100 buc			5 421.600 2 663.500
	1	Muncitor	h-om	76.1000	35.00	2 663.500
	699618	Priza etansat 220B 16A	buc	100.0000	25.00	2 500.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	12 500.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0027	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0240	35.00	0.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	24.00	64.800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	1.00	9.800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	10.00	98.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.1200	375.00	37.500

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	5.00	23.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	250.00	25.000
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 204.900 1 333.500
	1	Muncitor	h-om	38.1000	35.00	1 333.500
	699619	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	100.0000	27.00	2 700.000
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0.00315	1 200.00	0.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	24.00	36.000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	1.00	102.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
20	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc			7.000 0.000
	699620	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	1.0000	7.00	7.000
21	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	100 buc			5 802.100 2 663.500
	1	Muncitor	h-om	76.1000	35.00	2 663.500
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	12 500.00	166.667
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0027	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0240	35.00	0.933
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	24.00	65.440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	1.00	9.760
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	10.00	97.600
	699621	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	buc	100.0000	27.00	2 700.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	375.00	45.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	5.00	23.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	250.00	30.000
22	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc			8.000 0.000
	699622	Cutie pentru 2 priza	buc	1.0000	8.00	8.000
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			733.720 434.000
	1	Muncitor	h-om	12.4000	35.00	434.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	14 500.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	13.793
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.241
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	10.00	0.041
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	0.966
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0.5000	20.00	10.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	375.00	146.207
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	5.00	15.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	5.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	250.00	97.471
24	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 886.800 1 806.000
	1	Muncitor	h-om	51.6000	35.00	1 806.000
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0070	11 000.00	77.000
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0.00065	24 000.00	24.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	12 500.00	137.500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.7500	35.00	61.250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	1.00	4.500

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	20.00	50.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	10.00	45.000
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	30.00	12.000
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	5.00	82.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	1.00	24.400
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	150.00	0.300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	10.00	4.100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0300	100.00	3.000
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	50.00	41.500
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	2.00	68.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	375.00	93.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	10.00	247.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	5.00	12.350
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	5.00	30.150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	250.00	62.500
25	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m			6.500 0.000
	699625	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1.0000	6.50	6.500
26	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m			8.400 0.000
	699626	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1.0000	8.40	8.400
27	590-4003	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m			13.250 0.000
	699627	Cablu BBΓHF-LS-3*2..5	m	1.0000	13.25	13.250
28	590-40034	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m			23.900 0.000
	699628	Cablu BBΓHF-LS-5*2,5	m	1.0000	23.90	23.900
29	590-40035	Cablu BBΓHF-LS-5*4,0	m			36.100 0.000
	699629	Cablu BBΓHF-LS-5*4,0	m	1.0000	36.10	36.100
30	2451088	Cutie отъ pentru teava	buc			27.000 0.000
	699630	Cutie отъ pentru teava	buc	1.0000	27.00	27.000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 767.550 833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	29.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	10.00	134.000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	50.00	10.000
	699631	Teava vinilplast 20 mm	m	100.0000	3.67	367.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.000
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	12.00	21.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	41.250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 864.800 833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	58.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	10.00	134.000

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0.2000	50.00	10.000
	699632	Teava vinilplast 25 mm	m	100.0000	4.34	434.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	10.00	10.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	5.00	33.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.00	18.000
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	12.00	21.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	42.000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	10.00	158.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	28.000
33	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 882.200 1 078.000
	1	Muncitor	h-om	30.8000	35.00	1 078.000
	699633	Teava din otel 20 mm	m	100.0000	21.00	2 100.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.0500	35.00	36.750
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.8200	20.00	16.400
	1019852	Vopsea	kg	0.6800	30.00	20.400
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0.6500	20.00	13.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0200	10.00	10.200
	5009031	Scoabe	10 buc	4.1000	5.00	20.500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8.0000	3.20	25.600
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0800	20.00	1.600
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0.0300	100.00	3.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.4700	375.00	176.250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20.0000	10.00	200.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6.4200	5.00	32.100
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.1800	5.00	30.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.4700	250.00	117.500
34	08-01-087-3	Constructii metalice	t			25 925.200 2 177.000
	1	Muncitor	h-om	62.2000	35.00	2 177.000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	1 400.00	224.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4.2000	35.00	147.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	24.00	648.000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	25.00	20.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	21 500.00	21 500.000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	210.00	33.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	375.00	660.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	5.00	75.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	250.00	440.000
		2. Lucrari de constructie				
35	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc			20.300 20.300
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0500	35.00	1.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5300	35.00	18.550
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc			463.000 0.000
	699636	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	1.0000	463.00	463.000
37	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc			463.000 0.000
	699637	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	1.0000	463.00	463.000
38	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc			463.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	699638	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	1.0000	463.00	463.000
39	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc			463.000
						0.000
	699639	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1.0000	463.00	463.000
40	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc			463.000
						0.000
	699640	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1.0000	463.00	463.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 08
Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 91 365.29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	326.596	35.00	11 430.860
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2.550	35.00	89.250
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27.030	35.00	946.050
		Total manopera				12 466.16

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0.001	1 200.00	1.200
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.009	14 500.00	130.500
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.003	20 000.00	60.000
4.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.007	11 000.00	77.000
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.004	1 400.00	5.600
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.000	0.00	0.000
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.001	24 000.00	24.000
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.014	12 500.00	175.000
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.000	0.00	0.000
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	7.865	35.00	275.275
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.030	20.00	0.600
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.603	24.00	86.472
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	89.120	1.00	89.120
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.978	20.00	59.560
15.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.020	25.00	0.500
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	89.120	10.00	891.200
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.158	30.00	4.740
18.	1019852	Vopsea	kg	1.348	30.00	40.440
19.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0.065	20.00	1.300
20.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0.850	50.00	42.500
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.097	21 500.00	2 085.500

22.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.004	210.00	0.840
23.	5009030	Flanse	10 buc	4.352	10.00	43.520
24.	5009031	Scoabe	10 buc	45.385	5.00	226.925
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	121.300	1.00	121.300
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	112.000	2.17	243.040
27.	5009070	Racordari	10 buc	7.650	12.00	91.800
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	22.800	3.20	72.960
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.038	150.00	5.700
30.	5009113	Prezoane	buc	97.920	13.00	1 272.960
31.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.103	27.00	2.781
32.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.979	27.00	26.433
33.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.008	20.00	0.160
34.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1.344	15.00	20.160
35.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.848	10.00	8.480
36.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.184	10.00	1.840
37.	5009619	Ate de cusut	kg	0.026	20.00	0.520
38.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.072	100.00	7.200
39.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0.003	100.00	0.300
40.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.830	50.00	41.500
41.	5009816	Fisie de montaj	m	34.000	2.00	68.000
42.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	2.175	20.00	43.500
43.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.146	58.00	8.468
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.395	20.00	7.900
45.	699601	ППН-12	buc	1.000	370.00	370.000
46.	699602	ППН-36	buc	1.000	690.00	690.000
47.	699603	ВН32-3/16	buc	1.000	76.00	76.000
48.	699604	ВН32-3/20	buc	1.000	76.00	76.000
49.	699605	ВА47-29/1/В10А	buc	7.000	32.00	224.000
50.	699606	ВА47-29/1/С10А	buc	3.000	27.00	81.000
51.	699607	АВДТ32/С16/30mA	buc	6.000	360.00	2 160.000
52.	699608	Contactoа КМИ10910 220в	buc	2.000	780.00	1 560.000
53.	699609	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце счита	buc	2.000	260.00	520.000
54.	699615	Intreruptor etansat	buc	5.000	19.00	95.000
55.	699616	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	5.000	20.00	100.000
56.	699617	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	10.000	27.00	270.000
57.	699618	Priza etansat 220В 16А	buc	1.000	25.00	25.000
58.	699619	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	15.000	27.00	405.000
59.	699620	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	35.000	7.00	245.000
60.	699621	Priza de fisa etansata (розетка двойная)	buc	15.000	27.00	405.000
61.	699622	Cutie pentru 2 priza	buc	15.000	8.00	120.000
62.	699625	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	80.000	6.50	520.000
63.	699626	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	250.000	8.40	2 100.000
64.	699627	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	175.000	13.25	2 318.750
65.	699628	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	15.000	23.90	358.500
66.	699629	Cablu ВВГнг-LS-5*4,0	m	15.000	36.10	541.500
67.	699630	Cutie отъ pentru teava	buc	70.000	27.00	1 890.000
68.	699631	Teava vinilplast 20 mm	m	400.000	3.67	1 468.000
69.	699632	Teava vinilplast 25 mm	m	25.000	4.34	108.500
70.	699633	Teava din otel 20 mm	m	10.000	21.00	210.000
71.	699636	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	31.000	463.00	14 353.000
72.	699637	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	10.000	463.00	4 630.000

73.	699638	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2.000	463.00	926.000
74.	699639	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1.000	463.00	463.000
75.	699640	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	2.000	463.00	926.000
Total materiale de construcții						44 602.08

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2.797	375.00	1 048.875
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13.050	5.00	65.250
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13.050	5.00	65.250
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	93.850	10.00	938.500
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20.359	5.00	101.795
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0.789	375.00	295.875
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.556	10.00	155.560
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1.680	5.00	8.400
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	27.218	5.00	136.090
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.400	5.00	2.000
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3.586	250.00	896.500
Total utilaje de construcții						3 714.09

Total:

Total	lei	76 137.74
TVA	20.00 %	15 227.55

Total deviz:

91 365.29

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09 **Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 71 787.76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,15 Коэффициент к машинам=1,15				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	14.700	47.898 47.898	704.095 704.095
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3	14.700	12.479 12.479	183.435 183.435
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m	28.000	76.671 20.125	2 146.778 563.500
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0.230	655.091 259.152	150.671 59.605

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)				
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	175.000	30.422 8.452	5 323.885 1 479.135
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg	175.000	30.422 8.452	5 323.885 1 479.135
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0.700	1 306.079 154.950	914.255 108.465
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0.005	131 355.000 5 355.000	656.775 26.775
Total			lei		15 403.779	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		1 035.933	
Cheltuieli de transport			4.00 %		428.423	
Total			100.00 +		16 868.135	
Cheltuieli de regie			6.00 %		1 012.088	
Total			100.00 +		17 880.223	
Beneficiu de deviz			5.00 %		894.011	
Total Lucrari de constructieКоэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15					18 774.234	
Inclusiv salariu					4 604.145	
		2. Lucrari de montareКоэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1.000	75.575 45.465	75.575 45.465
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1.250	3 853.368 266.868	4 816.710 333.585

1	2	3	4	5	6	7
11	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1.250	2 286.532 877.436	2 858.165 1 096.795
12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0.050	2 418.000 1 159.200	120.900 57.960
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1.250	3 309.524 262.024	4 136.905 327.530
14	404-23	Caramida	buc	225.000	3.600 0.000	810.000 0.000
15	Pretul firmei	Cablu ABE6IIIb-3x25 mm2	m	130.000	54.980 0.000	7 147.400 0.000
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0.350	2 416.629 1 159.200	845.820 405.720
17	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	35.000	8.400 0.000	294.000 0.000
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc	14.000	132.116 122.763	1 849.626 1 718.675
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc	7.000	1 353.416 45.480	9 473.910 318.360
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0.050	26 437.100 2 503.900	1 321.855 125.195
Total			lei			33 750.866
Asigurari sociale si medicale			22.50 %			996.589
Cheltuieli de transport			4.00 %			725.081
Total			100.00 +			35 472.536
Cheltuieli de regie			76.00 %			3 366.257
Total			100.00 +			38 838.793
Beneficiu de deviz			5.00 %			1 941.940
Total Lucrari de montare						40 780.733
Коэффициент к трудозатратам=1,15						

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul FlorestiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul № 09
Iluminarea exterioare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Коэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3			47.898 47.898
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	35.00	47.898
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3			12.479 12.479
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	35.00	12.479
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m			76.671 20.125
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5000	35.00	20.125
	2521216701000	Teava din otel	m	1.0100	35.00	37.117
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0900	16.00	1.512
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2000	36.00	7.560
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0.1300	35.00	4.777
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0.0700	27.00	1.984
	2320322600374	Citom	kg	0.0200	20.00	0.420
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0200	20.00	0.420
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0.1400	16.00	2.352
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.0600	5.00	0.345
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	50.00	0.057
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t			655.091 259.152
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400	35.00	259.152
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7.8000	30.00	234.000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000	30.00	117.000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500	16.00	8.835
	2320166200676	White spirit	kg	1.9500	16.00	31.235
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.9750	5.00	4.870
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg			30.422 8.452
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	35.00	7.647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.402
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.402

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg			30.422 8.452
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	35.00	7.647
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.402
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.402
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 306.079 154.950
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	35.00	138.850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	35.00	16.100
	2663102100000	Beton	m3	1.0250	1 000.00	1 040.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	5.00	3.450
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	375.00	107.679
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			131 355.000 5 355.000
	1	Muncitor	h-om	133.0000	35.00	5 355.000
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.0008	16.00	0.000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0.0800	0.00	0.000
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000.0000	126.00	126 000.000
		2. Lucrari de montareКоэффициент к трудозатратам=1,15Коэффициент к машинам=1,15				
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc			75.575 45.465
	1	Muncitor	h-om	1.1300	35.00	45.465
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	24.00	0.960
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	17.250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	11.500
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 853.368 266.868
	1	Muncitor	h-om	6.6300	35.00	266.868
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.9900	375.00	2 151.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.9900	250.00	1 434.600
11	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			2 286.532 877.436
	1	Muncitor	h-om	21.8000	35.00	877.436
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	0.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	16.000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100	12 500.00	130.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010	12 500.00	10.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.2500	30.00	7.488
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410	10.00	0.408
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	0.960

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6500	375.00	711.600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4.9600	5.00	28.520
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4.9600	5.00	28.520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6500	250.00	474.400
12	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 418.000 1 159.200
	1	Muncitor	h-om	28.8000	35.00	1 159.200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	0.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	0.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	10.00	0.000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	0.000
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.5000	20.00	10.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6300	375.00	705.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6.4200	5.00	36.900
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6.4200	5.00	36.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6300	250.00	470.000
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 309.524 262.024
	1	Muncitor	h-om	6.5100	35.00	262.024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.2400	375.00	1 828.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.2400	250.00	1 219.000
14	404-23	Caramida	buc			3.600 0.000
	699614	Caramida	buc	1.0000	3.60	3.600
15	Pretul firmei	Cablu ABБ6IIIБ-3x25 mm2	m			54.980 0.000
	699615	Cablu ABБ6IIIБ-3x25 mm2	m	1.0000	54.98	54.980
16	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 416.629 1 159.200
	1	Muncitor	h-om	28.8000	35.00	1 159.200
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	0.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.286
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	10.00	0.029
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	100.00	0.857
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.5000	20.00	10.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6300	375.00	702.857
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6.4200	5.00	36.914
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6.4200	5.00	36.914
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6300	250.00	468.571
17	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m			8.400 0.000
	699617	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	1.0000	8.40	8.400
18	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM	buc			132.116 122.763
	1	Muncitor	h-om	3.0500	35.00	122.763
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008	16.00	0.013
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	150.00	0.311
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	10.00	0.100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024	100.00	0.243
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500	10.00	1.500

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	4.313
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.875
19	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc			1 353.416 45.480
	1	Muncitor	h-om	1.1300	35.00	45.480
	699619	Ящик с 1 предохранителем 6А	buc	1.0000	1 200.00	1 200.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0006	12 500.00	7.143
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3000	24.00	7.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0100	20.00	0.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1300	375.00	56.036
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1300	250.00	37.357
20	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t			26 437.100 2 503.900
	1	Muncitor	h-om	62.2000	35.00	2 503.900
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	1 400.00	252.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4.2000	35.00	147.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	24.00	648.000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	25.00	20.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	21 500.00	21 500.000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	210.00	29.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	375.00	750.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	5.00	86.800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	250.00	500.000
		3. Utilaj				
21	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc			265.000 0.000
	699620	Fotoavertizor-releu	buc	1.0000	265.00	265.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 09
Iluminarea exterioare

Valoarea de deviz 71 787.76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 09:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	127.316	35.00	4 456.060
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2.777	35.00	97.195
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16.100	35.00	563.500
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.703	35.00	59.605
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4.024	35.00	140.840
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76.474	35.00	2 676.590
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25.358	35.00	887.530
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.346	35.00	152.110
		Total manopera				9 033.42

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.000	16.00	0.000
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.011	16.00	0.176
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5.250	10.00	52.500
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0.000	0.00	0.000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.000	0.00	0.000
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.001	20 000.00	20.000
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.009	1 400.00	12.600
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.013	12 500.00	162.500
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.005	12 500.00	62.500
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.000	0.00	0.000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.210	35.00	7.350
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.490	24.00	83.760
13.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.040	25.00	1.000
14.	1019852	Vopsea	kg	0.312	30.00	9.360
15.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-	m3	0.000	0.00	0.000

		125 mm, cal. III				
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.224	5.00	1.120
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.050	21 500.00	1 075.000
18.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.588	20.00	11.760
19.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	4.116	16.00	65.856
20.	2320166200676	White spirit	kg	0.449	16.00	7.184
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	2.058	27.00	55.566
22.	2320322600374	Citom	kg	0.588	20.00	11.760
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2.646	16.00	42.336
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5.880	36.00	211.680
25.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1.794	30.00	53.820
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0.897	30.00	26.910
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.127	16.00	2.032
28.	2521216701000	Teava din otel	m	29.694	35.00	1 039.290
29.	2663102100000	Beton	m3	0.728	1 000.00	728.000
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3.500	14.50	50.750
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	350.000	21.50	7 525.000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.750	35.00	61.250
33.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	3.822	35.00	133.770
34.	4011106202741	Energie electrica	kw	2.800	0.00	0.000
35.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.007	210.00	1.470
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.071	0.00	0.000
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.042	150.00	6.300
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.192	10.00	1.920
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.049	100.00	4.900
40.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.020	20.00	0.400
41.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0.200	20.00	4.000
42.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	5.000	126.00	630.000
43.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2.100	10.00	21.000
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.070	20.00	1.400
45.	699614	Caramida	buc	225.000	3.60	810.000
46.	699615	Cablu АББШв-3x25 mm2	m	130.000	54.98	7 147.400
47.	699617	Cablu ВВГ-3x1,5 mm2	m	35.000	8.40	294.000
48.	699619	Ящик с 1 предохранителем 6А	buc	7.000	1 200.00	8 400.000
49.	699620	Fotoavertizor-releu	buc	1.000	265.00	265.000
		Total materiale de constructii				29 102.63

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17.743	375.00	6 653.625
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10.083	5.00	50.415
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10.083	5.00	50.415
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.868	5.00	4.340
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.483	5.00	2.415
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.032	50.00	1.600
7.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1.932	5.00	9.660
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.201	375.00	75.375
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17.743	250.00	4 435.750

		Total utilaje de construcții				11 283.59
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total:

Total	lei	59 823.13
TVA	20.00 %	11 964.63

Total deviz: 71 787.76

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 74 557.94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc	1.000	1 750.642 1 337.000	1 750.642 1 337.000
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	4.800	437.979 196.350	2 102.301 942.480
3	10-04-066-07	Router	buc	1.000	35.329 35.000	35.329 35.000
4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc	1.000	165.007 118.300	165.007 118.300
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	9.000	82.340 35.000	741.064 315.000
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	8.000	82.342 35.000	658.735 280.000
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	10 buc	0.100	1 766.000 1 337.000	176.600 133.700
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e	buc	9.000	35.340	318.064

1	2	3	4	5	6	7
					35.000	315.000
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc	20.000	159.847 140.000	3 196.933 2 800.000
10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc	5.000	82.349 35.000	411.747 175.000
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.000	472.157 353.500	472.157 353.500
12	08-02-409-1	Teava gofro din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4.800	2 105.378 833.000	10 105.816 3 998.400
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40mm	100 m	2.500	2 021.950 570.150	5 054.875 1 425.375
14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc	2.000	180.846 140.000	361.693 280.000
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km	0.050	1 667.800 805.000	83.390 40.250
16	Pretul firmei	Cablu FO	m	50.000	6.200 0.000	310.000 0.000
Total Retea de calculatoare SKS						25 944.353
Inclusiv salariu						12 549.005
		1.2. Radioficarea				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1.000	125.360 70.000	125.360 70.000
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc	6.000	76.261 70.000	457.566 420.000
Total Radioficarea						582.926
Inclusiv salariu						490.000
Total						26 527.279

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22.50 %			2 933.776
		Cheltuieli de transport	4.00 %			443.366
		Total	100.00 +			29 904.421
		Cheltuieli de regie	76.00 %			9 909.644
		Total	100.00 +			39 814.065
		Beneficiu de deviz	5.00 %			1 990.703
Total Lucrari de montare						41 804.768
Inclusiv salariu						13 039.005
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc	1.000	3 220.000 0.000	3 220.000 0.000
20	Pretul firmei	Router	buc	1.000	700.000 0.000	700.000 0.000
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	1.000	8 500.000 0.000	8 500.000 0.000
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1.000	360.000 0.000	360.000 0.000
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9.000	6.200 0.000	55.800 0.000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.000	1 850.000 0.000	1 850.000 0.000
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc	6.000	900.000 0.000	5 400.000 0.000
Total			lei			20 085.800
Cheltuieli de depozitare			1.20 %			241.030
Total Utilaj						20 326.830
Inclusiv salariu						0.000
Total			lei			62 131.62
TVA			20.00 %			12 426.32

Total deviz: **74 557.94**
Inclusiv salariu **13 039.01**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul FlorestiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc			1 750.642
						1 337.000
	1	Muncitor	h-om	38.2000	35.00	1 337.000
	1012073	Ate aspre	kg	0.0750	13.00	0.975
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.4000	10.00	4.000
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.4000	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.1500	100.00	15.000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.1000	75.00	7.500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0500	83.33	4.167
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.9100	200.00	382.000
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			437.979
						196.350
	1	Muncitor	h-om	5.6100	35.00	196.350
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	1 000.00	0.417
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	17.00	0.340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	1.00	0.800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	3.00	0.150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	060702	Cablu UTP 4pair cat5e	m	100.0000	2.16	216.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1600	83.33	13.333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	357.00	3.570
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
3	10-04-066-07	Router	buc			35.329
						35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc			165.007
						118.300
	1	Muncitor	h-om	3.3800	35.00	118.300
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"	t	0.00001	0.00	0.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00015	1 400.00	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0.0040	10.00	0.040
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00001	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	10.00	0.100
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.6500	14.00	9.100
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	10.00	4.000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0100	15.00	0.150
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.1000	10.00	1.000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.0016	20.00	0.040
	5	Masa utilajului	t	0.0020	100.00	0.200
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1.0000	1.00	1.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0100	3.00	0.030
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1.0000	1.50	1.500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0200	50.00	1.000
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.0100	58.00	0.580
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	83.33	1.667
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.0200	15.00	0.300
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.1300	200.00	26.000
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc			82.340 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.011
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
	060705	Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	1.0000	47.00	47.000
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc			82.342 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.013
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
	060706	Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	1.0000	47.00	47.000
7	10-01-003-03	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	10 buc			1 766.000 1 337.000
	1	Muncitor	h-om	38.2000	35.00	1 337.000
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	200.00	306.000
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0.8200	150.00	123.000
8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e	buc			35.340 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.011
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc			159.847 140.000
	1	Muncitor	h-om	4.0000	35.00	140.000
	060709	Doze de cablu de montaj	buc	1.0000	17.00	17.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0100	35.00	0.350
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	13.00	0.130
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.0600	10.00	0.600

1	2	3	4	5	6	7
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0100	50.00	0.500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0050	83.33	0.417
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0.0500	15.00	0.750
10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc			82.349
						35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	0607010	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	1.0000	47.00	47.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	35.00	0.070
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	13.00	0.026
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0001	100.00	0.020
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	75.00	0.150
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	83.33	0.083
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			472.157
						353.500
	1	Muncitor	h-om	10.1000	35.00	353.500
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0003	1 400.00	0.000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	14 500.00	0.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	35.00	1.050
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	10.00	0.100
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	14.00	4.200
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	10.00	10.000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	15.00	0.300
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	1.00	10.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	3.00	0.240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0600	50.00	3.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	83.33	1.667
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	200.00	88.000
12	08-02-409-1	Teava gofro din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 105.378
						833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	0607012	Teava gofro 16mm	m	100.0000	8.25	825.000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	30.208
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	10.00	2.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	3.00	3.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	1.00	1.800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	357.00	39.270
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	15.00	237.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40x40mm	100 m			2 021.950
						570.150
	1	Muncitor	h-om	16.2900	35.00	570.150
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	12.00	12.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.50	100.000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100.0000	12.79	1 279.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	5.00	30.400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	5.00	30.400
14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc			180.846

1	2	3	4	5	6	7
						140.000
	1	Muncitor	h-om	4.0000	35.00	140.000
	0607014	Priza TV	buc	1.0000	38.00	38.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0100	35.00	0.350
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	13.00	0.130
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.0600	10.00	0.600
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	0.00	0.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.0100	50.00	0.500
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0050	83.33	0.416
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0.0500	15.00	0.750
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km			1 667.800
						805.000
	1	Muncitor	h-om	23.0000	35.00	805.000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	4.6400	5.00	23.200
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	4.6400	15.00	69.600
	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	4.4000	175.00	770.000
16	Pretul firmei	Cablu FO	m			6.200
						0.000
	0607016	Cablu FO	m	1.0000	6.20	6.200
		1.2. Radioficarea				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc			125.360
						70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0018	1 400.00	2.800
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.00125	14 500.00	14.500
	060709	Doze de cablu de montaj	buc	1.0000	17.00	17.000
	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0.3000	10.00	3.000
	1109160	Cirlaje	kg	0.0420	15.00	0.630
	5009096	Cutie de ramificare	buc	1.0000	9.50	9.500
	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0.0100	1.00	0.010
	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0.0200	1.00	0.020
	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0.0060	1 000.00	6.000
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.3800	5.00	1.900
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc			76.261
						70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
	1100014	Tirfon	100 buc	0.0110	1.00	0.011
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ИПТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0.0050	1 000.00	5.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0150	83.33	1.250
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc			3 220.000
						0.000
	0607019	Dulap 19" 6U	buc	1.0000	3 220.00	3 220.000
20	Pretul firmei	Router	buc			700.000
						0.000
	0607020	Router	buc	1.0000	700.00	700.000
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc			8 500.000
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	0607021	Switching 1U 24*10/100	buc	1.0000	8 500.00	8 500.000
22	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc			360.000
						0.000
	0607022	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1.0000	360.00	360.000
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc			6.200
						0.000
	0607023	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	1.0000	6.20	6.200
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc			1 850.000
						0.000
	0607024	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.0000	1 850.00	1 850.000
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc			900.000
						0.000
	0607025	Dinamic YKB	buc	1.0000	900.00	900.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети)

Valoarea de deviz 74 557.94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	372.543	35.00	13 039.005
		Total manopera				13 039.01

Materiale:

1.	0607010	Сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м	buc	5.000	47.00	235.000
2.	0607012	Teava gofro 16mm	m	480.000	8.25	3 960.000
3.	0607014	Priza TV	buc	2.000	38.00	76.000
4.	0607016	Cablu FO	m	50.000	6.20	310.000
5.	0607019	Dulap 19" 6U	buc	1.000	3 220.00	3 220.000
6.	060702	Cablu UTP 4pair cat5e	m	480.000	2.16	1 036.800
7.	0607020	Router	buc	1.000	700.00	700.000
8.	0607021	Switching 1U 24*10/100	buc	1.000	8 500.00	8 500.000
9.	0607022	Patch Pannel 16-ports 1U cat 5e	buc	1.000	360.00	360.000
10.	0607023	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	9.000	6.20	55.800
11.	0607024	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1.000	1 850.00	1 850.000
12.	0607025	Dinamic YKB	buc	6.000	900.00	5 400.000
13.	060705	Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	9.000	47.00	423.000
14.	060706	Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	8.000	47.00	376.000
15.	060709	Doze de cablu de montaj	buc	21.000	17.00	357.000
16.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	2.500	12.00	30.000
17.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	500.000	0.50	250.000
18.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"	t	0.000	0.00	0.000
19.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.002	1 400.00	2.800
20.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0.000	0.00	0.000
21.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.000	14 500.00	0.000
22.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.011	14 500.00	159.500
23.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.314	35.00	10.990
24.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0.004	10.00	0.040

25.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.002	1 000.00	2.000
26.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4.608	35.00	161.280
27.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BÖAK-1180"	t	0.000	0.00	0.000
28.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.020	10.00	0.200
29.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.950	14.00	13.300
30.	1012073	Ate aspre	kg	0.359	13.00	4.667
31.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.400	10.00	14.000
32.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	64.320	1.00	64.320
33.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	64.320	1.00	64.320
34.	1019852	Vopsea	kg	0.096	17.00	1.632
35.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	250.000	12.79	3 197.500
36.	1100014	Tirfon	100 buc	0.066	1.00	0.066
37.	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "TΦ-12"	100 buc	0.300	10.00	3.000
38.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.030	15.00	0.450
39.	1109160	Cirlije	kg	0.042	15.00	0.630
40.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1.820	10.00	18.200
41.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.002	20.00	0.040
42.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.960	10.00	9.600
43.	4110041	Energie electrica	kw-h	2.104	0.00	0.000
44.	5	Masa utilajului	t	0.179	100.00	17.900
45.	5009030	Flanse	10 buc	4.800	3.00	14.400
46.	5009031	Scoabe	10 buc	32.160	1.00	32.160
47.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	1.000	1.00	1.000
48.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1.488	10.00	14.880
49.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3.840	1.00	3.840
50.	5009061	Fisa de izolatie	buc	144.960	0.10	14.496
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	10.000	1.00	10.000
52.	5009070	Racordari	10 buc	8.640	1.00	8.640
53.	5009096	Cutie de ramificare	buc	1.000	9.50	9.500
54.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.240	3.00	0.720
55.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.090	3.00	0.270
56.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.096	10.00	0.960
57.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	1.000	1.50	1.500
58.	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0.010	1.00	0.010
59.	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0.020	1.00	0.020
60.	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm ²	1000 m	0.006	1 000.00	6.000
61.	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПІТО", sectiune 1x1,5 mm ²	1000 m	0.030	1 000.00	30.000
62.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.300	50.00	15.000
63.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0.164	75.00	12.300
64.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.010	58.00	0.580
65.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1.090	83.33	90.831
66.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	1.100	15.00	16.500
67.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.020	15.00	0.300
		Total materiale de constructii				31 169.94

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.576	357.00	205.632
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2.633	200.00	526.600
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0.082	150.00	12.300
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	75.840	15.00	1 137.600
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12.960	5.00	64.800
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	15.200	5.00	76.000
7.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓA3-66"	h-ut	0.612	5.00	3.060
8.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	0.232	15.00	3.480
9.	171000	Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	0.220	175.00	38.500
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	38.432	5.00	192.160
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.576	250.00	144.000
		Total utilaje de constructii				2 404.14

Total:

Total	lei	62 131.62
TVA	20.00 %	12 426.32

Total deviz:

74 557.94

Intocmit _____ ()
(functia, semnatura)

Verificat _____ ()
(functia, semnatura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 32 726.98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc	1.000	388.280 385.000	388.280 385.000
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare РІП	buc	1.000	459.150 353.500	459.150 353.500
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	2.000	70.000 70.000	140.000 140.000
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc	1.000	35.450 35.000	35.450 35.000
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc	14.000	71.305 70.000	998.270 980.000
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1	buc	2.000	35.600 35.000	71.200 70.000
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc	2.000	35.600 35.000	71.200 70.000
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si	100 cupluri	0.400	459.167 455.000	183.667 182.000

1	2	3	4	5	6	7
		dupa reglarea in dispozitive terminale				
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set	1.000	3 424.400 1 144.500	3 424.400 1 144.500
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0.001	17 677.000 2 170.000	17.677 2.170
11	08-01-080-1	Releu PIY-2	buc	1.000	64.798 39.550	64.798 39.550
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc	1.000	35.450 35.000	35.450 35.000
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	1.500	221.077 196.350	331.615 294.525
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBΓHΓ FRLS-3x1,0	100 m	0.400	220.410 196.350	88.164 78.540
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10mm	100 m	1.500	884.950 570.150	1 327.425 855.225
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	2.000	1 281.150 833.000	2 562.300 1 666.000
17		Materiale		0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	150.000	3.450 0.000	517.500 0.000
19	590-4002	Cablu BBΓHΓ FRLS-3*1.0	m	40.000	4.950 0.000	198.000 0.000
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	150.000	7.830 0.000	1 174.500 0.000
21	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m	200.000	3.330 0.000	666.000 0.000
Total			lei		12 755.046	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	22.50 %			1 424.477
		Cheltuieli de transport	4.00 %			207.115
		Total	100.00 +			14 386.638
		Cheltuieli de regie	76.00 %			4 811.568
		Total	100.00 +			19 198.206
		Beneficiu de deviz	5.00 %			959.910
Total Lucrari de montare						20 158.116
Inclusiv salariu						6 331.010
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1.000	1 000.000 0.000	1 000.000 0.000
23	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2.000	375.000 0.000	750.000 0.000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1.000	210.000 0.000	210.000 0.000
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 A/ч	buc	2.000	235.000 0.000	470.000 0.000
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	1.000	165.000 0.000	165.000 0.000
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	16.000	65.000 0.000	1 040.000 0.000
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2.000	75.000 0.000	150.000 0.000
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПП513-10	buc	2.000	120.000 0.000	240.000 0.000
30	Pretul firmei	Releu РПУ-2	buc	1.000	155.000 0.000	155.000 0.000
31	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc	1.000	1 900.000 0.000	1 900.000 0.000
32	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1.000	200.000 0.000	200.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
33	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc	2.000	375.000 0.000	750.000 0.000
Total			lei		7 030.000	
Cheltuieli de depozitare			1.20 %		84.360	
Total Utilaj						7 114.360
Inclusiv salariu						0.000
Total			lei		27 272.48	
TVA			20.00 %		5 454.50	

Total deviz:
Inclusiv salariu

32 726.98
6 331.01

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11

Sistemul antiincendiu

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze FP9000L-4	buc			388.280
						385.000
	1	Muncitor	h-om	11.0000	35.00	385.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0030	10.00	0.030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.3000	1.00	0.300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0300	50.00	1.500
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.2900	5.00	1.450
2	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			459.150
						353.500
	1	Muncitor	h-om	10.1000	35.00	353.500
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0003	0.00	0.000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	0.00	0.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	35.00	1.050
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00002	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	10.00	0.100
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3000	1.20	0.360
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	1.00	1.000
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	15.00	0.300
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	1.00	10.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	3.00	0.240
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0600	50.00	3.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0200	75.00	1.500
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	200.00	88.000
3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc			70.000
						70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc			35.450
						35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0040	50.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0020	75.00	0.150
5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141	buc			71.305
						70.000
	1	Muncitor	h-om	2.0000	35.00	70.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	10.00	0.005
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	1.00	0.250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0050	50.00	0.250
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	5.00	0.800
6	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de	buc			35.600

1	2	3	4	5	6	7
		electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-7/1				35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0050	20.00	0.100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	10.00	0.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.1000	1.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0020	50.00	0.100
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.0600	5.00	0.300
7	10-08-002-01	Avertizoare "ИС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП513	buc			35.600 35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	0.00	0.000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0050	20.00	0.100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	10.00	0.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.1000	1.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0.0020	50.00	0.100
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.0600	5.00	0.300
8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			459.167 455.000
	1	Muncitor	h-om	13.0000	35.00	455.000
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.00036	0.00	0.000
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОСCy30-2"	kg	0.0500	83.33	4.167
9	10-04-001-02	Radiotranslator ATC-100	set			3 424.400 1 144.500
	1	Muncitor	h-om	32.7000	35.00	1 144.500
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.0032	5 000.00	15.000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.0032	31 000.00	93.000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.00011	14 500.00	0.000
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Сr0", N 14	t	0.0700	8 500.00	595.000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.0008	35 000.00	35.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.6000	35.00	56.000
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.2000	5.00	6.000
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.0180	12 500.00	225.000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1.2000	17.00	20.400
	1012073	Ate aspre	kg	0.4000	10.00	4.000
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.0450	2 600.00	117.000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.0000	10.00	40.000
	5	Masa utilajului	t	0.9500	100.00	95.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360.0000	1.00	360.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.2000	3.00	3.600
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0.7000	75.00	52.500
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.4000	58.00	23.200
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.2000	3.00	9.600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2.4000	75.00	180.000
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.4000	9.00	21.600
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.6400	200.00	328.000
10	08-01-087-3	Constructii metalice	t			17 677.000 2 170.000
	1	Muncitor	h-om	62.2000	35.00	2 170.000
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.1800	0.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4.2000	35.00	140.000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27.0000	1.20	32.000
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.8000	10.00	10.000
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1.0000	14 000.00	14 000.000
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.1500	0.00	0.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.7400	375.00	750.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15.1000	5.00	75.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.7400	250.00	500.000
11	08-01-080-1	Releu ПИУ-2	buc			64.798

1	2	3	4	5	6	7
						39.550
	1	Muncitor	h-om	1.1300	35.00	39.550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0400	1.20	0.048
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	375.00	15.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	250.00	10.000
12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc			35.450
						35.000
	1	Muncitor	h-om	1.0000	35.00	35.000
	5	Masa utilajului	t	0.0010	100.00	0.100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0.0040	50.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0020	75.00	0.150
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m			221.077
						196.350
	1	Muncitor	h-om	5.6100	35.00	196.350
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	1 000.00	0.667
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	17.00	0.340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	1.00	0.800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	3.00	0.150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	75.00	12.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	3.750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu БВГнг FRLS-3x1,0	100 m			220.410
						196.350
	1	Muncitor	h-om	5.6100	35.00	196.350
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	1 000.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	17.00	0.340
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	10.00	3.100
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	1.00	0.800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	3.00	0.150
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	10.00	0.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	75.00	12.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	375.00	3.750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	250.00	2.500
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10mm	100 m			884.950
						570.150
	1	Muncitor	h-om	16.2900	35.00	570.150
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	14.00	14.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	1.20	240.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	5.00	30.400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	5.00	30.400
16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixeare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			1 281.150
						833.000
	1	Muncitor	h-om	23.8000	35.00	833.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 500.00	29.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	35.00	33.600
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.400
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	10.00	2.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	3.00	3.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.700
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	1.00	1.800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	375.00	41.250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	15.00	237.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	5.00	13.500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	5.00	24.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	250.00	27.500
17		Materiale				0.000
						0.000
18	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m			3.450
						0.000
	0607018	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	1.0000	3.45	3.450
19	590-4002	Cablu ББГнРЛС-3*1.0	m			4.950
						0.000
	0607019	Cablu ББГнРЛС-3*1.0	m	1.0000	4.95	4.950
20	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m			7.830
						0.000
	0607020	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	1.0000	7.83	7.830
21	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m			3.330
						0.000
	0607021	Teava gofro de PV Д16mm	m	1.0000	3.33	3.330
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc			1 000.000
						0.000
	0607022	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1.0000	1 000.00	1 000.000
23	Pretul firmei	Stingator ОУ-4	buc			375.000
						0.000
	0607023	Stingator ОУ-4	buc	1.0000	375.00	375.000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			210.000
						0.000
	0607024	Bloc de alimentare РИП	buc	1.0000	210.00	210.000
25	Pretul firmei	Acumulator 12V 7 А/ч	buc			235.000
						0.000
	0607025	Acumulator 12V 7 А/ч	buc	1.0000	235.00	235.000
26	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc			165.000
						0.000
	0607026	Sonerie SA-107	buc	1.0000	165.00	165.000
27	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc			65.000
						0.000
	0607027	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	1.0000	65.00	65.000
28	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc			75.000
						0.000
	0607028	Avertizoare ИП103-4/1	buc	1.0000	75.00	75.000
29	Pretul firmei	Avertizoare ИПП513-10	buc			120.000
						0.000
	0607029	Avertizoare ИПП513-10	buc	1.0000	120.00	120.000
30	Pretul firmei	Releu РПУ-2	buc			155.000
						0.000
	0607030	Releu РПУ-2	buc	1.0000	155.00	155.000
31	Pretul firmei	Radiotranslator ATC-100	buc			1 900.000
						0.000
	0607031	Radiotranslator ATC-100	buc	1.0000	1 900.00	1 900.000
32	Pretul firmei	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc			200.000

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	0607032	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1.0000	200.00	200.000
33	Pretul firmei	Stingator OY-4	buc			375.000
						0.000
	0607033	Stingator OY-4	buc	1.0000	375.00	375.000

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11

Sistemul antiincendiu

Valoarea de deviz 32 726.98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	180.886	35.00	6 331.010
		Total manopera				6 331.01

Materiale:

1.	0607018	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	150.000	3.45	517.500
2.	0607019	Cablu BBГнгFRLS-3*1.0	m	40.000	4.95	198.000
3.	0607020	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	150.000	7.83	1 174.500
4.	0607021	Teava gofro de PV Д16mm	m	200.000	3.33	666.000
5.	0607022	Panou pentru 4 zone FP9000L-4	buc	1.000	1 000.00	1 000.000
6.	0607023	Stingator ОУ-4	buc	2.000	375.00	750.000
7.	0607024	Bloc de alimentare РИП	buc	1.000	210.00	210.000
8.	0607025	Acumulator 12V 7 А/ч	buc	2.000	235.00	470.000
9.	0607026	Sonerie SA-107	buc	1.000	165.00	165.000
10.	0607027	Avertizoare de fum ИП212/141М	buc	16.000	65.00	1 040.000
11.	0607028	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2.000	75.00	150.000
12.	0607029	Avertizoare ИПП513-10	buc	2.000	120.00	240.000
13.	0607030	Releu РПУ-2	buc	1.000	155.00	155.000
14.	0607031	Radiotranslator ATC-100	buc	1.000	1 900.00	1 900.000
15.	0607032	Sonerie HC-103 (оповещатель уличный)	buc	1.000	200.00	200.000
16.	0607033	Stingator ОУ-4	buc	2.000	375.00	750.000
17.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.500	14.00	21.000
18.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300.000	1.20	360.000
19.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.000	0.00	0.000
20.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.003	5 000.00	15.000
21.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.000	0.00	0.000
22.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.020	20.00	0.400
23.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.003	31 000.00	93.000
24.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.000	0.00	0.000
25.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.004	14 500.00	58.000
26.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.000	14 500.00	0.000
27.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele	t	0.070	8 500.00	595.000

		normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14				
28.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0.000	0.00	0.000
29.	1011521	Electrozi "Ø42", diametru 5 mm	t	0.001	35 000.00	35.000
30.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.630	35.00	57.050
31.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.200	5.00	6.000
32.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.018	12 500.00	225.000
33.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.001	1 000.00	1.000
34.	1011825	Ulei de in natural	kg	1.200	17.00	20.400
35.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1.924	35.00	67.340
36.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0.000	0.00	0.000
37.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.020	10.00	0.200
38.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.367	1.20	0.440
39.	1012073	Ate aspre	kg	0.400	10.00	4.000
40.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	5.200	1.00	5.200
41.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26.800	1.00	26.800
42.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0.001	10.00	0.010
43.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26.800	1.00	26.800
44.	1019852	Vopsea	kg	0.038	17.00	0.646
45.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.045	2 600.00	117.000
46.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.020	15.00	0.300
47.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.000	10.00	40.000
48.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.400	10.00	4.000
49.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.001	14 000.00	14.000
50.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0.000	0.00	0.000
51.	5	Masa utilajului	t	0.953	100.00	95.300
52.	5009030	Flanse	10 buc	2.000	3.00	6.000
53.	5009031	Scoabe	10 buc	13.400	1.00	13.400
54.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.589	10.00	5.890
55.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1.520	1.00	1.520
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	59.180	0.10	5.918
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	370.000	1.00	370.000
58.	5009070	Racordari	10 buc	3.600	1.00	3.600
59.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.095	3.00	0.285
60.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.280	3.00	3.840
61.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.038	10.00	0.380
62.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0.020	10.00	0.200
63.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.176	50.00	8.800
64.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0.700	75.00	52.500
65.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОСCy30-2"	kg	0.020	83.33	1.667
66.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.400	58.00	23.200
67.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.200	3.00	9.600
68.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСЭПІПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2.728	75.00	204.600
69.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.400	9.00	21.600
		Total materiale de constructii				12 207.88

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.281	375.00	105.375
----	--------	---	------	-------	--------	---------

		principale), 10 t				
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2.080	200.00	416.000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31.600	15.00	474.000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5.415	5.00	27.075
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	9.120	5.00	45.600
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2.770	5.00	13.850
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	18.800	5.00	94.000
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.281	250.00	70.250
		Total utilaje de construcții				1 246.15

Total:

Total	lei	27 272.48
TVA	20.00 %	5 454.50

Total deviz:

32 726.98

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12 **Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 20 808.05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0.140	1 537.500 0.000	215.250 0.000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0.060	1 668.333 0.000	100.100 0.000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10.000	26.500 0.000	265.000 0.000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.060	82.833 12.833	4.970 0.770
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4.000	236.600 21.350	946.400 85.400
6	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0.140	147.500 0.000	20.650 0.000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.140	360.714 308.750	50.500 43.225
8	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	12.000	108.052 12.950	1 296.630 155.400
9	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1.200	353.500 42.000	424.200 50.400
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7.500	116.886 1.750	876.647 13.125
Total Lucrari de terasament						4 200.347
Inclusiv salariu						348.320
		1.2. Sistemul A1 Fitinguri si armaturi				
11	AcA22A	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25, pentru conectarea tevii de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 100 mm	buc	1.000	223.380 51.800	223.380 51.800
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1.000	139.884 28.000	139.884 28.000
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Racord compresie 90* FE 25x20	buc	2.000	127.360 28.000	254.720 56.000
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - Niplu redus 20x15 mm	buc	2.000	53.450 12.250	106.900 24.500
15	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.000	72.600 6.300	72.600 6.300

1	2	3	4	5	6	7
16	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	1.000	78.720 6.300	78.720 6.300
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa 15 mm	buc	1.000	136.107 28.000	136.107 28.000
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Niplu 20 mm	buc	1.000	129.178 28.000	129.178 28.000
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1.000	139.076 28.000	139.076 28.000
20	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie L=0,2 m din PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm, la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"	buc	2.000	40.840 18.200	81.681 36.400
Total Sistemul A1 Fitinguri si armaturi						1 362.246
Inclusiv salariu						293.300
		1.3. Sistemul A1 Conducte				
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m	16.000	14.581 1.890	233.288 30.240
22	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	4.500	83.742 25.200	376.840 113.400
Total Sistemul A1 Conducte						610.128
Inclusiv salariu						143.640
		1.4. Sistemul C1				
23	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Fara elemente de imbinare	m	8.000	85.062 11.550	680.499 92.400

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistemul C1						680.499
Inclusiv salariu						92.400
		1.5. Caminul CA1				
24	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3	1.850	1 100.926 371.000	2 036.714 686.350
25	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIQ-10	buc	1.000	630.000 0.000	630.000 0.000
26	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIQ-10-9a	buc	1.000	540.000 0.000	540.000 0.000
27	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIQ-10-6a	buc	1.000	394.000 0.000	394.000 0.000
28	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIPI1-10-1	buc	1.000	405.000 0.000	405.000 0.000
29	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIQO-1	buc	1.000	102.000 0.000	102.000 0.000
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc	1.000	808.700 24.500	808.700 24.500
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg	20.800	29.320 7.350	609.856 152.880
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.021	163.571 58.333	3.435 1.225
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1.800	283.557 11.900	510.402 21.420

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2.000	17.500 17.500	35.000 35.000
35	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2.000	21.125 20.300	42.250 40.600
36	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0.300	1 051.767 292.250	315.530 87.675
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm	buc	1.000	103.380 31.150	103.380 31.150
Total Caminul CA1						6 536.267
Inclusiv salariu						1 080.800
Total			lei		13 389.487	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		440.654	
Cheltuieli de transport			4.00 %		330.113	
Total			100.00 +		14 160.254	
Cheltuieli de regie			6.00 %		849.615	
Total			100.00 +		15 009.869	
Beneficiu de deviz			5.00 %		750.493	
Total Lucrari de constructii						15 760.362
Inclusiv salariu						1 958.460
		2. Lucrari de montare				
38	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	КОМПЛ.	1.000	690.931 222.950	690.931 222.950
39	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1.000	80.500 80.500	80.500 80.500
Total			lei		771.431	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		68.276	
Cheltuieli de transport			4.00 %		18.471	
Total			100.00 +		858.178	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	76.00 %			230.622
		Total	100.00 +			1 088.800
		Beneficiu de deviz	5.00 %			54.440
		Total Lucrari de montare				1 143.240
		Inclusiv salariu				303.450
		3. Utilaj				
40	Pret de piata	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	2.000	188.000 0.000	376.000 0.000
41	Pret de piata	Filtru d 15 mm	buc	1.000	55.260 0.000	55.260 0.000
		Total	lei			431.260
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			5.175
		Total Utilaj				436.435
		Inclusiv salariu				0.000
		Total	lei			17 340.04
		TVA	20.00 %			3 468.01

Total deviz: **20 808.05**
Inclusiv salariu **2 261.91**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12**
Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 537.500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.3900	350.00	0.000
						1 537.500
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 668.333
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4.7700	350.00	0.000
						1 668.333
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26.500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	250.00	0.000
						26.500
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			82.833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600		12.833
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	35.00	0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	250.00	70.000
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			236.600
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	35.00	21.350
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	210.00	215.250
6	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			147.500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.8400	175.00	0.000
						147.500
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			360.714
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	35.00	308.750
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	5.00	51.964
8	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			108.052
	7123011000200	Betonist	h-om	0.3700	35.00	12.950
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0.0035	210.00	0.752
	1212121212121	Apa	m3	0.0400	0.00	0.000
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0.3700	5.00	1.850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3700	250.00	92.500

1	2	3	4	5	6	7
9	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			353.500 42.000
	9312040019600	Sapator	h-om	0.8000	35.00	28.000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	35.00	14.000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.2500	210.00	52.500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1.1000	230.00	253.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.000
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0.0800	75.00	6.000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116.886 1.750
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	35.00	1.750
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 200.00	112.800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	210.00	0.616
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	11.00	0.120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	100.00	0.533
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	100.00	0.533
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	100.00	0.533
		1.2. Sistemul A1 Fitinguri si armaturi				
11	AcA22A	Montarea teului de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25, pentru conectarea tevii de alimentare cu apa din polietilena 25 mm cu conducta existenta 100 mm	buc			223.380 51.800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.4800	35.00	51.800
	28752744281008	Teu de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25	buc	1.0000	120.00	126.000
	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	1.0100	43.00	45.580
12	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc			139.884 28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	25231567138119	Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1.0100	48.40	48.884
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Racord compresie 90* FE 25x20	buc			127.360 28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381110	Racord compresie 90* FE 25x20	buc	1.0100	36.00	36.360
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
14	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting - Niplu redus 20x15 mm	buc			53.450 12.250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3500	35.00	12.250
	252315671381111	Niplu redus 20x15 mm	buc	1.0300	40.00	41.200
15	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc			72.600 6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	287527420100012	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.0000	65.00	66.300
16	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc			78.720 6.300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	35.00	6.300
	291312420421013	Supapa de sens FI - FI 20mm	buc	1.0000	71.00	72.420
17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Mufa 15 mm	buc			136.107 28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381114	Mufa 15 mm	buc	1.0100	44.66	45.107
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
18	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			129.178

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Niplu 20 mm				28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381115	Niplu 20 mm	buc	1.0100	37.80	38.178
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
19	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc			139.076 28.000
	7212030022700	Sudor	h-om	0.8000	35.00	28.000
	252315671381116	Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1.0100	47.60	48.076
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0.6000	100.00	60.000
20	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie L=0,2 m din PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm, la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"	buc			40.840 18.200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5200	35.00	18.200
	2522103304840	Teava PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm	m	0.3000	67.00	20.100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0330	16.00	0.528
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0180	28.00	0.504
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0090	35.00	0.315
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0120	27.00	0.324
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3210	1.40	0.450
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	2.00	0.000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	210.00	0.420
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.00	0.000
		1.3. Sistemul A1 Conducte				
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m			14.581 1.890
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0360	35.00	1.260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0180	35.00	0.630
	252121671000111 7	Teava PE 100 SDR 17 PN 10 d=25mm	m	1.0030	8.17	8.194
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1.0800	1.20	1.296
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0400	75.00	3.000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.0400	5.00	0.200
22	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m			83.742 25.200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7200	35.00	25.200
	252121670054018	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7 d=75	m	1.0200	50.00	52.278
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0.0600	15.00	0.923
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0.1500	20.00	3.076
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0.0900	19.00	1.752
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0.0500	10.00	0.513
		1.4. Sistemul C1				
23	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Fara elemente de imbinare	m			85.062 11.550
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.3300	35.00	11.550
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1.0500	67.00	71.757
	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	0.1710	3.00	0.523
	2462106110467	Codez - 100	kg	0.0090	10.00	0.091
	2320167317232	DicloreTan	kg	0.0230	16.00	0.376
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0.2500	1.50	0.383
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.0220	17.00	0.383
		1.5. Caminul CA1				
24	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (1 buc)	m3			1 100.926 371.000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7.2000	35.00	252.000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.4000	35.00	119.000
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.1330	1 000.00	135.135
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1200	40.00	4.865
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0100	900.00	9.243
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2260	250.00	57.297
	2664102101126	Var	kg	0.1100	2.00	0.224
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.0800	14.00	1.135
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0040	3 000.00	12.973

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2.0360	250.00	509.054
25	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIȚI-10	buc			630.000 0.000
	0607022	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KIȚI-10	buc	1.0000	630.00	630.000
26	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-9a	buc			540.000 0.000
	0607023	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-9a	buc	1.0000	540.00	540.000
27	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-6a	buc			394.000 0.000
	0607024	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚ-10-6a	buc	1.0000	394.00	394.000
28	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚPI-10-1	buc			405.000 0.000
	0607025	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚPI-10-1	buc	1.0000	405.00	405.000
29	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚO-1	buc			102.000 0.000
	0607026	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KIȚO-1	buc	1.0000	102.00	102.000
30	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (usoare)	buc			808.700 24.500
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.7000	35.00	24.500
	287527420000027	Capac cu rama tip U	buc	1.0000	747.00	769.410
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.4700	1.40	9.330
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0250	210.00	5.460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление колодцев)	kg			29.320 7.350
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	35.00	6.650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	35.00	0.350
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
32	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			163.571 58.333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	35.00	58.333
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	30.00	101.429
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	16.00	3.810
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			283.557 11.900
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3400	35.00	11.900
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15.0000	18.00	270.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.8500	1.40	1.190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0020	210.00	0.467
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0010	0.00	0.000
34	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			17.500 17.500
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0300	35.00	1.050

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4700	35.00	16.450
35	RpCU07C	Matarea gurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			21.125
						20.300
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	35.00	15.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	1.40	0.490
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	210.00	0.210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.000
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0100	5.00	0.050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
36	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 051.767
						292.250
	7123010010200	Betonist	h-om	7.7000	35.00	269.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	35.00	22.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188.0000	1.40	265.833
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7860	210.00	166.600
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7250	250.00	183.333
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	0.00	0.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	375.00	93.750
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	125.00	50.000
37	Aca26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm	buc			103.380
						31.150
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8900	35.00	31.150
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.0000	24.00	24.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	43.00	43.430
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.0000	1.20	4.800
		2. Lucrari de montare				
38	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm	KOMPL.			690.931
						222.950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.1400	35.00	179.900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.2300	35.00	43.050
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2.0000	77.00	158.774
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1.0000	55.00	56.705
	3320527328000	Manometru	buc	1.0000	150.00	154.650
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.6000	15.83	9.799
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10.0000	3.30	34.023
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1.3000	35.00	46.900
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.0300	30.00	0.930
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1.2400	5.00	6.200
39	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc			80.500
						80.500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	35.00	80.500
		3. Utilaj				
40	Pret de piata	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc			188.000
						0.000
	0607049	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	1.0000	188.00	188.000
41	Pret de piata	Filtru d 15 mm	buc			55.260
						0.000
	0607051	Filtru d 15 mm	buc	1.0000	55.26	55.260

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 12

Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 20 808.05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1.532	35.00	53.620
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2.310	35.00	80.850
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4.440	35.00	155.400
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.375	35.00	13.125
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3.340	35.00	116.900
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12.080	35.00	422.800
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16.390	35.00	573.650
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.576	35.00	20.160
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0.035	35.00	1.225
10.	7212030022700	Sudor	h-om	5.008	35.00	175.280
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3.952	35.00	138.320
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.257	35.00	43.995
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.411	35.00	84.385
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7.520	35.00	263.200
15.	9312040019600	Sapator	h-om	3.400	35.00	119.000
		Total manopera				2 261.91

Materiale:

1.	0607022	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0, KII/I-10	buc	1.000	630.00	630.000
2.	0607023	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KII-10-9a	buc	1.000	540.00	540.000
3.	0607024	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KII-10-6a	buc	1.000	394.00	394.000
4.	0607025	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, KII/II-10-1	buc	1.000	405.00	405.000
5.	0607026	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc	1.000	102.00	102.000

		diametrul 1.0 m, KIQO-1				
6.	0607049	Contor de apa TU 1 M15 diam. 15 mm	buc	2.000	188.00	376.000
7.	0607051	Filtru d 15 mm	buc	1.000	55.26	55.260
8.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.312	10.00	3.120
9.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.705	1 200.00	846.000
10.	1212121212121	Apa	m3	0.494	0.00	0.000
11.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1.320	230.00	303.600
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.424	250.00	106.000
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.022	210.00	4.620
14.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.220	250.00	55.000
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.002	210.00	0.420
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4.372	210.00	918.120
17.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.300	210.00	63.000
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.008	3 000.00	24.000
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.225	40.00	9.000
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0.180	17.00	3.060
21.	2320166200676	White spirit	kg	0.005	16.00	0.080
22.	2320167317232	Dicloretan	kg	0.188	16.00	3.008
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.066	16.00	1.056
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.036	28.00	1.008
25.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.024	27.00	0.648
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.031	30.00	0.930
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.071	30.00	2.130
28.	2462106110467	Codez - 100	kg	0.073	10.00	0.730
29.	25132066215001	Banda de avertizare	m	17.280	1.20	20.736
30.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.010	43.00	43.430
31.	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	1.060	43.00	45.580
32.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	8.568	67.00	574.056
33.	252121670054018	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7 d=75	m	4.705	50.00	235.250
34.	2521216710001117	Teava PE 100 SDR 17 PN 10 d=25mm	m	16.048	8.17	131.112
35.	2522103304840	Teava PE100 SDR 27,6 PN 6 d=75 mm	m	0.600	67.00	40.200
36.	2523156670000	Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	buc	1.395	3.00	4.185
37.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0.277	15.00	4.155
38.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0.415	19.00	7.885
39.	252315671381110	Racord compresie 90* FE 25x20	buc	2.020	36.00	72.720
40.	252315671381111	Niplu redus 20x15 mm	buc	2.060	40.00	82.400
41.	252315671381114	Mufa 15 mm	buc	1.010	44.66	45.107
42.	252315671381115	Niplu 20 mm	buc	1.010	37.80	38.178
43.	252315671381116	Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1.010	47.60	48.076
44.	252315671381119	Mufa electrosudabila PE 100 SDR 11 25 mm	buc	1.010	48.40	48.884
45.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0.231	10.00	2.310
46.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0.692	20.00	13.840
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65.858	1.40	92.202
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.642	1.40	0.899
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0.000	2.00	0.000
50.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.250	1 000.00	250.000
51.	2664102101126	Var	kg	0.207	2.00	0.414
52.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.019	900.00	17.100

53.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.082	11.00	0.902
54.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.619	15.83	9.799
55.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.208	14.50	3.016
56.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1.340	35.00	46.900
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.018	35.00	0.630
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20.800	21.50	447.200
59.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	27.000	18.00	486.000
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.104	35.00	3.640
61.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.000	1.20	4.800
62.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.150	14.00	2.100
63.	2875274110100	Piese de legatura	buc	1.000	24.00	24.000
64.	287527420000027	Capac cu rama tip U	buc	1.030	747.00	769.410
65.	287527420100012	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI d-15	buc	1.020	65.00	66.300
66.	2875274204140	Bratari si suport	kg	10.310	3.30	34.023
67.	28752744281008	Teu de bransare PE 100 SDR 11 diam 110x25	buc	1.050	120.00	126.000
68.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2.040	1.50	3.060
69.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0.043	210.00	9.030
70.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2.062	77.00	158.774
71.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1.031	55.00	56.705
72.	291312420421013	Supapa de sens FI - FI 20mm	buc	1.020	71.00	72.420
73.	3320527328000	Manometru	buc	1.031	150.00	154.650
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.166	0.00	0.000
75.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.002	0.00	0.000
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.221	0.00	0.000
77.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.002	0.00	0.000
		Total materiale de constructii				9 145.87

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.030	5.00	0.150
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0.075	375.00	28.125
3.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	4.440	5.00	22.200
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1.240	5.00	6.200
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3.600	5.00	18.000
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.640	5.00	3.200
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.040	100.00	4.000
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.040	100.00	4.000
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.040	100.00	4.000
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0.901	350.00	315.350
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.118	175.00	20.650
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.024	175.00	4.200
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.120	125.00	15.000
14.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.020	5.00	0.100
15.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0.096	75.00	7.200
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1.455	5.00	7.275
17.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3.600	100.00	360.000

18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.640	75.00	48.000
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3.767	250.00	941.750
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1.060	250.00	265.000
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4.440	250.00	1 110.000
		Total utilaje de construcții				3 184.40

Total:

Total	lei	17 340.04
TVA	20.00 %	3 468.01

Total deviz:

20 808.05

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13
Retele de gazificare exterioare

Valoarea de deviz 11 078.82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta supraterrana				
1	GD12A	Legatura conductei noi 32 mm la retea in fuctiune 57 mm	buc	1.000	519.750 519.750	519.750 519.750
2	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie - Colier sa 57 x 32 mm	buc	1.000	571.478 305.900	571.478 305.900
3	IC25E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Stilpii suport	m	17.500	99.431 40.250	1 740.045 704.375
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Стойка из уголка 40x40 L=0,8m - 2 buc	kg	35.000	31.303 9.100	1 095.605 318.500
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata supraterran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.0 mm	m	47.500	54.860 18.200	2 605.849 864.500
6	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	65.000	8.085 5.250	525.525 341.250

1	2	3	4	5	6	7
7	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0.350	1 085.663 269.500	379.982 94.325
Total Conducta supratekana						7 438.234
Inclusiv salariu						3 148.600
Total			lei		7 438.234	
Asigurari sociale si medicale			22.50 %		708.435	
Cheltuieli de transport			4.00 %		148.332	
Tota			100.00 +		8 295.001	
Cheltuieli de regie			6.00 %		497.700	
Total			100.00 +		8 792.701	
Beneficiu de deviz			5.00 %		439.635	
Total Lucrari de constructie						9 232.336
Inclusiv salariu						3 148.600
Total			lei		9 232.35	
TVA			20.00 %		1 846.47	

Total deviz: **11 078.82**
Inclusiv salariu **3 148.61**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 13

Rețele de gazificare exterioare

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Conducta supraterana				
1	GD12A	Legatura conductei noi 32 mm la rețeaua in fuctiune 57 mm	buc			519.750
						519.750
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14.8500	35.00	519.750
2	GD13A	Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie - Colier sa 57 x 32 mm	buc			571.478
						305.900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.3600	35.00	117.600
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5.3800	35.00	188.300
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0700	1.50	0.105
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0300	20.00	0.600
	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	1.0000	23.00	23.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1.5000	10.00	15.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2200	0.00	0.000
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1.7000	14.00	23.800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.7500	18.00	13.500
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.7000	14.50	10.150
	28752741000006	Colier sa 63 x 32 mm	buc	1.0000	0.40	0.400
	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	0.7600	16.00	12.160
	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 1 S 7656	m	0.3000	39.45	11.835
	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 1 S 7656	m	0.3000	44.40	13.320
	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0.1200	43.40	5.208
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5.5000	20.00	110.000
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.7000	27.00	18.900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.0000	7.60	7.600
3	IC25E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Stilpii suport	m			99.431
						40.250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.1500	35.00	40.250
	252121670100028	Труба стальная электросварная ф57x3,5	m	1.0150	52.70	53.489
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1160	18.00	2.088
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.2690	10.00	2.690
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0580	14.50	0.841
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	14.50	0.073
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Стойка из уголка 40x40 L=0,8m - 2 buc	kg			31.303
						9.100
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.2300	35.00	8.050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	35.00	0.700
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	35.00	0.350
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	21.50	21.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	35.00	0.175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	0.00	0.000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	30.00	0.300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.40	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	10.00	0.200
5	TfA01A1	Conducta de otel, montata suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	m			54.860

1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.0 mm				18.200
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.1300	35.00	4.550
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.2600	35.00	9.100
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1300	35.00	4.550
	2722103107000	Conducta de otel	m	1.0040	24.30	24.397
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.0100	35.00	0.350
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	18.00	0.018
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0040	5.00	0.020
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0010	41.00	0.041
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.0010	10.00	0.010
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0.0060	0.00	0.000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0030	0.00	0.000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0040	17.00	0.068
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0010	10.00	0.010
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.1080	100.00	10.800
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.0090	5.00	0.045
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0.0180	50.00	0.900
6	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m			8.085 5.250
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1500	35.00	5.250
	2430226101260	Grund minium	kg	0.0150	27.00	0.405
	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	0.0300	30.00	0.900
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0100	17.00	0.170
	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.0150	35.00	0.525
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0500	10.00	0.500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0500	1.50	0.075
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0020	5.00	0.010
7	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 085.663 269.500
	7123010010200	Betonist	h-om	7.3000	35.00	255.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	35.00	14.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288.0000	1.40	409.249
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7660	210.00	163.200
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7050	250.00	178.571
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	0.00	0.000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	5.00	3.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	250.00	62.143

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 13
Retele de gazificare exterioare

Valoarea de deviz 11 078.82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2.555	35.00	89.425
2.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14.850	35.00	519.750
3.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	5.380	35.00	188.300
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20.125	35.00	704.375
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9.750	35.00	341.250
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	6.175	35.00	216.125
7.	7212030022700	Sudor	h-om	6.525	35.00	228.375
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12.350	35.00	432.250
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8.050	35.00	281.750
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.360	35.00	117.600
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.840	35.00	29.400
		Total manopera				3 148.61

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.700	10.00	7.000
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.250	250.00	62.500
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.272	210.00	57.120
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3.250	10.00	32.500
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.440	5.00	17.200
6.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.070	1.50	0.105
7.	2320116200573	Benzina auto	l	0.650	17.00	11.050
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.190	17.00	3.230
9.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1.700	14.00	23.800
10.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5.500	20.00	110.000
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2.828	18.00	50.904
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6.256	10.00	62.560
13.	2430116103218	Vopsea de ulei	kg	1.950	30.00	58.500
14.	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0.975	35.00	34.125
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.350	30.00	10.500
16.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.700	27.00	18.900

17.	2430226101260	Grund minium	kg	0.975	27.00	26.325
18.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.030	20.00	0.600
19.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0.048	10.00	0.480
20.	252121670100028	Труба стальная электросварная ф57x3,5	m	17.762	52.70	936.057
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.000	7.60	7.600
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	103.012	1.40	144.217
23.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.048	41.00	1.968
24.	2710403607200	Tabla groasa 6 x 1800 OL 37-In SR EN 10029	kg	0.760	16.00	12.160
25.	2722103107000	Conducta de otel	m	47.690	24.30	1 158.867
26.	2722103110000	Teava const f S lc 83 x 10 OLT 35	m	0.120	43.40	5.208
27.	2722103304000	Teava inst. neagra nefil.g-50(2) OL 32 l S 7656	m	0.300	44.40	13.320
28.	2722103304100	Teava inst.neagra nefil.g- 80(3) OL 32 l S 7656	m	0.300	39.45	11.835
29.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.700	14.50	10.150
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.088	14.50	1.276
31.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.475	35.00	16.625
32.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1.015	14.50	14.717
33.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	35.000	21.50	752.500
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.175	35.00	6.125
35.	28752741000006	Colier sa 63 x 32 mm	buc	1.000	0.40	0.400
36.	2875277318937	Dop pt. inchiderea subpresiunii la conducte gaze	buc	1.000	23.00	23.000
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3.250	1.50	4.875
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.280	0.00	0.000
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.323	0.00	0.000
40.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.143	0.00	0.000
41.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0.285	0.00	0.000
Total materiale de constructii						3 708.30

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.427	5.00	2.135
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.130	5.00	0.650
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.210	5.00	1.050
4.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0.855	50.00	42.750
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5.130	100.00	513.000
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.087	250.00	21.750
Total utilaje de constructii						581.33

Total:

Total	lei	9 232.35
TVA	20.00 %	1 846.47

Total deviz:

11 078.82

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14
Lucrari de amenajare**Valoarea de deviz 115 910.51 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24.000	365.200 34.650	8 764.800 831.600
2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	240.000	205.800 86.100	49 392.000 20 664.000
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	110.000	131.300 23.800	14 443.000 2 618.000
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3.000	1 503.000 252.000	4 509.000 756.000
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2.000	940.500 206.500	1 881.000 413.000
Total Amenajarea						78 989.800
Inclusiv salariu						25 282.600
Total			lei		78 989.80	
Asigurare sociala si medicala			22.50 %		5 688.59	
Cheltuieli de transport			4.00 %		2 106.96	

Total	100.00 +	86 785.35
Cheltuieli de regie	6.00 %	5 207.12
Total	100.00 +	91 992.47
Beneficiu de deviz	5.00 %	4 599.62
Total	100.00 +	96 592.09
TVA	20.00 %	19 318.42

Total deviz:
Inclusiv salariu

115 910.51
25 282.60

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.3 al
IP Floresti din satul Ghindesti r-nul FlorestiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul № 14
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			365.200
						34.650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	35.00	34.650
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	250.00	287.500
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	5.00	1.050
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	100.00	42.000
2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			205.800
						86.100
	7129020012800	Pavator	h-om	1.6000	35.00	56.000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.8600	35.00	30.100
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1.0150	100.00	101.500
	2651122100023	Ciment portland	kg	1.6000	1.40	2.240
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0.0560	210.00	11.760
	4100126202818	Apa	m3	0.0230	0.00	0.000
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	210.00	4.200
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			131.300
						23.800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1700	35.00	5.950
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5100	35.00	17.850
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0530	0.00	0.000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.5000	1.40	4.900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0100	210.00	2.100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	0.00	0.000
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1.0050	100.00	100.500
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 503.000
						252.000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	35.00	66.500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	35.00	15.750
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	35.00	169.750
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1.0000	1 215.00	1 215.000
	2663102100000	Beton	m3	0.0360	1 000.00	36.000
	1212121212121	apa	m3	0.1500	0.00	0.000
5	TsH91B	Instalarea urne	buc			940.500
						206.500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	35.00	21.000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	35.00	15.750
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	35.00	169.750
	2030112931102	Urne	buc	1.0000	650.00	650.000
	2663102100000	Beton	m3	0.0840	1 000.00	84.000
	1212121212121	apa	m3	0.1500	0.00	0.000

INTOCMIT
AntreprenorAPROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.3 al IP Floresti din
satul Ghindesti r-nul Floresti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 14
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 115 910.51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	24.250	35.00	848.750
2.	7129020012800	Pavator	h-om	440.100	35.00	15 403.500
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49.360	35.00	1 727.600
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	208.650	35.00	7 302.750
		Total manopera				25 282.60

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0.750	0.00	0.000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27.600	250.00	6 900.000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.100	210.00	231.000
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	13.440	210.00	2 822.400
5.	2030112931102	Urne	buc	2.000	650.00	1 300.000
6.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	3.000	1 215.00	3 645.000
7.	2651122100023	Ciment portland	kg	384.000	1.40	537.600
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	385.000	1.40	539.000
9.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	243.600	100.00	24 360.000
10.	2663102100000	Beton	m3	0.276	1 000.00	276.000
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5.830	0.00	0.000
12.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	110.550	100.00	11 055.000
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4.800	210.00	1 008.000
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.660	0.00	0.000
15.	4100126202818	Apa	m3	7.920	0.00	0.000
		Total materiale de construcții				52 674.00

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10.080	100.00	1 008.000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5.040	5.00	25.200
		Total utilaje de construcții				1 033.20

Total:

Total	lei	78 989.80
-------	-----	-----------

Asigurare sociala si medicala	22.50 %	5 688.59
Cheltuieli de transport	4.00 %	2 106.96
Total	100.00 +	86 785.35
Cheltuieli de regie	6.00 %	5 207.12
Total	100.00 +	91 992.47
Beneficiu de deviz	5.00 %	4 599.62
Total	100.00 +	96 592.09
TVA	20.00 %	19 318.42

Total deviz: **115 910.51**

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0