

**Reparația capitală a
acoperișului, termoizolarea
si amenajarea terenului
adiacent primăriei satului
Coșcalia, raionul Căușeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2

Valoarea de deviz 747 716,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	22,700	170,00 99,20	3 859,08 2 251,84
2	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje peste 150 kg/mc ciment	m3	21,000	782,40 763,84	16 430,40 16 040,64
3	RpCS20C	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, cu recuperarea materialelor	m	25,000	16,12 16,12	403,00 403,00
4	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	89,560	21,70 21,70	1 943,45 1 943,45
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	89,560	38,70 0,00	3 465,90 0,00
		Total Demolari				26 101,83

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 638,93
		1.2. Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1				
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,600	6,87 0,00	4,12 0,00
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,000	56,74 53,94	340,44 323,64
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	6,000	694,59 37,20	4 167,54 223,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,040	1 249,50 0,00	49,98 0,00
10	DB16H k=2,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica	m2	60,000	858,47 7,75	51 507,99 465,00
		Total Imbracaminte din beton asfaltic Tip 1 Inclusiv salariu				56 070,07 1 011,84
		1.3. Imbracaminte din pavaj Tip 2				
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	4,500	6,87 0,00	30,91 0,00
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	45,000	56,74 53,94	2 553,30 2 427,30
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	21,000	694,59 37,20	14 586,39 781,20

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororire				
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosimea 6 cm)	m2	450,000	240,40 36,95	108 181,80 16 628,40
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300*1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	220,000	168,48 36,58	37 066,48 8 047,60
		Total Imbracaminte din pavaj Tip 2				162 418,88
		Inclusiv salariu				27 884,50
		1.4. Spatii verzi				
16	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	35,000	77,24 48,98	2 703,26 1 714,30
17	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	11,200	522,40 322,40	5 850,88 3 610,88
		Total Spatii verzi				8 554,14
		Inclusiv salariu				5 325,18
		1.5. Scaune				
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	12,000	3 493,80 446,40	41 925,60 5 356,80
		Total Scaune				41 925,60
		Inclusiv salariu				5 356,80
		1.6. Gard				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	48,000	149,60 124,00	7 180,80 5 952,00
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	314,880	22,14 3,29	6 970,21 1 034,72
21	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=2,0 m D=5,0 mm (panou sirma de otel	m	115,000	959,22 83,70	110 310,84 9 625,50

1	2	3	4	5	6	7
		d=5,0mm - 20buc: stilpi metalici din teava patrata zincata 60*60*3,5 L=3,2 m, 48-buc.; capac patrat 60*60- 48 buc; sistem de fixare zincat- 192 buc, beton C15- 5m3)				
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat , H=1,85, L=2,5m	m2	4,630	3 132,77 106,02	14 504,72 490,86
23	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,630	91,63 78,12	424,23 361,71
		Total Gard Inclusiv salariu				139 390,80 17 464,79
		1.7. Fundatie F=1				
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	74,880	23,00 4,15	1 722,55 311,05
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	240,000	22,14 3,29	5 312,64 788,64
26	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C3,5	m3	3,500	1 572,00 279,00	5 502,01 976,50
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	150,000	98,14 65,10	14 721,00 9 765,00
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C15	m3	46,960	1 502,47 238,70	70 556,12 11 209,35
		Total Fundatie F=1 Inclusiv salariu				97 814,32 23 050,54
		1.8. Lucrari de montare				
29	08-02-369-3	Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18,4 W/220V/IP65	buc	12,000	131,42 113,46	1 577,09 1 361,52

1	2	3	4	5	6	7
30	pp	Corp de iluminat stradal cu lampa LED 2406Lm/18.4W/220V/IP65	buc	12,000	1 200,00 0,00	14 400,00 0,00
31	RpEJ07B	Pilon metalic CC 6 M 60/144/3	buc	12,000	1 693,15 700,60	20 317,82 8 407,20
32	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	12,000	55,80 55,80	669,60 669,60
33		Consola metalica cu brat drept simplu W1R/1,5/10 fi60	buc	12,000	220,00 0,00	2 640,00 0,00
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	12,000	313,50 96,72	3 761,95 1 160,64
35	pp	Automat BA47-29 B2/2P/4,5kA	buc	12,000	150,00 0,00	1 800,00 0,00
36	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,900	484,57 347,82	436,11 313,04
37	pp	Cablu VVG-LS-3*1,5	m	90,000	15,00 0,00	1 350,00 0,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 952,57 11 912,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				579 228,21 112 644,58

		Total	lei	579 228,21
		CNAM	24,00 %	27 034,70
		Cheltuieli de transport	1,00 %	4 556,39
		Cheltuieli de regie	1,00 %	6 108,19
		Beneficiu de deviz	1,00 %	6 169,27
		Total	100,00 +	623 096,76
		TVA	20,00 %	124 619,35
		Total deviz: Inclisiv salariu		747 716,11 112 644,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

