

**Reparatia scarii de acces la sectia
pulmonologie IMSP Spitalul
Raional Hincesti**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Tavanul				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,000		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	19,000		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,000		
4	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	19,000		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,000		
6	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	19,000		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,000		
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan. preparare manuala a mortarului	m2	19,000		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,000		
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,000		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,000		
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,000		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,000		
		Capitolul 2. Peretii				
14	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,000		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	35,000		

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,000		
17	CC03A	Montare plase sudate 100x100x4mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000		
19	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,000		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,000		
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,000		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,000		
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,000		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	70,000		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000		
		Capitolul 3. Constructii metalice				
26	IzD01B	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a constructiilor metalice executate din profile cu grosimi pina la 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade)	t	1,250		
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,250		
		Capitolul 4. Scarile				
28	RpCL22 E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	198,000		
29	RpCL22 C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	42,000		
30	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,000		
31	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu	m2	8,650		

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
32	CC03D	Montare plase sudate Vr 100x100x4mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m. la constructii speciale	kg	16,930		
33	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	45,000		
34	CH04A	Placarea fetelor vazute ale vangurilor drepte la scari cu mozaic turnate pe loc intr-un strat de 1 cm grosime, cu piatra de mozaic din calcar, pe strat suport de 2 cm grosime, din mortar de ciment marca M 100-T(Placarea cu plite cheramice 1000x300 p/u scari antiderapante)	m2	22,500		
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	16,000		
36	RpCP21 A	Protectia muchiiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat (Corniere aluminiu)	m	45,000		
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	8,500		
38	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	1,200		
		Capitolul 5. Suprafata intre scari 3.9x1.8m=2buc				
39	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,040		
40	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	13,000		
41	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,040		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetilor	m2	14,040		
43	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,040		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetilor	m2	14,040		
45	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste	m2	14,040		

1	2	3	4	5	6	7
		300 x 300 mm (600x600x9.0mm antiderapanta)				
46	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	13,000		
		Capitolul 6. Pardoselele				
47	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,000		
48	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,000		
49	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	9,000		
50	CC03D	Montare plase sudate 100x100x4mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	15,000		
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,000		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,000		
53	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	10,000		
54	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (600x600x9mm antiderapante)	m2	10,000		
55	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	9,000		
56	SA39I	Capac din PVC neplastifiata pentru busonarea prin lipire a tevilor din PVC tip greu, avind diametrul de 110 mm (Capac pe tava de caldura in pardosei)	buc	2,000		
		Capitolul 7. Zugraveli si vopsitori				
57	RpCR41 B	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica (De pe schele metalica)	m2	76,000		
58	RpCR38 C	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple (De pe schele metalica)	m2	76,000		
		Capitolul 8. Sistema incalzire				
59	RpIB10 H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 1200x500 K22 (Calorifer Tip panou ECCORAD)	buc	1,000		
60	GD15B	Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -1"	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 9. Lucrari diverse				
61	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,000		
62	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(ATENTIE ! cu recuperarea materialelorBara de protectie p/u lucrari finisare)	m2	16,000		
63	RpCO49 D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar(Montarea barei de protectie)	m	16,000		
64	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,000		
65	TrI1AA0 1F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	5,500		
66	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	5,500		
		Capitolul 10. Lucrari electrice				
67	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000		
68	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000		
69	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 2 tuburi	buc	2,000		

L.S.

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IP CS Hincesti)

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



