

Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 6-2-2-1

Sistem de alimentare cu ama si canalizare.Bloc Administrativ Retele exterioare de canalizare menajera

Valoarea de deviz 1 476 287,373 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|--|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de terasamente pentru conducte | | | | |
| 1 | TsC03B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,080 | 820,000 0,000 | 6 625,600 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 16,564 | | |
| 2 | TsA20B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,500 | 158,620 158,620 | 2 617,230 2 617,230 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,990 | | |
| 3 | TsF05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление вертикальных откосов) | m2 | 233,000 | 36,029 27,720 | 8 394,718 6 458,760 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 83,880 | | |
| | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,419 | | |
| | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,699 | | |
| | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,233 | | |
| | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 | kg | 3,472 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|--------|---------|----------------------|-------------------------|
| | | S2111 | | | | |
| 4 | AcF03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip, Pat din sol nisipos h=0,1 sub teava | m3 | 37,520 | 46,970 46,970 | 1 762,299 1 762,299 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 22,887 | | |
| 5 | TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 285,870 | 23,870 23,870 | 6 823,740 6 823,740 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 88,620 | | |
| 6 | TsD04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 124,050 | 60,174 57,750 | 7 464,546 7 163,849 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 93,037 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,405 | | |
| 7 | TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,960 | 523,161 0,000 | 2 594,880 0,000 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,406 | | |
| 8 | TsD05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,960 | 2 279,184 679,137 | 11 304,755 3 368,519 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,747 | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 51,534 | | |
| 9 | TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в автомобиль) | 100 m3 | 0,046 | 782,609 0,000 | 36,000 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,090 | | |
| 10 | TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 7,870 | 21,194 0,000 | 166,800 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|--------|--------|--------------------|----------------------|
| | III=1,000 | | | | | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,834 | | |
| 11 | TsC51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,046 | 179,957 23,435 | 8,278 1,078 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,014 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,000 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,015 | | |
| 12 | AcA08B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 16,000 | 12,320 12,320 | 197,120 197,120 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,560 | | |
| Total Lucrari de terasamente pentru conducte | | | | | | 47 995,966 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 28 392,595 |
| | | 1.2. Tevi si armatura | | | | |
| 13 | SB06F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Teu PVC D250x200) Kh-om,mat=1,56 Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,020 K=1,560 | buc | 2,000 | 623,282 126,126 | 1 246,563 252,252 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,276 | | |
| | 25156712820 | Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare Teu PVC D250x200 | buc | 2,040 | | |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 1,321 | | |
| | 2320167317232 | Diclorethan | kg | 0,660 | | |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,537 | | |
| 14 | SB06F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Cot 90* PVC D250) Kh-om,mat=1,56 Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,020 K=1,560 | buc | 2,000 | 613,150 84,084 | 1 226,300 168,168 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,184 | | |
| | 25156712230 | Cot 90* PVC D250, pentru canalizare | buc | 2,040 | | |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,660 | | |
| | 2320167317232 | Diclorethan | kg | 0,330 | | |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, | kg | 0,268 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|------|---------|-------------------|-------------------------|
| | | normala | | | | |
| 15 | AcA08B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm PVC (coloana) 1buc Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m | 1,600 | 371,467 30,030 | 594,348 48,048 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,624 | | |
| | 2521216700500 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime | m | 1,680 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,003 | | |
| 16 | AcA08B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm PVC (coloana) 1buc. Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m | 0,800 | 330,580 30,030 | 264,464 24,024 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,312 | | |
| | 25216700500 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d250 pvc | m | 0,840 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 | | |
| 17 | AcA08B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm PVC SN4 SDR41 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m | 283,000 | 239,226 30,030 | 67 701,090 8 498,490 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 110,370 | | |
| | 252167800500 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d250 pvc | m | 295,730 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,566 | | |
| 18 | AcA08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm PVC SN4 SDR41 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m | 253,000 | 148,000 23,100 | 37 444,000 5 844,300 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 75,900 | | |
| | 25212167700500 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime D160 mm PVC SN4 SDR41 | m | 263,120 | | |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,253 | | |
| 19 | AcF11E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 536,000 | 21,508 6,160 | 11 528,288 3 301,760 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 42,880 | | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 107,200 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de | h-ut | 37,520 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|------|-----------|----------------------------|---------------------------------|
| | | stropire | | | | |
| 20 | GA08G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 530 x 8 mm (manta) | m | 109,000 | 4 185,903 <hr/> 383,460 | 456 263,373 <hr/> 41 797,140 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 473,060 | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 69,760 | | |
| | 25212701000 | Teava din otel D530x8 | m | 111,180 | | |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1 248,050 | | |
| | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 30,520 | | |
| | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,327 | | |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 37,060 | | |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 13,080 | | |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 27,250 | | |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 381,500 | | |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 201,650 | | |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 13,080 | | |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 32,700 | | |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 46,870 | | |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 49,050 | | |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 9,810 | | |
| 21 | GD58C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm (D400, manta) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 5,000 | 2 307,167 <hr/> 150,304 | 11 535,835 <hr/> 751,520 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,080 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,840 | | |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,840 | | |
| | 25212116000 | Teava din polietilena PE D400 manta (https://uniplast.md/ru/5666976/) | m | 5,110 | | |
| | 20102378750 | Distantieri | buc | 5,060 | | |
| | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 1,703 | | |
| | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,915 | | |
| | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,085 | | |
| 22 | AcF13E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 500 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001 | buc | 7,000 | 1 170,988 <hr/> 387,310 | 8 196,916 <hr/> 2 711,170 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 35,210 | | |
| | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 109,519 | | |
| | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 42,953 | | |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,140 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------|--|---|--------|---------|--------------------|------------------------|
| 23 | AcF13D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 400 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001 | buc | 1,000 | 936,167 309,540 | 936,167 309,540 |
| | 7134050013250 | Izolator | h-om | 4,020 | | |
| | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 12,512 | | |
| | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 4,905 | | |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,016 | | |
| Total Tevi si armatura | | | | | | 596 937,344 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 63 706,412 |
| | | 1.3. Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt) S= 76.3m²=109m x0,7m | | | | |
| 24 | DC04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов) | m | 218,000 | 42,816 22,330 | 9 333,801 4 867,940 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 63,220 | | |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,763 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,720 | | |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 64,092 | | |
| 25 | DG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 76,300 | 10,010 10,010 | 763,763 763,763 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,919 | | |
| 26 | DG06B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка асфальто-бетонного покрытия) | m3 | 7,630 | 404,256 260,256 | 3 084,473 1 985,753 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 25,789 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,578 | | |
| | 2952270090338 0 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 4,578 | | |
| 27 | TsC03G1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 | 0,240 | 1 040,000 0,000 | 249,600 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|--------|--------|--------------------|------------------------|
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,624 | | |
| 28 | TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 47,000 | 21,200 0,000 | 996,400 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,982 | | |
| 29 | TsC50C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км) | 100 m3 | 0,240 | 77,000 0,000 | 18,480 0,000 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,003 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,036 | | |
| 30 | TsC51C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) | 100 m3 | 0,240 | 232,863 29,196 | 55,887 7,007 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,091 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,101 | | |
| 31 | DA06A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=0.1m | m3 | 7,630 | 648,931 88,545 | 4 951,345 675,598 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,774 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 10,003 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,770 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,167 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,175 | | |
| 32 | DA11C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=0.18m | m3 | 13,730 | 648,388 107,800 | 8 902,361 1 480,094 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,222 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 17,437 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,687 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,389 | | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,069 | | |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de | t | 0,061 | 34 140,984 | 2 082,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--|--------|--------|---------------------|-----------------------|
| | п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | | | 0,000 | 0,000 |
| | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,063 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,018 | | |
| 34 | DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 76,300 | 220,714 4,620 | 16 840,452 352,506 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,578 | | |
| | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 10,758 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,603 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,603 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,603 | | |
| 35 | DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,023 | 34 495,652 0,000 | 793,400 0,000 |
| | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,024 | | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,007 | | |
| 36 | DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 76,300 | 147,928 3,850 | 11 286,883 293,755 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,815 | | |
| | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 7,172 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,404 | | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,404 | | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,404 | | |
| Total Demontarea consolidarii si reabilitare imbracamintei (asfalt) S= 76.3m2=109m x0,7m | | | | | 59 359,445 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 10 426,416 | |
| | | 1.4. Lucrari de terasamente pentru camine | | | | |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de | 100 m3 | 2,600 | 984,000 | 2 558,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|--------|--------|----------------------|------------------------|
| | п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2) K=1,200 | | | 0,000 | 0,000 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,396 | | |
| 38 | TsC03B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | 100 m3 | 5,310 | 158,640 158,640 | 842,380 842,380 |
| | 2952077003501 | Muncitor necalificat | h-om. | 10,940 | | |
| 39 | TsD03A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 1,630 | 311,853 0,000 | 508,320 0,000 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,059 | | |
| 40 | TsD05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,630 | 2 131,388 679,159 | 3 474,163 1 107,029 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,377 | | |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 15,371 | | |
| 41 | TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,820 | 23,870 23,870 | 974,358 974,358 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,654 | | |
| 42 | TsD04C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 40,820 | 59,404 56,980 | 2 424,887 2 325,939 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,207 | | |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,082 | | |
| 43 | TsC03E1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (погрузка лишнего грунта в | 100 m3 | 0,610 | 780,328 0,000 | 476,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|--------|---------|------------------------|--------------------------|
| | | автомобиль) | | | | |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,190 | | |
| 44 | TsI50A5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 104,440 | 21,201 0,000 | 2 214,200 0,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 11,071 | | |
| 45 | TsC51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,610 | 181,920 23,100 | 110,971 14,091 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,183 | | |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 | | |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,201 | | |
| Total Lucrari de terasamente pentru camine | | | | | | 13 583,679 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 5 263,797 |
| 1.5. Camine | | | | | | |
| 46 | AcE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (22 buc.) Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | m3 | 17,020 | 2 829,718 1 067,988 | 48 161,803 18 177,159 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 165,264 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 70,803 | | |
| | 266300957 | Beton de ciment clasa B15/M200 C12/15 | m3 | 7,050 | | |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 2,228 | | |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 1,320 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,742 | | |
| | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 13,711 | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 32,168 | | |
| 47 | pret п. K=1,000 | KЦД -10 | buc | 22,000 | 1 000,000 0,000 | 22 000,000 0,000 |
| | 887788 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 | buc | 22,000 | | |
| 48 | pret п. K=1,000 | KЦ-10-6 | buc | 30,000 | 600,000 0,000 | 18 000,000 0,000 |
| | 776767 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 | buc | 30,000 | | |
| 49 | pret | KЦ-10-9 | buc | 17,000 | 800,000 | 13 600,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|--|------|--------|----------------------|-------------------------|
| | п. K=1,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| | 22222221 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 | buc | 17,000 | | |
| 50 | pret п. K=1,000 | KЦП-1-10-1 | buc | 9,000 | 1 000,000 0,000 | 9 000,000 0,000 |
| | 999999990 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1 | buc | 9,000 | | |
| 51 | pret п. K=1,000 | KЦП-1-10-2 | buc | 13,000 | 1 100,000 0,000 | 14 300,000 0,000 |
| | 555556 | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2 | buc | 13,000 | | |
| 52 | pret п. K=1,000 | KЦО-1 | buc | 39,000 | 200,000 0,000 | 7 800,000 0,000 |
| | 56665556 | Inel prefabricat pt. camine KЦО-1 | buc | 39,000 | | |
| 53 | pret п. K=1,000 | KЦ-7-3 | buc | 20,000 | 400,000 0,000 | 8 000,000 0,000 |
| | 444555 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 | buc | 20,000 | | |
| 54 | AcE14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (3 buc.) Material marunt (scoabe, apa)=1,006 | m3 | 5,140 | 2 259,109 743,814 | 11 611,818 3 823,204 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 34,746 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,906 | | |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 C12/15 | m3 | 2,700 | | |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,827 | | |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,424 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,750 | | |
| | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 3,620 | | |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,490 | | |
| 55 | pret п. K=1,000 | KЦД-15 | buc | 3,000 | 1 860,000 0,000 | 5 580,000 0,000 |
| | 666777 | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 | buc | 3,000 | | |
| 56 | pret п. K=1,000 | KЦ-15-6 | buc | 3,000 | 950,000 0,000 | 2 850,000 0,000 |
| | 887665 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 | buc | 3,000 | | |
| 57 | pret п. K=1,000 | KЦ-15-9 | buc | 5,000 | 1 200,000 0,000 | 6 000,000 0,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|---|------|---------|--------------------|---------------------|
| | 332222 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 | buc | 5,000 | | |
| 58 | pret п. K=1,000 | KИИ1-15-2 | buc | 3,000 | 2 000,000 0,000 | 6 000,000 0,000 |
| | 22223333 | Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-2 | buc | 3,000 | | |
| 59 | pret п. K=1,000 | KИO-1 | buc | 7,000 | 250,000 0,000 | 1 750,000 0,000 |
| | 3344433 | Inel prefabricat pt. camine KИO-1 | buc | 7,000 | | |
| 60 | pret п. K=1,000 | KИ-7-3 | buc | 4,000 | 416,000 0,000 | 1 664,000 0,000 |
| | 88889 | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 | buc | 4,000 | | |
| 61 | pret п. K=1,000 | Capacul cu rama din fonta, L | buc | 9,000 | 1 150,000 0,000 | 10 350,000 0,000 |
| | 777888 | Capacul cu rama din fonta, L | buc | 9,000 | | |
| 62 | pret п. K=1,000 | Capacul cu rama din fonta, T | buc | 16,000 | 1 500,000 0,000 | 24 000,000 0,000 |
| | 888888 | Capacul cu rama din fonta, T | buc | 16,000 | | |
| 63 | pret п. K=1,000 | Scara cu vanguri din otel | kg | 401,900 | 55,000 0,000 | 22 104,500 0,000 |
| | 3333332 | Scara cu vanguri din otel, pt.camin | kg | 401,900 | | |
| 64 | IzD03A п. K=3=1,000; M=1,000; ИИ=1,000 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,401 | 291,918 127,117 | 117,059 50,974 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,662 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,355 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,096 | | |
| 65 | IzD04A п. K=3=1,000; M=1,000; ИИ=1,000 | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,401 | 526,731 294,175 | 211,219 117,964 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,532 | | |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,085 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,144 | | |
| 66 | CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport | m2 | 22,570 | 14,829 9,239 | 334,692 208,516 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---|---|------|--------|----------------------|-------------------------|
| | III=1,000 | din mortar M 100-T (Загирка с железнием лотка) | | | | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,257 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 | | |
| | 2664102102 | Mortar ciment 100 | m3 | 0,124 | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,068 | | |
| 67 | DA11C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 11,730 | 646,420 107,800 | 7 582,510 1 264,494 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 16,422 | | |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 14,897 | | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,041 | | |
| 68 | CA02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Отмостка - бетон B10) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 11,730 | 1 924,220 354,207 | 22 571,099 4 154,843 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,334 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,625 | | |
| | 26632100001 | Beton clasa B10 | m3 | 12,143 | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4,692 | | |
| 69 | CP21B adaptat п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar asbociment) | m3 | 0,180 | 1 907,022 693,000 | 343,264 124,740 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,458 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,162 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 71,100 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,067 | | |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,108 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,054 | | |
| 70 | CP21B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000 | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Mortar din ciment-nisip) | m3 | 0,190 | 2 447,984 693,000 | 465,117 131,670 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,539 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,171 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 75,050 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------|---------------|---|----------|-------|---------------|--------------------|
| | | saci S1500 | | | | |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,257 | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,070 | | |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,114 | | |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,057 | | |
| Total Camine | | | | | | 264 397,081 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 28 053,564 |
| Total Lucrari de constructie | | | | | | 982 273,515 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 135 842,784 |
| Cheltuieli directe | | | lei | | 982 273,515 | |
| CAS | | | 24,00 % | | 32 602,268 | |
| Cheltueli de transport | | | 8,00 % | | 60 508,374 | |
| Total | | | 100,00 + | | 1 075 384,157 | |
| Cheltueli de regie | | | 10,00 % | | 107 538,416 | |
| Total | | | 100,00 + | | 1 182 922,573 | |
| Beneficiul de deviz | | | 4,00 % | | 47 316,904 | |
| Total | | | 100,00 + | | 1 230 239,477 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 246 047,896 | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**1 476 287,3
73
135 842,784**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)