

Lucrari de reparatii capitale la gradinita din s. Zaluceni r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 427 099,83 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	692,00	22,30 22,26	15 433,26 15 405,58
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	692,00	5,63 5,57	3 892,92 3 851,40
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,30	4 759,95 744,86	10 947,89 1 713,18
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,89	283,02 26,28	534,90 49,67
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau valoara de 0.013	m2	692,00	48,30 9,12	33 424,57 6 312,01
6	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,76	997,94 97,71	758,44 74,26
7	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	0,76	395,04 135,74	300,23 103,16
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	692,00	19,87 7,73	13 751,56 5 349,16

1	2	3	4	5	6	7
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	692,00	174,12 35,56	120 490,52 24 606,14
10	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	62,00	33,10 7,88	2 051,99 488,85
11	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	62,00	41,86 15,46	2 595,32 958,52
Total Acoperis						204 181,60
Incluziv salariu						58 911,92
		2. Antreuri				
		2.1. Demolari				
12	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	2,80	164,12 163,88	459,54 458,85
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,20	12,99 12,99	119,47 119,47
14	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,80	273,94 273,64	493,10 492,56
Total Demolari						1 072,11
Incluziv salariu						1 070,88
		2.2. Fundatie				
15	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,40	847,46 258,18	1 186,44 361,45
16	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	12,40	1 018,91 114,40	12 634,53 1 418,61
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,00	13,71 2,07	699,42 105,65

1	2	3	4	5	6	7
18	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radier	kg	123,00	13,28 1,64	1 633,60 201,57
19	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cușinți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,00	55,06 32,47	660,67 389,59
20	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2	14,10	55,20 11,75	778,32 165,67
Total Fundatie						17 592,98
Incluziv salariu						2 642,55
2.3. Pereti						
21	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidarie ordinară	m3	5,40	732,81 115,02	3 957,16 621,12
22	CA04C	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	5,60	954,64 166,97	5 345,96 935,02
23	CC02K1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	84,00	15,03 3,22	1 262,22 270,12
24	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	188,00	14,01 2,20	2 633,00 412,72
25	CC13D	Innădirea prin sudare electrică la bancă a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu 2 eclise, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	16,00	18,56 10,82	296,99 173,15
26	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cușinți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,00	55,06 32,47	2 477,52 1 460,97

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						15 972,85
Incluziv salariu						3 873,10
		2.4. Planseu				
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,045	1 224,05 163,88	3 727,24 499,00
28	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,00	13,94 2,13	390,42 59,74
29	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,00	14,10 2,29	2 565,85 416,43
30	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	60,00	13,70 1,89	821,77 113,17
31	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc	12,00	13,01 7,73	156,06 92,76
32	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,00	50,00 30,92	999,92 618,40
Total Planseu						8 661,25
Incluziv salariu						1 799,49
		2.5. Pardoseli				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,12	305,07 30,61	951,82 95,51
34	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat	m2	20,00	128,66 25,66	2 573,27 513,27

1	2	3	4	5	6	7
		pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,00	231,08 77,30	4 621,50 1 546,00
Total Pardoseli						8 146,59
Incluziv salariu						2 154,78
		2.6. Tavan				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	2,70 0,93	54,05 18,55
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	21,76 17,01	435,16 340,12
38	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	20,00	15,42 9,59	308,31 191,70
Total Tavan						797,52
Incluziv salariu						550,38
		2.7. Usi				
39	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,50	1 042,02 17,32	14 067,27 233,76
40	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,50	1 229,55 28,14	9 221,60 211,03
Total Usi						23 288,88
Incluziv salariu						444,78
		2.8. Pereti interiori				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	2,70	97,29

1	2	3	4	5	6	7
					0,93	33,39
42	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	36,00	52,66 37,75	1 895,71 1 359,12
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	21,76 17,01	783,29 612,22
44	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	36,00	15,42 9,59	554,95 345,07
Total Pereti interiori						3 331,24
Incluziv salariu						2 349,80
		2.9. Pragul				
45	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,41	893,70 166,97	1 260,12 235,42
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,40	305,07 30,61	427,10 42,86
47	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,60	92,62 32,47	889,12 311,67
48	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,60	243,44 89,67	2 337,05 860,81
Total Pragul						4 913,39
Incluziv salariu						1 450,77
Total Antreuri						83 776,82
Incluziv salariu						16 336,53
		3. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Prize si intrerupatoare				
49	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	54,61 9,59	163,82 28,76
50	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor IP44	buc	5,00	46,79 8,35	233,95 41,74
Total Prize si intrerupatoare						397,77
Incluziv salariu						70,50
		3.2. Corpuri de iluminat				
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,00	341,46 8,66	682,92 17,32
52	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED tip 2x36W, fara tub	buc	3,00	291,44 34,01	874,32 102,04
53	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED	buc	12,00	41,39 4,64	496,66 55,66
Total Corpuri de iluminat						2 053,89
Incluziv salariu						175,01
		3.3. Conductori				
54	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVG 3x25	m	124,00	19,43 2,16	2 409,18 268,39
55	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm	m	84,00	21,77 11,13	1 828,53 935,02
56	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp tip VVGng 3x1.5	m	200,00	13,76 2,16	2 752,78 432,88
57	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6	buc	16,00	35,08	561,27

1	2	3	4	5	6	7
		racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC			23,50	375,99
Total Conductorii						7 551,76
Incluziv salariu						2 012,27
Total Electricitate						10 003,42
Incluziv salariu						2 257,78
Прямые затраты			lei			
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			
Total			100,00 +			
Transportarea			5,50 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			4,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			4,00 %			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			

Total deviz: **427 099,83**
Incluziv salariu **77 506,23**

Intocmit (Influent Group Construct SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria s. Zaluceni, r-nul Floresti)
(funcția, semnătura)