

Construcția fundației drumului varianta alba s. Andrului de Sus r-ul Cahul str. Dacia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 334 571,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcția fundației drumului L=400m; B=3.0m, str. Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории)	100 m3	2,4000	3 126,50	7 503,60
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,4000	1 350,00	3 240,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	408,0000	19,98	8 153,88
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	12,0000	122,85	1 474,20

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,6000	2 245,50	8 083,80
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorotire 200 MM (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	240,0000	928,80	222 912,00
		<i>Total</i>	lei			251 367,48
		Total Constructia fundatiei drumului L=400m; B=3.0m, str. Dacia				251 367,48
		Inclusiv salariu				7 200,00

		Total	lei	251 367,48
		Asigurari	24 %	1 728,00
		Total		253 095,48
		Cheltuiiele de regie	8 %	20 247,64
		Total		273 343,12
		Beneficiu	2 %	5 466,86
		Total		278 809,98
		TVA	20 %	55 762,00
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu	334 571,98	

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

COnstructia fundatiei drumului varianta alba s.
Andrului de Sus r-ul Cahul str. Dacia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 334 571,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000	50,00	7 200,00
Total manopera						7 200,00

Materiale:

1.	14111022204167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	292,5600	550,00	160 908,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010	m3	48,7200	550,00	26 796,00
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,0000	30,00	1 080,00
Total materiale de construcții						188 784,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8920	650,00	15 529,80
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9200	300,00	18 576,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,2912	350,00	1 501,92
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,4000	600,00	3 240,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,7240	850,00	4 865,40
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,2912	400,00	1 716,48
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,2968	350,00	8 153,88
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6000	500,00	1 800,00
Total utilaje de construcții						55 383,48

Total	lei	251 367,48
Asigurari	24 %	1 728,00
Total		253 095,48
Cheltuiile de regie	8 %	20 247,64

Total		273 343,1 2
Beneficiu	2 %	5 466,86
Total		278 809,9 8
TVA	20 %	55 762,00

Total deviz:

334 571,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

**Obiect COnstructia fundatiei drumului varianta
alba s. Andrului de Sus r-ul Cahul str. Dacia**

Investitor Primaria Andrusul de Sus

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400m; B=3.0m, str. Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории)	100 m3			3 126,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	650,00	3 126,50
		<i>Total</i>	lei			7 503,60
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
		<i>Total</i>	lei			3 240,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,98
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
		<i>Total</i>	lei			8 153,88
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			122,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		<i>Total</i>	lei			1 474,20
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			2 245,50
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	850,00	1 351,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,80
		<i>Total</i>	lei			8 083,80
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010 , pentru drumuri, cu	m3			928,80

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire 200 MM (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA 3 conform SM SR EN 13242+A1;2010	m3	0,2030	550,00	111,65
	141110222041672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	550,00	670,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,00	4,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			222 912,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.