

Intretinerea periodica a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 589 736,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hirtop-Dorotcaia L429				
		1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,000	10,68 0,84	320,35 25,30
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,400	5,50 0,00	101,20 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,736	10 685,05 0,00	7 864,20 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25.2021) nisipul bituminos se exclude) H=5cm , K=1,25	m2	1 840,00 0	213,76 3,93	393 314,95 7 236,95
Total Amenajarea sistemului rutier						401 600,70
Incluziv salariu						7 262,25
		1.2. 2.1. Terasament				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(decaparea covata)	100 m3	0,604	900,00 0,00	543,60 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	96,640	11,07	1 069,69

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km			0,00	0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,604	183,94 22,62	111,10 13,66
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,020	224,58 0,00	678,24 0,00
9	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,755	1 274,75 190,04	962,44 143,48
Total 2.1. Terasament						3 365,07
Incluziv salariu						157,14
		1.3. 2.2. Amenajarea accesului				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	54,360	605,50 37,76	32 914,97 2 052,52
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,181	10 660,77 0,00	1 929,60 0,00
12	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D 02.25.2021) nisipul bituminos se exclude h=6cm	m2	302,000	226,54 10,07	68 415,87 3 040,78
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,137	10 677,37 0,00	1 462,80 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	456,000	213,76 3,93	97 473,71 1 793,51
Total 2.2. Amenajarea accesului						202 196,95

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 886,81
		1.4. 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Terasament				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(decaparea covata)	100 m3	0,250	899,20 0,00	224,80 0,00
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,000	11,07 0,00	442,80 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,250	183,92 22,64	45,98 5,66
18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	224,64 0,00	224,64 0,00
19	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,250	1 274,64 190,04	318,66 47,51
Total 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Terasament						1 256,88
Incluziv salariu						53,17
		1.5. 3.2. Amenajarea accesului				
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,180	607,00 37,78	109,26 6,80
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,060	10 720,00 0,00	643,20 0,00
22	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	100,000	190,84 3,78	19 083,58 377,58
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,030	10 720,00	321,60

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2			0,00	0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	100,000	171,01 3,15	17 100,65 314,65
Total 3.2. Amenajarea accesului						37 258,29
Incluziv salariu						699,03
		1.6. 3.3 Montarea bordurelor				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,015	1 920,00 0,00	28,80 0,00
26	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,400	11,10 0,00	26,65 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,015	180,67 20,67	2,71 0,31
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	0,750	462,15 62,25	346,61 46,69
29	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	25,000	266,74 42,79	6 668,56 1 069,81
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,012	1 900,00 0,00	22,80 0,00
31	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1,750	11,01 0,00	19,27 0,00
32	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,250	19,54 19,54	24,42 24,42
33	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	1,250	55,72	69,65

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			54,72	68,40
Total 3.3 Montarea bordurilor						7 209,47
Incluziv salariu						1 209,63
		1.7. 4. Consolidare acostament				
34	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,070	1 519,27 0,00	4 664,16 0,00
35	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	307,000	48,59 1,99	14 916,82 612,43
Total 4. Consolidare acostament						19 580,98
Incluziv salariu						612,43
Total Hirtop-Dorotcaia L429						672 468,34
Incluziv salariu						16 880,46
		2. L 423 Dubasari- Cocieri- Roghi Sectorul Corjova 2.1. 1. Amenajarea sistemului rutier				
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	12,000	291,75 36,69	3 501,03 440,26
37	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,000	10,68 0,84	320,35 25,30
38	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,200	5,50 0,00	61,60 0,00
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,448	10 675,45 0,00	4 782,60 0,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	1 120,00 0	213,76 3,93	239 409,10 4 405,10

1	2	3	4	5	6	7
Total 1. Amenajarea sistemului rutier						248 074,68
Incluziv salariu						4 870,66
		2.2. 2. Montarea bordurelor				
41	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	300,000	66,44 10,07	19 933,14 3 020,64
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,180	1 908,89 0,00	343,60 0,00
43	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	28,800	11,08 0,00	318,98 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,180	184,50 22,72	33,21 4,09
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	9,000	462,37 62,30	4 161,34 560,71
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	300,000	266,74 42,79	80 022,72 12 837,72
47	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,150	1 906,67 0,00	286,00 0,00
48	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	21,000	11,07 0,00	232,47 0,00
49	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,000	19,51 19,51	292,62 292,62
50	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	15,000	55,75 54,75	836,24 821,24

1	2	3	4	5	6	7
Total 2. Montarea bordurilor						106 460,32
Incluziv salariu						17 537,02
Total L 423 Dubasari-Cocieri- Roghi Sectorul Corjova						354 535,00
Incluziv salariu						22 407,68
		3. L 423 Dubasari- Cocieri- Roghi Sectorul Cocieri				
		3.1. 1. Amenajarea sistemului rutier				
51	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	98,000	291,94 36,69	28 610,41 3 595,44
52	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50,000	10,68 0,84	533,91 42,16
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,850	5,50 0,00	142,12 0,00
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4l/m2	t	1,034	10 685,69 0,00	11 049,00 0,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	2 585,00 0	213,76 3,93	552 566,14 10 167,10
Total 1. Amenajarea sistemului rutier						592 901,58
Incluziv salariu						13 804,70
		3.2. 2. Reparatie acces nr.1 2.1. Terasament				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(decaparea covata)	100 m3	0,250	899,20 0,00	224,80 0,00
57	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,000	11,07 0,00	442,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,250	183,92 22,64	45,98 5,66
59	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	224,64 0,00	224,64 0,00
60	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,250	1 274,64 190,04	318,66 47,51
Total 2. Reparatie acces nr.1 2.1. Terasament						1 256,88
Incluziv salariu						53,17
3.3. 2.2. Amenajarea accesului						
61	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	18,000	605,50 37,76	10 899,03 679,64
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,060	10 720,00 0,00	643,20 0,00
63	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	100,000	190,84 3,78	19 083,58 377,58
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,030	10 720,00 0,00	321,60 0,00
65	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	100,000	171,01 3,15	17 100,65 314,65
Total 2.2. Amenajarea accesului						48 048,06
Incluziv salariu						1 371,87

1	2	3	4	5	6	7
		3.4. 2.3. Montarea bordurelor				
66	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,019	1 915,79 0,00	36,40 0,00
67	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3,070	11,08 0,00	34,03 0,00
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,019	191,58 23,16	3,64 0,44
69	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	0,960	462,35 62,27	443,86 59,78
70	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	32,000	266,74 42,79	8 535,76 1 369,36
71	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,016	1 900,00 0,00	30,40 0,00
72	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,240	10,98 0,00	24,60 0,00
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,600	19,51 19,51	31,21 31,21
74	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,600	55,75 54,75	89,20 87,60
Total 2.3. Montarea bordurelor						9 229,10
Incluziv salariu						1 548,39
		3.5. 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Amenajarea accesului				
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	5,000	291,92 36,69	1 459,61 183,44

1	2	3	4	5	6	7
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,000	605,51 37,76	605,51 37,76
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,028	10 735,71 0,00	300,60 0,00
78	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Beton cu criblura BA 11,2 conform CP D 02.25:2021 nisipul se exclude h=3cm	m2	93,000	129,93 3,15	12 083,16 292,62
Total 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Amenajarea accesului						14 448,88
Incluziv salariu						513,82
		3.6. 4. Reparatie acces nr.3 4.1. Terasament				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,180	900,00 0,00	162,00 0,00
80	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	28,800	11,08 0,00	318,98 0,00
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,180	184,50 22,72	33,21 4,09
82	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,710	225,13 0,00	159,84 0,00
83	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,180	1 274,44 190,17	229,40 34,23
Total 4. Reparatie acces nr.3 4.1. Terasament						903,43

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						38,32
		3.7. 4.2. Amenajarea accesului				
84	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	12,780	605,51 37,76	7 738,44 482,55
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,043	10 618,60 0,00	456,60 0,00
86	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	71,000	190,84 3,78	13 549,94 268,08
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,021	10 857,14 0,00	228,00 0,00
88	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	71,000	171,00 3,15	12 141,01 223,40
Total 4.2. Amenajarea accesului						34 113,99
Incluziv salariu						974,03
		3.8. 4.3. Montarea bordurelor				
89	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,017	1 905,88 0,00	32,40 0,00
90	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,780	11,06 0,00	30,75 0,00
91	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,017	187,06 22,35	3,18 0,38
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	0,870	462,15 62,28	402,07 54,18
93	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton	m	29,000	266,74 42,79	7 735,51 1 240,97

1	2	3	4	5	6	7
		C12/16)				
94	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,014	1 914,29 0,00	26,80 0,00
95	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,030	11,11 0,00	22,55 0,00
96	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,400	19,51 19,51	27,31 27,31
97	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,450	55,77 54,77	80,87 79,42
Total 4.3. Montarea bordurelor						8 361,44
Incluziv salariu						1 402,26
		3.9. 5. Suprainaltare				
98	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	16,000	10,71 0,84	171,37 13,47
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4l/m2	t	0,006	10 400,00 0,00	62,40 0,00
100	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,000	1 809,96 13,21	14 479,72 105,72
101	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	6,000	954,29 91,88	5 725,73 551,27
102	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stulp gata plantat forma patrat dimens.650x650 (B3)	buc	14,000	893,79 27,69	12 513,04 387,64
103	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Culoare alba rosie)	m2	32,000	133,81 29,58	4 281,83 946,47

1	2	3	4	5	6	7
Total 5. Suprainaltare						37 234,09
Incluziv salariu						2 004,57
Total L 423 Dubasari-Cocieri- Roghi Sectorul Cocieri						746 497,45
Incluziv salariu						21 711,13
		4. Drum de acces spre s. Molovata Noua L423.1				
		4.1. 1. Amenajarea sistemului rutier				
104	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	17,000	291,80 36,69	4 960,64 623,70
105	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,000	10,68 0,84	320,35 25,30
106	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,000	5,50 0,00	71,50 0,00
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4l/m2	t	0,520	10 693,85 0,00	5 560,80 0,00
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	1 300,00 0	213,76 3,93	277 886,31 5 113,06
Total 1. Amenajarea sistemului rutier						288 799,60
Incluziv salariu						5 762,06
		4.2. 2. Reparatie acces nr,1 2.1. Terasament				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,375	900,27 0,00	337,60 0,00
110	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	60,000	11,07 0,00	664,20 0,00
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,375	184,37	69,14

1	2	3	4	5	6	7
					22,67	8,50
112	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,500	224,64 0,00	336,96 0,00
113	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,375	1 275,12 190,13	478,17 71,30
Total 2. Reparatie acces nr,1 2.1. Terasament						1 886,07
Incluziv salariu						79,80
		4.3. 2.2 Amenajarea accesului				
114	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	27,000	605,50 37,76	16 348,56 1 019,47
115	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,090	10 720,00 0,00	964,80 0,00
116	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	150,000	190,84 3,78	28 625,37 566,37
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,045	10 600,00 0,00	477,00 0,00
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	150,000	171,01 3,15	25 650,98 471,98
Total 2.2 Amenajarea accesului						72 066,71
Incluziv salariu						2 057,82
		4.4. 2.3. Montarea bordurelor				
119	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	0,024	1 900,00	45,60

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			0,00	0,00
120	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	3,360	11,10 0,00	37,31 0,00
121	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,024	190,42 23,75	4,57 0,57
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	1,200	462,37 62,30	554,84 74,76
123	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	40,000	266,74 42,79	10 669,69 1 711,69
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,020	1 900,00 0,00	38,00 0,00
125	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,800	11,13 0,00	31,16 0,00
126	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,000	19,51 19,51	39,02 39,02
127	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,000	55,75 54,75	111,50 109,50
Total 2.3. Montarea bordurilor						11 531,69
Incluziv salariu						1 935,54
Total Drum de acces spre s. Molovata Noua L423.1						374 284,07
Incluziv salariu						9 835,22
		5. Drum de acces spre s. Oxentea L428.1				
		5.1. 1. Amenajarea sistemului				

1	2	3	4	5	6	7
		rutier				
128	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	48,000	10,68 0,84	512,81 40,46
129	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,000	5,50 0,00	115,50 0,00
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4l/m2	t	0,840	10 683,57 0,00	8 974,20 0,00
131	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	2 100,00 0	213,76 3,93	448 891,31 8 259,56
Total 1. Amenajarea sistemului rutier						458 493,82
Incluziv salariu						8 300,02
		5.2. 2. Reparatie acces nr.1 2.1. Amenajarea accesului				
132	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,800	5,50 0,00	4,40 0,00
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,003	10 400,00 0,00	31,20 0,00
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=5cm k=1,25	m2	80,000	213,76 3,93	17 100,65 314,65
Total 2. Reparatie acces nr.1 2.1. Amenajarea accesului						17 136,25
Incluziv salariu						314,65
		5.3. 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Terasament				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,300	900,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
136	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	48,000	11,07 0,00	531,36 0,00
137	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,300	183,73 22,67	55,12 6,80
138	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	120,000	224,64 0,00	26 956,80 0,00
139	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 274,63 190,03	382,39 57,01
Total 3. Reparatie acces nr.2 3.1. Terasament						28 195,67
Incluziv salariu						63,81
		5.4. 3.2.Amenajarea accesului				
140	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	21,600	605,49 37,76	13 078,69 815,57
141	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,072	10 666,67 0,00	768,00 0,00
142	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4 CP D 02:25:2021) nisipul bituminos se exclude	m2	120,000	190,84 3,78	22 900,30 453,10
143	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,036	10 666,67 0,00	384,00 0,00
144	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se exclude h=4cm	m2	120,000	171,01 3,15	20 520,78 377,58

1	2	3	4	5	6	7
Total 3.2.Amenajarea accesului					57 651,77	
Incluziv salariu					1 646,25	
		5.5. 3.3. Montarea bordurelor				
145	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,021	1 904,76 0,00	40,00 0,00
146	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,940	11,02 0,00	32,39 0,00
147	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,021	176,19 23,81	3,70 0,50
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA /30 h=10cm	m3	1,050	462,58 62,33	485,71 65,45
149	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15cm (borduri de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/16)	m	35,000	266,74 42,79	9 335,99 1 497,73
150	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,018	1 911,11 0,00	34,40 0,00
151	TsI51A2	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2,450	11,04 0,00	27,06 0,00
152	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,018	21,11 21,11	0,38 0,38
153	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,450	55,73 54,73	136,55 134,10
Total 3.3. Montarea bordurelor					10 096,18	
Incluziv salariu					1 698,16	

1	2	3	4	5	6	7
Total Drum de acces spre s. Oxentea L428.1						571 573,69
Incluziv salariu						12 022,89
		6. Drum de acces spre s. Marcauti L427				
		6.1. 1. Drum de acces 1.1. Terasament				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,250	899,20 0,00	224,80 0,00
155	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,000	11,07 0,00	442,80 0,00
156	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,250	183,92 22,64	45,98 5,66
157	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	224,64 0,00	224,64 0,00
158	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,250	1 274,64 190,04	318,66 47,51
Total 1. Drum de acces 1.1. Terasament						1 256,88
Incluziv salariu						53,17
		6.2. 1.2. Amenajarea accesului				
159	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	18,000	605,50 37,76	10 899,03 679,64
160	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2	t	0,060	10 720,00 0,00	643,20 0,00
161	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu	m2	100,000	226,54 10,07	22 654,28 1 006,88

1	2	3	4	5	6	7
		criblura BAD 22,4 CP D 02.25.2021) nisipul bituminos se exclude h=6cm				
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,030	10 720,00 0,00	321,60 0,00
163	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Beton cu criblura BA16 conform CP D 02.25:2021 Nisipul se excluce h=4cm	m2	100,000	171,01 3,15	17 100,65 314,65

Total 1.2. Amenajarea accesului						51 618,76
Incluziv salariu						2 001,17
Total Drum de acces spre s. Marcauti L427						52 875,64
Incluziv salariu						2 054,34

Total	lei	2 772 234,19
Asigurarea medicala	24,00 %	20 378,81
Total	100,00 +	2 792 613,00
Cheltuieli de regie	4,00 %	111 704,52
Total	100,00 +	2 904 317,52
Beneficiu de deviz	3,00 %	87 129,53
Total	100,00 +	2 991 447,05
TVA	20,00 %	598 289,41

Total deviz: **3 589 736,4**
Incluziv salariu **6**
84 911,72

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)