

WinCmera2000
Formular Nr.7

**Reparatia acoperisului a
Gimnaziului din loc. Chiperceni,
r. Orhei, Blocul A**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 460 475 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	783,900	14,698 14,458	11 521,448 11 333,312
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	783,900	3,974 3,614	3 115,532 2 833,328
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton de la parapet la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	67,600	43,925 29,316	2 969,352 1 981,762
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg	711,600	9,991 0,766	7 109,811 545,301
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg	210,000	10,023 0,798	2 104,882 167,632
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton	kg	27,000	16,862 6,587	455,269 177,844
7	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la centura de beton	m3	13,400	1 141,589 167,089	15 297,289 2 238,999

1	2	3	4	5	6	7
8	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, popi, clesti, pana de coama cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3	18,900	4 378,315 740,635	82 750,157 13 998,005
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.- volume din proiect	m2	783,900	42,650 8,590	33 433,492 6 733,568
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	913,332 203,333	1 826,665 406,665
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	27,500	18,264 3,414	502,249 93,874
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	27,500	109,468 17,068	3 010,370 469,370
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	56,300	345,730 125,370	19 464,587 7 058,319
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	56,300	32,560 25,300	1 833,128 1 424,390
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	783,900	12,374 5,020	9 700,138 3 935,178
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	783,900	153,464 33,757	120 300,184 26 462,112
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m	116,600	74,122 6,587	8 642,601 768,020
18	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	118,700	78,791 25,363	9 352,466 3 010,588
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din	m	182,000	62,920	11 451,531

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m			31,157	5 670,483
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	402,000	17,197 15,060	6 913,210 6 054,120
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - deseuri constructii	t	16,000	41,280 0,000	660,480 0,000

Total	lei	352 413
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 456
Transportarea materialelor	1,00 %	2 537
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 524
Total	100,00 +	379 930
Beneficiu	1,00 %	3 799
Total	100,00 +	383 729
TVA	20,00 %	76 746

Total deviz:
Incluziv salariu

460 475
95 362

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Reparatia acoperisului a Gimnaziului din loc.
Chiperceni, rnul Orhei, Blocul A****Catalog de prețuri unitare**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2			14,698 14,458
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	20,08	7,229
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	20,08	7,229
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,240
2	RpCH32 C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2			3,974 3,614
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	20,08	1,807
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	20,08	1,807
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	12,00	0,360
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton de la parapet la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			43,925 29,316
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	20,08	4,016
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	25,30	25,300
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,00	0,600
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,375
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	60,00	7,800

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,917
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,917
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg			9,991 0,766
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0240	31,93	0,766
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,225
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg			10,023 0,798
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	31,93	0,798
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,00	9,225
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton	kg			16,862 6,587
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	31,93	6,067
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	20,08	0,201
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	31,93	0,319
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,120
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,00	10,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	31,00	0,155
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
7	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv - la centura de beton	m3			1 141,589 167,089
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	31,93	158,054
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	20,08	9,036

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	870,00	918,499
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,000
8	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, popi, clesti, pana de coama cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3			4 378,315 740,635
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	31,93	692,242
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	20,08	48,393
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	2 900,00	464,000
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	2 900,00	174,000
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	2 900,00	2 407,000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,000
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,00	43,800
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	14,00	47,320
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	11,00	21,560
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	9,00	342,000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,000
9	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.- volume din proiect	m2			42,650 8,590
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	31,93	7,184
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	20,08	1,406
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	2 900,00	31,900
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			913,332 203,333
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	5,9700	31,93	190,622
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	20,08	12,710

1	2	3	4	5	6	7
	286314631 08081	Balamale (петли)	buc	4,0000	14,00	56,000
	286314631 12701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	12,00	12,000
	201010290 41693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	2 900,00	174,000
	201010290 41694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	2 900,00	290,000
	268213260 0001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	270,00	135,000
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,000
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			18,264 3,414
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1700	20,08	3,414
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,3500	11,00	14,850
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			109,468 17,068
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	20,08	17,068
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	11,00	18,700
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	11,00	73,700
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2			345,730 125,370
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	20,08	1,205
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	31,93	118,141
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	20,08	6,024
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 600,00	144,000
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	14,00	70,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,360
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv	m2			32,560 25,300

1	2	3	4	5	6	7
		grundul - vopsit streasina				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	25,30	25,300
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	31,00	5,580
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	14,00	1,680
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			12,374 5,020
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	20,08	4,016
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	20,08	1,004
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	7,107
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2			153,464 33,757
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	31,93	28,737
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	20,08	5,020
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla - metalocerepita	m2	1,1500	86,00	103,845
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,67	7,177
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,945
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	68,00	7,140
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,600
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m			74,122 6,587
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	31,93	6,067
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	20,08	0,201
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	31,93	0,319
	281123630 9801	Confectii metalice diverse- opritori de zapada	m	1,0000	67,00	67,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	31,00	0,155
	401110620	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2741					
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	38,00	0,380
18	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			78,791 25,363
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7000	31,93	22,351
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	20,08	3,012
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5000	14,00	21,630
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	9,00	2,132
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	17,00	26,265
	271040370 2963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	13,00	3,281
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,120
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			62,920 31,157
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8500	31,93	27,140
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	20,08	4,016
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	14,00	24,276
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	12,00	7,344
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,144
20	RpCH31 A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile	m2			17,197 15,060


1	2	3	4	5	6	7
		din PFL sau plasa de protectie				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	20,08	12,048
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	20,08	3,012
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	2 900,00	0,873
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	2 900,00	0,873
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 900,00	0,346
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	15,00	0,045
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - deseuri constructii	t			41,280 0,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	160,00	41,280

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Reparatia acoperisului a
Gimnaziului din loc. Chiperceni,
r. Orhei, Blocul A**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 460 475 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,378	20,08	67,830
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,330	31,93	2 117,917
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,328	31,93	712,933
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	311,751 67,600	20,08 25,30	6 259,960 1 710,280
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	384,687	31,93	12 283,056
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	421,692	31,93	13 464,625
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	156,780	20,08	3 148,142
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,300	25,30	1 424,390
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,436	31,93	45,851
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	282,204 943,300	20,08 31,93	5 666,656 30 119,569
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,284	31,93	871,178
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	841,994	20,08	16 907,239
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,050	20,08	563,244
		Total manopera				95 362

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,691	2 900,00	25 203,900
2.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,252	3 600,00	8 107,200
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,121	2 900,00	350,900
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	15,687	2 900,00	45 492,300
5.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=19-22mm calit a III a	m3	0,120	2 900,00	348,000
6.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase δ=44mm calit a III a	m3	0,200	2 900,00	580,000
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,068	2 900,00	197,200
8.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,121	2 900,00	350,900
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,134	2 900,00	3 288,600
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	3,024	2 900,00	8 769,600

11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	2 900,00	139,200
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,788	60,00	527,280
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	281,500	14,00	3 941,000
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	46,750	11,00	514,250
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	37,044	11,00	407,484
16.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	10,134	31,00	314,154
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,166	38,00	44,308
18.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	184,250	11,00	2 026,750
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,756	14,00	94,584
20.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	37,125	11,00	408,375
21.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	82,309	68,00	5 597,012
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,147	870,00	12 307,890
23.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	1,000	270,00	270,000
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	63,882	14,00	894,348
25.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	928,530	6,00	5 571,180
26.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	411,548	13,67	5 625,861
27.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	498,980	14,00	6 985,720
28.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla - metalocerepita	m2	946,559	86,00	81 404,074
29.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	29,954	13,00	389,402
30.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	28,120	9,00	253,080
31.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	82,782	10,00	827,820
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	215,250	9,00	1 937,250
33.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	729,390	9,00	6 564,510
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,270	12,00	3,240
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,380	12,00	40,560
36.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,000	10,00	270,000
37.	2811236309801	Confectii metalice diverse- opritori de zapada	m	116,600	67,00	7 812,200
38.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,206	15,00	18,090
39.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,000	14,00	112,000
40.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,000	12,00	24,000
41.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	718,200	9,00	6 463,800
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	118,278	15,00	1 774,170
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,718	31,00	22,258
44.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	138,880	15,00	2 083,200
45.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	183,392	17,00	3 117,664
46.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	111,384	12,00	1 336,608
47.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 407,855	0,10	740,785
48.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 689,004	0,02	193,780
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,149	0,00	0,000
Total materiale de constructii						253 748

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,055	200,00	611,000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	23,517	12,00	282,204
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,678	12,00	188,136
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,752	200,00	750,400
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	67,772	12,00	813,264
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,128	160,00	660,480
Total utilaje de constructii						3 303

Total:

Total	lei	352 413
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 456
Transportarea materialelor	1,00 %	2 537
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 524
Total	100,00 +	379 930
Beneficiu	1,00 %	3 799
Total	100,00 +	383 729
TVA	20,00 %	76 746

Total deviz:**460 475**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

