

1	2	3	4	5	6	7
		3И				
	1	Muncitor	h-om	0,99	57,66	57,08
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00	34 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,00	34 000,00	0,00
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,20	400,00	80,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,27	210,00	56,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,05	177,00	8,85
4	33-04-016-4	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat	buc			132,76
	1	Muncitor	h-om	0,41	57,66	23,64
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,22	120,00	26,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,22	166,00	36,52
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	210,00	46,20
5	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			76,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	57,66	69,77
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,12	57,66	6,92
6	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			76,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	57,66	69,77
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,12	57,66	6,92
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			57,13