

Antreprenor I.L. „Cociug Raisa,,
 (denumirea)

Investitor Consiliul raional Telenesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie si
 intretinere a drumurilor din
 raionul Telenesti . Lotul nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

184 378.0 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe ____ 12 ____ an 2020 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L309- Budai - Crasnaseni - Bahu. L= 9.5 km 1.1. Lucrari la drum				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II selectiv	100 m3	0,800	1 444,00 0,00	1 155,20 0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,888	400,00	1 155,20
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	14,000	479,18 99,17	6 708,45 1 388,45
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	24,080	57,66	1 388,45
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,300	400,00	5 320,00
3	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si podetelor	m3	13,500	138,38 138,38	1 868,18 1 868,18
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	32,400	57,66	1 868,18
4	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III - selectiv	100 m3	6,600	1 924,00 0,00	12 698,40 0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,746	400,00	12 698,40
5	Ts151A1	Transportarea pamintului cu	t	1 056,000	4,18	4 409,82

1	2	3	4	5	6	7
	03	de stropire				
		Total capitul:				
						91 823,11
						13 789,10
		3. L288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km				
21	TsC17B k=2	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,80 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	2,000	958,35 198,35	1 916,70 396,70
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	6,880	57,66	396,70
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,800	400,00	1 520,00
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	500,000	4,18 0,00	2 088,00 0,00
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	11,600	180,00	2 088,00
		Total capitul:				
						4 004,70
						396,70

Total proces-verbal:

	Total	lei	122 670
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 925
	Cheltuieli directe	100,00 +	126 595
	Cheltuieli de regie	14,50 %	18 356
	Total	100,00 +	144 951
	Beneficiu	6,00 %	8 697
	Total	100,00 +	153 648
	TVA	20,00 %	30 730
			184 378
	TOTAL:		17 444

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

Coxuc

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(denumirea)

0 Sef interimar al societati de constructii

(functia, semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

[Signature]



Antreprenor I.I. „Cociug Raisa,,
(denumirea)

Investitor Consiliul raional Telenesti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor din
raionul Telenesti . Lotul nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

85 571.0 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe XI an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L302-Mindresti-Hiriseni-G6 4 l=13.85km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv	m2	260,000	215,99 44,40	56 156,93 11 543,53
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	200,200	57,66	11 543,53
	14221022055 070	Beton asfaltic	t	29,900	1 350,00	40 365,00
	23203226001 101	Bitum	t	0,156	6 500,00	1 014,00
	29123400025 101	Motocompresor	h-ut	32,500	60,00	1 950,00
	29522400040 040	Compactor	h-ut	3,640	190,00	691,60
	29522700004 029	Topitor de bitum	h-ut	2,080	35,00	72,80
	29525000050 040	Tractor	h-ut	2,080	250,00	520,00
		Total capitul:				
						56 156,93
						11 543,53

Total proces-verbal:

	Total	lei	56 157
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 597
	Cheltuieli directe	100,00 +	58 754
	Cheltuieli de regie	14,50 %	8 519
	Total	100,00 +	67 273
	Beneficiu	6,00 %	4 036
	Total	100,00 +	71 309
	TVA	20,00 %	14 262

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
						85 571
TOTAL:						11 544

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



[Handwritten signature]

0. Șef interimar stație construcții
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antreprenor I.I. „Cociug Raisa,,
(denumirea)

Investitor Consiliul raional Telenesti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor din
raionul Telenesti . Lotul nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

183 119.0 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 08 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L288 - Drum de acces spre s. Ciofu. L=5 km				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	20,000	479,18 99,17	9 583,50 1 983,50
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	34,400	57,66	1 983,50
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,000	400,00	7 600,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II s	100 m3	1,200	1 444,00 0,00	1 732,80 0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,332	400,00	1 732,80
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate - de cosit de 3 ori la instiintarea beneficiarului	100m2	300,000	36,53 11,53	10 959,60 3 459,60
	93100600199 30	Muncitor	h-om	60,000	57,66	3 459,60
	29522700047 10	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	60,000	125,00	7 500,00
4	DH02A	Scarificarea usoara a	100m2	25,000	35,20	880,00

Amberg



Antreprenor II „Cociug Raisa,,
 (denumirea)

Investitor Consiliul raional Telenesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie si
 intretinere a drumurilor din
 raionul Telenesti . Lotul nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

612 402.0 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L289 - Drum de acces spre s. Zgardesti. L= 1.03 km				
1	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor	m3	4,000	138,38 138,38	553,54 553,54
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	9,600	57,66	553,54
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire-selectiv	m3	80,000	408,78 46,13	32 702,24 3 690,24
	71290200128 00	Pavator	h-om	64,000	57,66	3 690,24
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,560	140,00	2 878,40
	14111222016 46	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,160	180,00	1 468,80
	14111222016 72	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	101,600	180,00	18 288,00
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,000	8,00	160,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,360	400,00	1 344,00
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,640	220,00	4 540,80
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,000	166,00	332,00
3	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,180	1 180,00 0,00	212,40 0,00

Stambucy

1	2	3	4	5	6	7
	29522200000 00	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,080	350,00	378,00
	29522700000 00	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	2,160	300,00	648,00
		Total capital:				
						415 619,00
						21 599,44

Total proces-verbal:

	Total	lei	
			415 619
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 860
	Cheltuieli directe		420 479
	Cheltuieli de regie	14,50 %	60 969
	Total		481 448
	Beneficiu	6,00 %	28 887
	Total		510 335
	TVA	20,00 %	102 067
			612 402
	TOTAL:		21 599

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Şef interimar secția construcții
Ing. I.V. Ciobanu





Antreprenor I.I. „Cociug Raisa”
 (denumirea)

Investitor Consiliul raional Telenesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie si
 intretinere a drumurilor din
 raionul Telenesti . Lotul nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

522 350.0 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 2020__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L291 - Drum de acces spre s. Ghiliceni. L=1 km				
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. selectiv	m2	130,000	215,99 44,40	28 078,47 5 771,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,100	57,66	5 771,77
	14221022055070	Beton asfaltic	t	14,950	1 350,00	20 182,50
	23203226001101	Bitum	t	0,078	6 500,00	507,00
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	16,250	60,00	975,00
	29522400040040	Compactor	h-ut	1,820	190,00	345,80
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,040	35,00	36,40
	29525000050040	Tractor	h-ut	1,040	250,00	260,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	80,000	408,78 46,13	32 702,24 3 690,24
	7129020012800	Pavator	h-om	64,000	57,66	3 690,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,560	140,00	2 878,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,160	180,00	1 468,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	101,600	180,00	18 288,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,000	8,00	160,00

S. Mbeez

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			87 058
						522 350
		TOTAL:				21 408

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Șef interimar secția comercială
Mih. V. Ciobanaru





Antreprenor U. Cocuiug Raisa
 (denumirea)

Investitor Consiliul raional Telenesti
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie si
 intretinere a drumurilor din
 raionul Telenesti . Lotul nr. 1**

Valoarea lucrarilor executate

822 374.0 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 06 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L309- Budai - Crasnaseni - Bahu. L= 9.5 km 1.1. Lucrari la drum				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II selectiv	100 m3	1,200	1 444,00 0,00	1 732,80 0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,332	400,00	1 732,80
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II selectiv	100 m	51,000	479,18 99,18	24 437,94 5 057,94
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	87,720	57,66	5 057,94
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	48,450	400,00	19 380,00
3	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	120.000	35,20 0,00	4 224,00 0,00
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,560	400,00	4 224,00
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder - de 3	m2	49 800,000	0,30 0,04	14 814,45 1 866,45

Shuley

1	2	3	4	5	6	7
						70 050,56
Total proces-verbal:						
	Total		lei			548 886
	Asigurarea sociala si medicala		22,50 %			15 761
	Cheltuieli directe					564 647
	Cheltuieli de regie		14,50 %			81 874
	Total					646 521
	Beneficiu		6,00 %			38 791
	Total					685 312
	TVA		20,00 %			137 062
						822 374
	TOTAL:					70 050

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Coordonator și întreprinzător șef de construcție
Mihail V. Ciobanaru



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13

privind achiziția prin Licitatie Publică

"04" februarie 2020

s.Seliste raionul .Orhei
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. ____ din data _____,
Între **Primăria c.Seliște**, cu sediul în _____,
(denumirea autorității contractante)

s.Seliste raionul Orhei

(localitatea)

Str. _____, telefon: 023544236, fax:023544438,
e-mail: prseliste@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.43174 din "14" 11 2019,
reprezentat prin **Primar Galesco Andrei**,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **II Cociug Raisa**
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **s.Bolohan,raionul Orhei,RM**
(localitatea)

telefon: **060668000**, fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **307** din **22.05.2017**
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **82119** din "12" 03.2019,
eliberată de Agentia Servicii Publica, pe un termen 12.03.2020.

pentru genurile de activitate **Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-**

edilitare,reconstructii,
reprezentat prin **director Cociug Raisa**,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparatie a strazilor din s.Lucaseuca**
com.Seliste,raionul Orhei

(descrierea succintă)

Cod CPV:45214100-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de _____ luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un

- ator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **72790 lei 40 bani.** (Saptezeci si doua mii sapte sute nouazeci lei 40 bani (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04 februarie 2020

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"ANTREPRENOR": Îi Cociug Raisa

Adresa: mun. Orhei, s. Bolohan

Tel./Fax: 060668000

Denumirea Băncii: BC Energbank

Adresa Băncii: or. Orhei

Cod Bancar: ENERGM22897

IBAN: MD39EN00000222487691897

Cod fiscal: 1005606005661-7401147

"BENEFICIAR":

Primaria c. Seliste

Adresa: raionul Orhei s. Seliște

Tel./Fax: 0235-44438

Denumirea Băncii:

Adresa Băncii:

Cod Bancar: c/bTREZMD2X

Cont de decontare:

Cod fiscal: 1007601001927

MD24TRPDAC312120J10927AB

16. Semnăturile părților

"ANTREPRENOR":



"BENEFICIAR":



2020-0000000485



Antreprenor Î.I. COCIUGRAISA
 (denumirea)

Investitor Primăria com. Seliste
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a strazilor
 din s.Lucaseuca**

Valoarea lucrarilor executate **72 790,40 lei**

COORDONAT:
 Secția Construcții
 Gospodărie Comunală și Drumuri
 Consiliul Raional Orhei
 Semnătura

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 02 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,800	982,84 0,00	786,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,688	465,80	786,270
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,800	1 681,54 0,00	1 345,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,888	465,80	1 345,230
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	8,000	29,34 0,00	234,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,504	465,80	234,763
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=12cm)	m3	96,000	470,99 46,13	45 215,47 4 428,29
	7129020012800	Pavator	h-om	76,800	57,66	4 428,288
	1421102200525	Savura	m3	24,672	30,00	740,160
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	9,792	215,60	2 111,155

1	2	3	4	5	6	7
		r.magmatice 15-25 mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,920	215,60	26 285,952
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,000	25,00	600,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,032	465,80	1 878,106
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,768	356,20	8 822,362
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,400	145,60	349,440
5	DI19E	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 8.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri	h-ut	2,000	700,11 0,00	1 400,21 0,00
	3410540003726	Autovehicul special pentru tr. teh.basculant pt. lucru 8,5 T	h-ut	2,000	700,11	1 400,210
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 981,94 4 428,29

	Total	lei	48 981,94
	Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	996,37
	Cheltuieli directe PI3+Asigur	100,00 +	49 978,31
	Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	7 246,85
	Total Cheltu+Cheltu	100,00 +	57 225,16
	Beneficiul (Total) * 6 %	6,00 %	3 433,51
	Total Total+Benefi	100,00 +	60 658,67
	Tva (Total) * 20 %	20,00 %	12 131,73
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		72 790,40 4 428,29

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

[Signature]
(denumirea)

[Signature]
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

