

Investitor: Primăria comunei Alexandreni, r-nul Sîngerei
 Obiect: **Lucrări de montare a pavajului pe terenul aferent Centrului Regional de Resurse pentru Copii și Tineri „Speranța” din satul Alexăndreni, raionul Sîngerei.**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01

Centrul Regional de Resurse pentru Copii și Tineri „Speranța”
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol				
1	RpDB 41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			183,812
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1260	94,60	11,920
	29525000 05010	Camion	h-ut	0,2500	550,00	137,500
	29522200 03548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	722,52	34,392
2	TsI51 A5 п.	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			47,489
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	620,00	47,489
3	DE11 B	Borduri mici, prefabricate din beton	m			20,573
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1300	94,60	12,298
	26511221 00024	Ciment	kg	0,1900	2,50	0,475
	14211022 00513	Nisip	m3	0,0010	300,00	0,300
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare	m		0,00	0,000
	14211022 00525	Nisip	m3	0,0250	300,00	7,500
4	DE18 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			169,297
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,989
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	0,00	0,000
	26511221 00027	Ciment	kg	1,6000	2,50	4,000
	26511221 00442	Ciment	kg	15,7300	2,50	39,325
	14211022 00546	Nisip	m3	0,0050	300,00	1,500
	14211022 00547	Nisip	m3	0,0857	300,00	25,710

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

()