

**Reconstructia acoperisului si
termoizolarea pardosealei
cerdac. Bloc A, la Colegiul
Tehnic Agricol din Svetlii, str.
Lenin nr.22 s. Svetlii, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Acoperis si termoizolarea pardosealei cerdac. Bloc A

Valoarea de deviz 2 381 710,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de demolare 1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 200,0000	36,40 36,00	43 680,00 43 200,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 200,0000	9,60 9,00	11 520,00 10 800,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной	m2	1 068,0000	20,90 19,50	22 321,20 20 826,00

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)				
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	984,0000	34,70 33,50	34 144,80 32 964,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	984,0000	16,80 15,00	16 531,20 14 760,00
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	147,6000	56,70 51,00	8 368,92 7 527,60
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	163,0000	7,20 7,00	1 173,60 1 141,00
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	160,0000	7,20 7,00	1 152,00 1 120,00
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	144,7700	66,00 66,00	9 554,82 9 554,82
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	144,7700	22,50 22,50	3 257,32 3 257,32

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	144,7700	118,30 0,00	17 126,26 0,00
		Total Acoperis si planseu. Bloc A Inclusiv salariu				168 830,13 145 150,74
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				168 830,13 145 150,74
		1.2. Acoperis 1.2.1. Blocul A				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 mm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, k=1,33 Materiale marunte=1,0500	buc	140,9800	61,83 8,50	8 716,09 1 198,33
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок)	buc	106,0000	31,29 29,00	3 316,21 3 074,00
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)*12AIII	kg	667,5000	24,48 3,55	16 339,07 2 369,63
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм	kg	240,7000	25,88 4,95	6 228,83 1 191,46

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)*6АІ				
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	206,2000	37,41 10,50	7 713,26 2 165,10
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	70,0000	91,24 50,00	6 386,80 3 500,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)*С15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	14,0000	2 447,59 265,00	34 266,26 3 710,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)*(Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 8.5977 kg/m3)	m3	19,2000	8 098,92 1 125,00	155 499,36 21 600,00
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	16,9000	8 730,48 1 204,50	147 545,11 20 356,05

1	2	3	4	5	6	7
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2)	m2	1 363,0000	80,41 14,75	109 593,61 20 104,25
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc)	buc	8,0000	1 038,63 330,15	8 309,00 2 641,20
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обожженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)*(Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2) Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0000	m2	122,0000	109,38 40,00	13 344,36 4 880,00
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	15,7800	88,32 19,50	1 393,68 307,71
25	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	51,8800	242,09 102,50	12 559,49 5 317,70
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	1 363,0000	34,07 12,50	46 440,82 17 037,50

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)*Membrana cu 3 straturi Material marunt=1,0300				
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))* (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pазie din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare din spuma polimerica) / Tabla cutata H -20 (0,5mm) Material marunt=1,0500	m2	1 363,0000	235,69 57,50	321 242,06 78 372,50
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) / Tabla cutata H -10 culoare alba - Streasina Material marunt=1,0500	m2	122,0000	247,45 57,50	30 188,60 7 015,00
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	80,00 0,00	4 400,00 0,00
30		Tigla de Coama	m	120,0000	80,00 0,00	9 600,00 0,00
31		Dolie interioara	m	67,0000	80,00 0,00	5 360,00 0,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m	140,0000	110,00 20,00	15 400,00 2 800,00
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) (Consum: Cot de jgheab -0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab - burlan -0.0976 buc/m) Material marunt=1,0300	m	164,0000	219,97 15,00	36 075,82 2 460,00

1	2	3	4	5	6	7
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)* (Consum: Cot burlan -0.087 buc/m, Cot de capat -0.087 buc/m) Material marunt=1,0200	m	184,0000	168,30 17,50	30 967,39 3 220,00
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	1 153,1000	33,74 10,50	38 904,44 12 107,55
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	1,1530	426,52 129,00	491,78 148,74
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	1,1530	768,92 311,00	886,57 358,58
		Total Blocul A Inclusiv salariu				1 071 168,58 215 935,30
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 071 168,58 215 935,30
		1.3. Termoizolarea pardosea cerdac				
		1.3.1. Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori	m2	1 026,0000	13,97 1,00	14 333,22 1 026,00

1	2	3	4	5	6	7
		70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite				
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=2,0000 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	1 026,0000	208,00 12,00	213 408,00 12 312,00
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1 026,0000	13,97 1,00	14 333,22 1 026,00
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)*(4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg	1 385,1000	24,17 1,50	33 477,88 2 077,65
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1 026,0000	150,19 35,00	154 094,94 35 910,00
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л=0,042, 145 kg/m3, b=100mm / Parapet Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	130,0000	464,68 115,50	60 408,14 15 015,00
		Total Bloc A Inclusiv salariu				490 055,40 67 366,65
		Total Termoizolarea pardosea cerdac Inclusiv salariu				490 055,40 67 366,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 730 054,11 428 452,70

		Прямые затраты	lei			1 730 054,11
		Asigurarea sociala	24,00 %			102 828,65
		Total	100,00 +			1 832 882,76
		Cheltuieli de transport	3,00 %			37 942,54
		Total	100,00 +			1 870 825,30
		Cheltuieli de regie	3,00 %			56 124,76
		Total	100,00 +			1 926 950,06
		Beneficiu de deviz	3,00 %			57 808,50
		Total	100,00 +			1 984 758,56
		TVA	20,00 %			396 951,71
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 381 710,27 428 452,70

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului si
termoizolarea pardosealei
cerdac. Bloc A, la Colegiul
Tehnic Agricol din Svetlii, str.
Lenin nr.22 s. Svetlii, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Acoperis si termoizolarea pardosealei cerdac. Bloc A**

Valoarea de deviz 2 381 710,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,5800	50,00	2 279,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	91,8666	50,00	4 593,33
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	101,5490	50,00	5 077,45
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	803,7150	50,00	40 185,75
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	802,9520	50,00	40 147,60
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	615,6000	50,00	30 780,00
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	147,6000	50,00	7 380,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,6000	50,00	27 980,00
9.	7134050013250	Izolator	h-om	143,6400	50,00	7 182,00
10.	7136080025001	Montator	h-om	43,3020	50,00	2 165,10
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	160,6984	50,00	8 034,92
12.	7212030022700	Sudor	h-om	11,5310	50,00	576,55
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 373,6500	50,00	118 682,50
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	286,1890	50,00	14 309,45
15.	7422010060100	Timplar	h-om	44,8000	50,00	2 240,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	256,2429	50,00	12 812,15
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 811,0898	50,00	90 554,49
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	156,9400	50,00	7 847,00
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	112,5082	50,00	5 625,41
					Total manopera	428 452,70

Materiale:

1.	100010001001	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	80,00	4 400,00
2.	100010001002	Tigla de Coama	m	120,0000	80,00	9 600,00
3.	100010001003	Dolie interioara	m	67,0000	80,00	5 360,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,0620	12,00	276,74
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,1980	420,00	18 143,16
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9520	5,00	14,76
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,6814	5 800,00	85 152,12
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	2,3040	5 800,00	13 363,20
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	14,0270	5 800,00	81 356,60
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0700	5 800,00	406,00

11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1920	5 800,00	1 113,60
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	18,8700	5 800,00	109 446,00
13.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	2,7040	5 800,00	15 683,20
14.	2010212906961-01	Rigle de rasnoase cu muchii 50 x 50 mm	m3	1,1712	5 800,00	6 792,96
15.	2010237318750	Distantieri	buc	669,8260	0,10	66,98
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,1000	150,00	1 365,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	1,0608	32,00	33,95
18.	2320187315789	Decofrol	kg	8,4000	22,00	184,80
19.	23203226000361	Gudron	kg	49,5360	22,00	1 089,79
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,1652	12,00	49,98
21.	2413217300010	Cleme	buc	93,8400	25,00	2 346,00
22.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	90,9160	22,00	2 000,15
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2240	55,00	507,32
24.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	508,4240	12,00	6 101,09
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	17,5266	55,00	963,96
26.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	525,2000	6,00	3 151,20
27.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	656,5000	8,00	5 252,00
28.	2462106110601	Paste antisepctice	kg	47,4978	22,00	1 044,95
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,4300	12,00	1 733,16
30.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,8100	80,00	1 024,80
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	261,4752	2,70	705,98
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 398,1620	2,70	36 175,04
33.	2663102100000	Beton	m3	14,7805	2 000,00	29 561,00
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	33,8580	1 850,00	62 637,30
35.	2666122800555	Element de inchidere	buc	33,7840	55,00	1 858,12
36.	2682132600001-01	Cerceveli (Переплеты) / Fereastră lucarnă din lemn	m2	28,5800	150,00	4 287,00
37.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	84,9620	15,00	1 274,43
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 614,4735	17,00	27 446,05
39.	26821326016261	Pellicula antivapori	m2	1 108,0800	12,00	13 296,96
40.	26821326016262	Pellicula hidroizolanta	m2	1 108,0800	12,00	13 296,96
41.	2682162611370-03	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	140,4910	240,00	33 717,84
42.	2682162611370121	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	2 093,0400	96,00	200 931,84
43.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	779,6250	32,00	24 948,00
44.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 793,1375	125,00	224 142,19
45.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,1240	80,00	409,92
46.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	197,0640	90,00	17 735,76
47.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	177,3660	90,00	15 962,94
48.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	74,0220	22,00	1 628,48
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	253,6430	20,00	5 072,86
50.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	684,1875	20,00	13 683,75
51.	2710703434920	Otel lat	kg	91,5000	18,00	1 647,00
52.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,9330	20,00	458,66
54.	27431235490266	Bariera parazapada	m	140,0000	85,00	11 900,00
55.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 153,1000	22,00	25 368,20
56.	2811236309900	Confectii metalice	kg	216,5925	22,00	4 765,03
57.	2811236832352	Burghiu widia	buc	118,4232	15,00	1 776,35
58.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,0000	5,00	160,00
59.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,0000	5,00	40,00
60.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	807,2758	24,00	19 374,62

61.	28731220041001	Plase sudate (4VR 150x150 / 1.35 kg/m ²) GOST 23279-85	kg	1 398,9510	22,00	30 776,92
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,6600	24,00	3 975,84
63.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0826	55,00	114,54
64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7655	55,00	317,10
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	21,0000	2,50	52,50
66.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	144,0000	32,00	4 608,00
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	560,0000	1,20	672,00
68.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	46,9200	15,00	703,80
69.	2874115837745	Suruburi	buc	1 689,2000	0,25	422,30
70.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	21,0000	0,50	10,50
71.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3500	32,00	11,20
72.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 050,4000	1,25	1 313,00
73.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	190,4800	24,00	4 571,52
74.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	63,8120	50,00	3 190,60
75.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	16,4866	75,00	1 236,49
76.	28752740000502	Cot burlan	buc	16,3282	75,00	1 224,62
77.	28752740000503	Cot de capat	buc	16,3282	75,00	1 224,62
78.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	46,9200	45,00	2 111,40
79.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,4866	85,00	1 401,36
80.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	236,4880	50,00	11 824,40
81.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1000	24,00	50,40
82.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 033,250 0	1,00	14 033,25
83.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 846,680 0	0,10	1 684,67
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	379,2973	15,00	5 689,46
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	13,0590	20,00	261,18
86.	4100126202818	Apa	m ³	49,2000	20,00	984,00
		Total materiale de constructii				1 264 751,4 4

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2233	650,00	145,15
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,2950	1 000,00	6 295,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	124,2800	20,00	2 485,60
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	128,2460	20,00	2 564,92
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,3280	20,00	826,56
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,6593	200,00	1 131,86
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9000	25,00	97,50
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,6882	15,00	190,32
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,4160	20,00	88,32
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	168,6520	20,00	3 373,04
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7300	20,00	54,60
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5045	20,00	30,09
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000	20,00	168,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,3720	50,00	668,60
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	13,7720	25,00	344,30
16.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,2800	25,00	32,00
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,4960	35,00	577,36
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4624	650,00	300,50
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,3481	650,00	17 126,26
		Total utilaje de constructii				36 849,98

Прямые затраты	lei	1 730 054,11
Asigurarea sociala	24,00 %	102 828,65
Total	100,00 +	1 832 882,76
Cheltuieli de transport	3,00 %	37 942,54
Total	100,00 +	1 870 825,30
Cheltuieli de regie	3,00 %	56 124,76
Total	100,00 +	1 926 950,06
Beneficiu de deviz	3,00 %	57 808,50
Total	100,00 +	1 984 758,56
TVA	20,00 %	396 951,71

Total deviz:

**2 381 710,
27**

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția acoperisului și
termoizolarea pardoselei cerdac. Bloc A, la
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii, str. Lenin
nr.22 s. Svetlii, UTA Gagauzia

Investitor Colegiul Tehnic Agricol din
Svetlii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
		1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			36,40 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,60 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			20,90 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,40
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			34,70 33,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,80 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granulose (zgura, granuluit sau	m3			56,70

1	2	3	4	5	6	7
		similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))				51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,20 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			7,20 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			66,00 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
10	TrII AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			118,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	650,00	118,30
		1.2. Acoperis				
		1.2.1. Blocul A				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 mm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, k=1,33 Materiale marunte=1,0500	buc			61,83 8,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	50,00	8,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	15,00	39,37
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,00	12,60
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	15,00	1,35
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок)	buc			31,29 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	420,00	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
14	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и	kg			24,48 3,55

1	2	3	4	5	6	7
		установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)*12AIII				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	50,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
15	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)*6A1	kg			25,88 <hr/> 4,95
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	50,00	4,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			37,41 <hr/> 10,50
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	50,00	10,50
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,24
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			91,24 <hr/> 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	50,00	42,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 800,00	5,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)*C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 447,59 <hr/> 265,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 000,00	2 111,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)*(Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 8.5977 kg/m3)	m3			8 098,92 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 800,00	58,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 800,00	5 394,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 800,00	696,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,5977	24,00	206,34
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	22,00	66,22
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	24,00	72,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1 000,00	150,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 730,48 1 204,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	5 800,00	928,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 800,00	348,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 800,00	4 814,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	24,00	172,80
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,36
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,00	43,12
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	24,00	912,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1 000,00	150,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,00
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2)	m2			80,41 14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01072	5 800,00	62,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	24,00	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc)	buc			1 038,63 330,15
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	50,00	298,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	50,00	31,65
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	5,00	20,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	5,00	5,00
	2682132600001-01	Cerceveli (Переплеты) / Fereastra lucarna din lemn	m2	3,5725	150,00	535,88
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	24,00	33,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	1 000,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	25,00	4,00
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обожженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления)*(Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2) Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0000	m2			109,38 40,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	50,00	27,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010212906961-01	Rigle de rasnoase cu muchii 50 x 50 mm	m3	0,0096	5 800,00	55,68
	2710703434920	Otel lat	kg	0,7500	18,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			88,32 19,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	50,00	19,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	22,00	66,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
25	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			242,09 102,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	12,00	117,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)*Membrana cu 3 straturi Material marunt=1,0300	m2			34,07 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	17,00	20,14
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))*(Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pазие din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare din spuma polimerica) / Tabla cutata H -20 (0,5mm) Material marunt=1,0500	m2			235,69 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) / Tabla cutata H -10 culoare alba - Streasina Material marunt=1,0500	m2			247,45 57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,40
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m			80,00 0,00
	100010001001	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	1,0000	80,00	80,00
30		Tigla de Coama	m			80,00 0,00
	100010001002	Tigla de Coama	m	1,0000	80,00	80,00
31		Dolie interioara	m			80,00 0,00
	100010001003	Dolie interioara	m	1,0000	80,00	80,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m			110,00 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	27431235490266	Bariera parazapada	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) (Consum: Cot de jgheab -0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan -0.0976 buc/m) Material marunt=1,0300	m			219,97 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	90,00	97,33
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	50,00	72,10
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0976	85,00	8,54
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0976	75,00	7,54
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)* (Consum: Cot burlan -0.087 buc/m, Cot de capat -0.087 buc/m) Material marunt=1,0200	m			168,30 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,0870	75,00	6,66
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0870	75,00	6,66
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток,	kg			33,74 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		крышек люков, снегозадержателей, решеток)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	15,00	0,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
36	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			426,52 129,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	50,00	129,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	55,00	286,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,00	11,52
37	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			768,92 311,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	50,00	311,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	55,00	440,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	32,00	17,92
		1.3. Termoizolarea pardosea cerdac				
		1.3.1. Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,97 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=2,0000 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			208,00 12,00
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	7,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	5,00
	268216261137012 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	1,0200	96,00	195,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,16
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			13,97 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016262	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)*(4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg			24,17 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	28731220041001	Plase sudate (4VR 150x150 / 1.35 kg/m ²) GOST 23279-85	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m ²			150,19 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0420	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala λ=0,042, 145 kg/m ³ , b=100mm / Parapet Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m ²			464,68 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,00	24,24
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,00	40,40
	2682162611370-03	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m ³ , b=100mm	m ²	1,0700	240,00	259,37
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,25	10,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.