

**Lucrari de reparatie capitala al  
imobilului nr. cadastral  
3147105.001.32 (reparatia  
acoperisului cu schimbarea  
geamurilor, portilor si usilor) in  
cadrul IP CNCPS com. Pascani,  
r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 511 580,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Acoperisul</b>						
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2	21,0000	28,496 28,476	598,42 597,99
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	993,0000	26,437 26,377	26 251,94 26 192,36
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	993,0000	12,590 12,000	12 501,87 11 916,00
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t	103,3000	44,400 44,400	4 586,52 4 586,52
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	103,3000	39,220 0,000	4 051,426 0,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare grund "Betohgput" sau analog	m2	1 000,000 0	6,500 1,200	6 500,00 1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 1, d=3mm, 100x100mm)	kg	1 200,000 0	19,483 <hr/> 1,200	23 379,60 <hr/> 1 440,00
8	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 , fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm, se adauga 1 cm Коэффициент к трудозатратам=1,330 Коэффициент к материалам=1,330 Коэффициент к машинам=1,330	m2	1 000,000 0	117,612 <hr/> 18,201	117 611,90 <hr/> 18 201,05
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer bituminos intr-un strat	m2	1 070,000 0	12,075 <hr/> 1,564	12 920,57 <hr/> 1 673,48
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Technoelast EPP+ EKP" (strat inferior+ strat de uzura) Material marunt=1,050	m2	1 070,000 0	246,481 <hr/> 26,795	263 734,67 <hr/> 28 670,65
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	100,0000	59,508 <hr/> 33,595	5 950,80 <hr/> 3 359,50
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	85,0000	59,508 <hr/> 33,595	5 058,21 <hr/> 2 855,57
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel	kg	75,2000	28,946	2 176,75

1	2	3	4	5	6	7
		beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,(Fasie metalica 40x3, L=480 mm, 165 buc)			8,400	631,68
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata montata pe fasie metalica 40x2 mm, pas 400, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime (Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	40,0000	168,257 39,145	6 730,29 1 565,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			492 052,97
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				<b>492 052,97 102 890,61</b>
		<b>2. Ferestre</b>				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera -F2,F3). Culoare alba	m2	30,0000	1 536,740 29,200	46 102,20 876,00
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera - F1,F4, F5,F6)). Culoare alba	m2	233,2800	1 504,122 22,400	350 881,58 5 225,47
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu-250 mm)	m	153,6000	187,320 4,000	28 772,35 614,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			425 756,13
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>425 756,13 6 715,87</b>
		<b>3. Porti si usi</b>				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta sectionala, industrială cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatia de panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare	m2	72,0000	3 038,935 108,400	218 803,32 7 804,80

1	2	3	4	5	6	7
		electrica sau manuala) - PS1) Culoare: cafeniu.				
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3)	m2	11,5000	2 911,706 <hr/> 186,000	33 484,62 <hr/> 2 139,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			252 287,94
		<b>Total Porti si usi Inclisiv salariu</b>				<b>252 287,94 9 943,80</b>

		Cheltuieli directe	Lei	1 170 097,04
		Asigurarea sociala	24 %	28 692,07
		Transportarea materialelor	1,6 %	16 713,89
		TOTAL		1 215 503,00
		Cheltuieli de regie	1,6 %	19 448,05
		TOTAL		1 234 951,05
		Beneficiu de deviz	2 %	24 699,02
		TOTAL		1 259 650,07
		TVA	20 %	251 930,01
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>1 511 580,08 <hr/>119 550,28</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)