

**„Lucrări de reparație (asfaltare) a drumurilor
și străzilor din or. Telenești, sat. Mihălașa și
Izvoaraș” (efectuarea lucrărilor în anul 2025)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 9 857 821,29 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Strada C. Stamati 1.1. Sector I				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,0000	95,04 0,00	380,16 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	48,0000	715,13 50,98	34 326,15 2 447,14
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2800	12 522,00 0,00	3 506,16 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 K=1,5	m2	600,0000	176,73 4,25	106 036,50 2 549,10
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	861,00 0,00	172,20 0,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32, H=10 cm	m3	4,1000	622,82 84,12	2 553,56 344,89
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	2,6000	2 249,88 271,05	5 849,68 704,74
8	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (2 tuburi TS100*2,5*3)	m3	2,6600	9 557,36 679,76	25 422,58 1 808,16
9	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat)	m3	2,4200	10 282,24 1 028,14	24 883,01 2 488,09
10	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	32,4000	113,25 47,92	3 669,32 1 552,71

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,2300	557,74 0,00	128,28 0,00
12	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2300	3 262,43 951,65	750,36 218,88
Total 1. Strada C. Stamati 1.1. Sector I						207 677,96
		2. 1. Strada Ion Creanga 1.1. Sectorul I				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,5000	95,04 0,00	997,92 0,00
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	157,5000	715,13 50,98	112 632,65 8 029,66
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7350	12 522,82 0,00	9 204,27 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1,5	m2	1 050,00 00	252,45 4,25	265 069,88 4 460,93
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	861,00 0,00	172,20 0,00
18	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,0000	13,46 0,00	430,59 0,00
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,1000	622,82 84,12	2 553,56 344,89
20	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tuburi din beton armat 2 buc TS-80-25-3)	m3	1,7600	9 907,36 679,76	17 436,96 1 196,38
21	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST10)	m3	2,0200	9 932,04 1 028,14	20 062,72 2 076,84
22	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Intrare /iesire)	m3	2,0000	2 249,88 271,06	4 499,76 542,11
23	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,0000	113,25 47,92	3 170,98 1 341,85

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4800	945,00 0,00	453,60 0,00
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,0000	636,62 84,12	5 729,58 757,08
26	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS100*2,5*3)	m3	5,3200	9 557,36 679,76	50 845,15 3 616,32
27	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat)	m3	2,4200	10 282,24 1 028,14	24 883,01 2 488,09
28	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Intrare sau iesire)	m3	0,4200	2 249,21 271,05	944,67 113,84
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	40,0000	113,24 47,92	4 529,62 1 916,92
30	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,3100	557,77 0,00	172,91 0,00
31	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,2800	3 262,46 951,68	913,49 266,47
32	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1700	819,00 0,00	139,23 0,00
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	22,21 0,00	533,14 0,00
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,6000	95,04 0,00	532,22 0,00
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	67,2000	715,13 50,98	48 056,60 3 425,99
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3920	12 523,21 0,00	4 909,10 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1,5	m2	560,0000	252,45 4,25	141 370,60 2 379,16

1	2	3	4	5	6	7
Total 1. Strada Ion Creanga 1.1. Sectorul I						720 244,41
		3. 1. Strada M. Cogalniceanu - biserica Sf. Ilie				
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,3000	95,04 0,00	598,75 0,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	94,5000	715,13 50,98	67 579,59 4 817,80
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4410	12 521,18 0,00	5 521,84 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1,5	m2	630,0000	252,45 4,25	159 041,92 2 676,55
Total 1. Strada M. Cogalniceanu - biserica Sf. Ilie						232 742,10
		4. Strada Donici 1.1. Sector I				
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,8000	95,04 0,00	646,27 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	68,0000	715,13 50,98	48 628,71 3 466,78
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4760	12 522,50 0,00	5 960,71 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1,5	m2	680,0000	252,45 4,25	171 664,30 2 888,98
46	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,8000	95,04 0,00	646,27 0,00
47	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	68,0000	819,09 67,98	55 698,39 4 622,37
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	95,04 0,00	570,24 0,00
49	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	60,0000	715,13 50,98	42 907,68 3 058,92

1	2	3	4	5	6	7
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4200	12 522,00 0,00	5 259,24 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1,5	m2	600,0000	252,45 4,25	151 468,50 2 549,10
Total Strada Donici 1.1. Sector I						483 450,31
		5. 1. Strada Bogdan Petr. Hasdeu 1.1. Sector I				
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000	95,04 0,00	1 900,80 0,00
53	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	200,0000	819,09 67,98	163 818,80 13 595,20
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,4000	95,04 0,00	513,22 0,00
55	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	54,0000	819,09 67,98	44 231,07 3 670,70
Total 1. Strada Bogdan Petr. Hasdeu 1.1. Sector I						210 463,89
		6. 1. Strada Codrilor				
56	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,0000	95,04 0,00	1 330,56 0,00
57	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	168,0000	819,09 67,98	137 607,79 11 419,97
Total 1. Strada Codrilor						138 938,35
		7. 1. Stradela Frunze-Renasterii 1.1. I Sector				
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,8000	95,04 0,00	266,11 0,00
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	33,6000	715,13 50,98	24 028,31 1 713,00
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,1960	12 523,21	2 454,55

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
61	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1,5	m2	280,0000	252,45 4,25	70 685,30 1 189,58
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,4000	95,04 0,00	608,26 0,00
63	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	76,8000	819,09 67,98	62 906,43 5 220,56
Total 1. Stradela Frunze-Renasterii 1.1. I Sector						160 948,96
		8. 1. Strada E. Coca				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,4000	95,04 0,00	133,06 0,00
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	168,0000	715,13 50,98	120 141,51 8 564,98
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	12 522,00 0,00	12 271,56 0,00
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 k=1,5	m2	1 400,00 00	252,45 4,25	353 426,50 5 947,90
Total 1. Strada E. Coca						485 972,63
		9. 1. Strada C. Negruzzi				
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,7720	12 522,17 0,00	34 711,46 0,00
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	3 960,00 00	181,01 4,25	716 789,70 16 824,06
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	200,0000	299,83 65,43	59 965,38 13 085,38
Total 1. Strada C. Negruzzi						811 466,54
		10. 1. Strada Plamadeala				
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0.4620	12 523,03	5 785,64

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
72	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	660,0000	181,01 4,25	119 464,95 2 804,01
Total 1. Strada Plamadeala						125 250,59
		11. 1. Strada 8 Martie (parcare)				
73	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	0,8000	6 930,92 393,41	5 544,74 314,73
74	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	128,0000	13,46 0,00	1 722,37 0,00
75	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,4000	1 449,28 767,28	7 826,11 4 143,31
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	108,0000	715,13 50,98	77 233,83 5 506,06
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3780	12 520,74 0,00	4 732,84 0,00
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	540,0000	252,45 4,25	136 321,65 2 294,19
79	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	45,0000	224,64 50,13	10 108,86 2 255,96
Total 1. Strada 8 Martie (parcare)						243 490,40
		12. 1. Strada Gh. Cosbuc 1.1. Sector I				
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8120	12 522,59 0,00	10 168,34 0,00
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	1 160,00 00	181,01 4,25	209 968,70 4 928,26
82	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA	t	20,0000	1 813,21 17,84	36 264,17 356,87

1	2	3	4	5	6	7
		16				
83	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000	346,42 106,21	1 385,69 424,85
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,0000	95,04 0,00	190,08 0,00
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	30,0000	715,13 50,98	21 453,84 1 529,46
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1400	12 522,00 0,00	1 753,08 0,00
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	200,0000	252,45 4,25	50 489,50 849,70
Total 1. Strada Gh. Cosbuc 1.1. Sector I						331 673,40
		13. 1.Strada Grigore Vieru 1.1. Drum S=1350 m2				
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,0000	95,04 0,00	190,08 0,00
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	20,0000	715,13 50,98	14 302,56 1 019,64
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9450	12 521,37 0,00	11 832,69 0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-8	m2	1 350,00 00	181,01 4,25	244 360,13 5 735,48
92	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16	t	30,0000	1 813,21 17,84	54 396,26 535,31
93	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2000	861,00 0,00	172,20 0,00
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,0000	13,46 0,00	430,59 0,00
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,1000	622,82	2 553,56

1	2	3	4	5	6	7
					84,12	344,89
96	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Tuburi din beton armat 2 buc TS-80-25-3	m3	1,7600	9 907,36 679,76	17 436,96 1 196,38
97	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi ST-10)	m3	2,0200	9 932,04 1 028,14	20 062,72 2 076,84
98	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (Intrare/iesire)	m3	2,0000	2 249,88 271,06	4 499,76 542,11
99	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	28,0000	113,25 47,92	3 170,98 1 341,85
Total 1.Strada Grigore Vieru 1.1. Drum S=1350 m2						373 408,49
		14. 1. Strada D. Matcovschii				
100	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000	95,04 0,00	1 900,80 0,00
101	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	300,0000	715,13 50,98	214 538,40 15 294,60
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4000	12 522,00 0,00	17 530,80 0,00
103	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	2 000,00 00	252,45 4,25	504 895,00 8 497,00
104	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	346,42 106,21	1 039,27 318,64
Total 1. Strada D. Matcovschii						739 904,27
		15. 1. Strada Calea Basarabiei				
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	95,04 0,00	950,40 0,00
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	100,0000	715,13 50,98	71 512,80 5 098,20

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore				
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000	12 522,00 0,00	8 765,40 0,00
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	1 000,00 00	252,45 4,25	252 447,50 4 248,50
Total 1. Strada Calea Basarabiei						333 676,10
		16. 1. Strada Mitropolit Dosoftei				
109	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,0000	95,04 0,00	1 900,80 0,00
110	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	240,0000	715,13 50,98	171 630,72 12 235,68
111	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4000	12 522,00 0,00	17 530,80 0,00
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	2 000,00 00	252,45 4,25	504 895,00 8 497,00
113	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,0000	346,42 106,21	2 078,54 637,28
Total 1. Strada Mitropolit Dosoftei						698 035,86
		17. 1. Strada Victoria				
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	95,04 0,00	950,40 0,00
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	120,0000	715,13 50,98	85 815,36 6 117,84
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000	12 522,00 0,00	8 765,40 0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 k=1,5	m2	1 000,00 00	252,45 4,25	252 447,50 4 248,50
118	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale	buc	4,0000	346,42	1 385,69

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment			106,21	424,85
Total 1. Strada Victoria						349 364,35
		18. 1. Strada V. Cupcea				
119	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	95,04 0,00	570,24 0,00
120	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	72,0000	819,09 67,98	58 974,77 4 894,27
Total 1. Strada V. Cupcea						59 545,01

Cheltuieli directe	lei	6 706 253,62
Asigurarea sociala	24,00 %	62 182,64
Total	100,00 +	6 768 436,26
Cheltuieli de regie	14,50 %	981 423,25
Total	100,00 +	7 749 859,51
Beneficiu	6,00 %	464 991,57
Total	100,00 +	8 214 851,08
TVA	20,00 %	1 642 970,21

Total deviz: **9 857 821,29**
Inclusiv salariu **259 094,33**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)