

**Lucrari de reparatie si  
reconstructie ale bunului imobil  
situat in r. Ocnita, s. Clocusna,  
str. Emil Loteanu, nr. 13,  
inclusiv constructia garajului tip,  
din constructii metalice, cu 2  
boxe**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-4**

**Lucrari de reparatie si reconstructie ale bunului imobil situat in r. Ocnita, s.  
Clocusna, str. Emil Loteanu, nr. 13, inclusiv constructia garajului tip, din constructii  
metalice, cu 2 boxe**

**Valoarea de deviz 46 858,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitulul 1. Lucrari de constructie.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                               | 100 m3 | 1,121                                 | 819,98<br>0,00                        | 919,20<br>0,00         |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.)                                                                                                                   | 100 m3 | 0,039                                 | 820,51<br>0,00                        | 32,00<br>0,00          |
| 3      | TsA02E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечения) | m3     | 4,700                                 | 101,64<br>101,64                      | 477,71<br>477,71       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
| 4  | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка )                                                           | m3     | 3,345 | 158,63<br>158,63   | 530,61<br>530,61   |
| 5  | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /                   | m3     | 8,340 | 405,70<br>46,97    | 3 383,50<br>391,70 |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) | m3     | 6,426 | 23,87<br>23,87     | 153,38<br>153,38   |
| 7  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)                             | m3     | 6,426 | 59,74<br>57,74     | 383,92<br>371,06   |
| 8  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом)                                          | 100 m3 | 0,738 | 3 770,30<br>0,00   | 2 782,48<br>0,00   |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.песком)                                           | 100 m3 | 0,071 | 35 401,27<br>0,00  | 2 513,49<br>0,00   |
| 10 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                        | 100 m3 | 1,054 | 1 622,10<br>679,12 | 1 709,69<br>715,79 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт)                                    | 100 m3 | 0,047 | 902,13<br>0,00     | 42,40<br>0,00      |
| 12 | TsI50F  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10                                                                                                           | t      | 8,173 | 36,39<br>0,00      | 297,40<br>0,00     |

| 1                                 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6                | 7                  |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|
|                                   |        | км)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                  |                    |
| 13                                | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,047  | 177,45<br>27,87  | 8,34<br>1,31       |
| <b>Total Lucrari terasamente.</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                  | <b>13 234,12</b>   |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                  | <b>2 641,56</b>    |
|                                   |        | <b>1.2. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                    |
| 14                                | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. Трубы полиэтиленовые высокой плотности PE-100;SDR17; PN10 O 40x2,4                                                                                                                    | m      | 52,000 | 90,43<br>4,16    | 4 702,16<br>216,22 |
| 15                                | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Футляр из труб PE100 SDR27,6 PN6 O63x2,3                                                                                                                                              | m      | 3,000  | 114,50<br>4,16   | 343,49<br>12,47    |
| 16                                | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm<br>Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,001                                                                                                                            | buc    | 1,000  | 325,98<br>116,27 | 325,98<br>116,27   |
| 17                                | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm . Гильза O63 L=0.2 PN 6;<br>Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m      | 0,400  | 544,75<br>11,35  | 217,90<br>4,54     |
| 18                                | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                                         | m      | 52,000 | 0,47<br>0,32     | 24,41<br>16,40     |
| 19                                | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                    | m      | 52,000 | 15,89<br>5,39    | 826,28<br>280,28   |
| 20                                | SA35A1 | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Обратный клапан O32<br>Material marunt (cinepa fuior, grund                                                                | buc    | 1,000  | 155,82<br>63,91  | 155,82<br>63,91    |

| 1                                 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|                                   |         | miniu)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    |                    |
| 21                                | SA35A1  | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Вентиль фланцевый О32<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010                                                             | buc | 1,000 | 153,80<br>63,91    | 153,80<br>63,91    |
| 22                                | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной О 32<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050                                                                                      | buc | 2,000 | 163,63<br>68,53    | 327,26<br>137,06   |
| 23                                | AcA26A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Втулка под фланец полиэтиленовая д-32мм                                                                                                                              | buc | 2,000 | 143,70<br>68,53    | 287,40<br>137,06   |
| <b>Total Conducte si armaturi</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>7 364,50</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>1 048,12</b>    |
|                                   |         | <b>1.3. Camin D=1500mm (1urt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                    |
| 24                                | AcE11A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3  | 1,070 | 1 955,40<br>742,29 | 2 092,28<br>794,25 |
| 25                                | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                            | buc | 1,000 | 600,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00     |
| 26                                | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                            | buc | 1,000 | 600,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00     |
| 27                                | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa                                                                                                                                                        | buc | 1,000 | 600,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00     |

| 1                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6                  | 7                  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
|                                   |                | subterana. КЦП2-15-2(0,27 m3)                                                                                                                                                      |        |       |                    |                    |
| 28                                | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3)           | buc    | 1,000 | 700,00<br>0,00     | 700,00<br>0,00     |
| 29                                | Pret din piata | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                    | buc    | 1,000 | 600,00<br>0,00     | 600,00<br>0,00     |
| 30                                | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка горловин) | m3     | 0,190 | 585,37<br>88,37    | 111,22<br>16,79    |
| 31                                | DE12C          | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (отмостка горловин)                                                                             | m2     | 1,900 | 99,79<br>26,95     | 189,60<br>51,20    |
| 32                                | CD50I          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков и каналов, размер кирпича 250x120x65 мм)                   | m3     | 0,012 | 2 246,67<br>545,00 | 26,96<br>6,54      |
| <b>Total Camin D=1500mm (1шт)</b> |                |                                                                                                                                                                                    |        |       |                    | <b>5 520,06</b>    |
| <b>Inclusiv salariu</b>           |                |                                                                                                                                                                                    |        |       |                    | <b>868,78</b>      |
|                                   |                | <b>1.4. Разборка и восстановление щебеночного покрытия (14м)</b>                                                                                                                   |        |       |                    |                    |
| 33                                | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)                                                     | m3     | 6,371 | 31,19<br>11,01     | 198,71<br>70,15    |
| 34                                | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III    | 100 m3 | 0,064 | 1 037,50<br>0,00   | 66,40<br>0,00      |
| 35                                | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip (0,1)                                                                                                                                                  | m3     | 1,120 | 540,23<br>69,30    | 605,06<br>77,62    |
| 36                                | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta (0,25)                                                                                                                                         | m3     | 2,800 | 564,73<br>76,23    | 1 581,24<br>213,44 |

|                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                     |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5     | 6                                   | 7                                  |
| <div> <div>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия (14м)</div> <div>2 451,41</div> </div> |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                     |                                    |
| <div> <div>Inclusiv salariu</div> <div>361,21</div> </div>                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                     |                                    |
|                                                                                                        |         | 1.5. Разборка и восстановление тротуарного покрытия (2м)                                                                                                                                                                           |        |       |                                     |                                    |
| 37                                                                                                     | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                     | m      | 4,000 | <div>111,93</div> <div>22,33</div>  | <div>447,73</div> <div>89,32</div> |
| 38                                                                                                     | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (толщ.6см)                                                                                                                                                                 | m3     | 0,260 | <div>237,31</div> <div>123,19</div> | <div>61,70</div> <div>32,03</div>  |
| 39                                                                                                     | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV                                                    | 100 m3 | 0,003 | <div>1 333,33</div> <div>0,00</div> | <div>4,00</div> <div>0,00</div>    |
| 40                                                                                                     | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (0,15)                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,390 | <div>540,41</div> <div>69,31</div>  | <div>210,76</div> <div>27,03</div> |
| 41                                                                                                     | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (0,24)                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,624 | <div>564,95</div> <div>76,27</div>  | <div>352,53</div> <div>47,59</div> |
| 42                                                                                                     | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) | m2     | 2,600 | <div>186,79</div> <div>4,62</div>   | <div>485,66</div> <div>12,01</div> |
| 43                                                                                                     | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)    | m2     | 2,600 | <div>125,36</div> <div>3,85</div>   | <div>325,93</div> <div>10,01</div> |
| <div> <div>Total Разборка и восстановление тротуарного покрытия (2м)</div> <div>1 888,31</div> </div>  |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                                     |                                    |

| 1                                                 | 2      | 3                                                                | 4        | 5     | 6             | 7                |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|------------------|
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |        |                                                                  |          |       |               | <b>217,99</b>    |
|                                                   |        | <b>1.6. Transportarea gunoiului</b>                              |          |       |               |                  |
| 44                                                | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km    | t        | 0,017 | 35,29<br>0,00 | 0,60<br>0,00     |
| 45                                                | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3   | 0,001 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00     |
| <b>Total Transportarea gunoiului</b>              |        |                                                                  |          |       |               | <b>0,60</b>      |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |        |                                                                  |          |       |               | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Capitulul 1. Lucrari de constructie.</b> |        |                                                                  |          |       |               | <b>30 459,00</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>                           |        |                                                                  |          |       |               | <b>5 137,66</b>  |
| Cheltuieli directe                                |        |                                                                  | lei      |       | 30 459,00     |                  |
| Asigurari sociale                                 |        |                                                                  | 24,00 %  |       | 1 233,04      |                  |
| TOTAL                                             |        |                                                                  | 100,00 + |       | 31 692,04     |                  |
| Transportarea materialelor                        |        |                                                                  | 8,00 %   |       | 1 597,63      |                  |
| Cheltuieli de semifabricat si depozitare          |        |                                                                  | 1,00 %   |       | 199,70        |                  |
| TOTAL                                             |        |                                                                  | 100,00 + |       | 33 489,37     |                  |
| Cheltuieli de regie                               |        |                                                                  | 10,00 %  |       | 3 348,93      |                  |
| TOTAL                                             |        |                                                                  | 100,00 + |       | 36 838,30     |                  |
| Beneficiu de deviz                                |        |                                                                  | 6,00 %   |       | 2 210,30      |                  |
| TOTAL                                             |        |                                                                  | 100,00 + |       | 39 048,60     |                  |
| TVA                                               |        |                                                                  | 20,00 %  |       | 7 809,73      |                  |

**Total deviz:** **46 858,33**  
**Inclusiv salariu** **5 137,66**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)