

**Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării al  
Republicii Moldova**

Adresa MD-2021, mun. Chișinău, șos. Hîncești nr.84  
Tel/fax 022-252-470/252-366 e-mail:petru.prodius@army.md

---

**CAIET DE SARCINI**

*Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a clădirii (CPSAN) mun.  
Cahul (Etapa 2).*

**mun. Chișinău**

## 1. DATE GENERALE

**Denumirea achiziției:** *Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a clădirii (CPSAN) mun. Cahul (Etapa 2).*

**Tipul procedurii de achiziție:** Licitație deschisă;

**Valoare estimată:** 15 333 353,33 lei (fără TVA):

**Sursa de finanțare:** Bugetul de stat.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie în principal ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerințelor minimale din caietul de sarcini.

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerințelor impuse prin caietul de sarcini, ***autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului și solicită studierea documentației tehnice***, cu respectarea condițiilor de protecție a mediului, a securității și siguranței în muncă. Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este stabilirea condițiilor pentru realizarea unor *Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a clădirii (CPSAN) mun. Cahul (Etapa 2).*

**Criteriul de atribuire:** oferta cu cel mai scăzut preț.

Criteriul stabilit, nu poate fi schimbat și rămâne valabil pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

Evaluarea ofertelor se va realiza pentru toate operațiunile și cantitățile prevăzute în Anexa nr.2 din Documentația standard (*pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări*), aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.69/2021. Ofertantul va depune oferta, în mod obligatoriu, pentru toate operațiunile și cantitățile prevăzute în Lista cantităților de lucrări (*Formularul nr.1B*), în caz contrar oferta va fi declarată neconformă.

***Observație: Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.***

## 2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția *Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a clădirii (CPSAN) mun. Cahul (Etapa 2)*. Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția lucrărilor preconizate, descrierea și tipul lucrărilor ce se vor executa sunt prevăzute în Lista cantităților de lucrări (*Formularul nr.1B*), care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2.1. Ofertanții pot depune oferta numai pentru întreaga cantitate de lucrări solicitate prin Lista cantităților de lucrări (*Formularul nr.1B*) la prezentul caiet de sarcini.

2.2. Persoana de contact: Petru PRODIUS, tel. (022) 25-24-70.

### **3. SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE:**

3.1. Condiții minime și cerințele pe care trebuie să le respecte ofertantul pentru executarea lucrărilor:

a) Ofertanții vor depune obligatoriu oferta și propunerea tehnică, pentru toate categoriile de lucrări și pentru toate cantitățile prevăzute în Lista cantităților de lucrări (*Formularul nr.1B*);

b) Lucrările de construcție se vor începe în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data predării-primirii amplasamentului/șantierului.

### **4. DOMENIUL DE APLICARE**

4.1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție a lucrărilor de construcție.

4.2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de construcție.

4.3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, la data executării lucrărilor de construcție.

4.4. Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

### **5. INFORMAȚII LOCAȚIE**

5.1. Amplasamentul investiției se află pe terenul din extravilanul localității or. Cahul, str. Stefan cel Mare și Sfânt, nr.111. Obiect de infrastructură cu menire socială și administrativă care urmează să fie reparat capital (replanificat) în baza proiectelor de execuție nr.14-429/27.05.2024.

*Construcția nr. 01, cu regim de înălțime (S+P+2E), pe o structură de rezistență spațială rigidă și constă din următoarele elemente:*

- schema constructivă la subsol, cota -3,300 în limita axelor A-D = 15,8 m și axelor 1-8 = 54,2m;
- fundații continui din beton armat turnat monolit și blocuri din beton armat prefabricat (FS) de diferite lungimi și mortar de nisip-ciment M25;
- pereți longitudinali și transversali, executați din materiale de formă regulată și având dimensiuni după cum urmează:
- pereții fundației (longitudinali și transversali) (FS) pe mortar de nisip – ciment M25 și au grosimea de 400mm;
- pereții suprastructurii (longitudinali și transversali) sunt executați din zidărie din cărămidă plină cu grosimea de 400mm, pe mortar de nisip - ciment M50;
- planșee peste subsol, parter și etaje din plăci prefabricate cu goluri cu grosimea de 220mm (pe unele sectoare dintre plăcile prefabricate planșeul este executat în variantă monolită din beton armat).

*Elementele ne portante și de finisare ale clădirii sunt:*

- pereți compartimentări din zidărie armată din cărămidă pe mortar de ciment M50 cu grosimea de 120-200mm (în grupurile sanitare);
- piese de tâmplărie interioare și exterioare (uși, ferestre, vitralii);
- pardoseli din beton mozaic-în coridoare și casele scării; din linoleum, parchet, laminat; din gresie în grupurile sanitare;
- tavanele și majoritatea pereților interiori sunt executate cu tencuieli și vopsitorii lavabile iar partea inferioară a pereților din coridor cu vopseli de ulei;
- fațadele sunt finisate, în calitate de finisare servind suprafețele văzute a tencuielii decorative;
- acoperișul clădirii este de tip terasă cu învelitoare din câteva straturi din materiale bituminoase.

Înălțimea utilă a încăperilor este de 2,85m a subsolului parțial, 3,00m a parterului și 2,95m a etajelor.

Intensitatea seismică a zonei este de 8 grade (M.S.K.-64, harta de zonare seismică a Republicii Moldova).

În conformitate cu prevederile documentului normativ NCM E. 01.02-2005 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” construcția se referă la categoria II- construcții de importanță normală.

## **6. DESCRIEREA LUCRĂRILOR**

6.1. *Lucrări de reparație capitală (replanificare) a unui imobil în spații locative pentru militari și școală auto din mun. Cahul (Etapa 2), includ următoarele compartimente:*

- Soluții arhitecturale constructive (SAC), conform listei cu cantități lucrări № E2-1-1;
- Încălzire, ventilare și condiționare (IVC), conform listei cantități lucrări № E2-1-2;
- Rețele interioare de alimentare cu apa rece și caldă (A1 A2), conform listei cantități lucrări № E2-1-3;
- Soluții termomecanice (SM), conform listei cantități lucrări № E2-1-4;
- Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE), conform listei cantități lucrări № E2-1-5;
- Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC), conform listei cantități lucrări № E2-1-6;
- Rețele exterioare de asigurarea cu gaze (AGE), conform listei cantități lucrări № E2-1-7;
- Amenajarea teritoriului (PG), conform listei cantități lucrări № E2-1-8.

### **6.2. Date tehnice**

Cantitățile de lucrări și materiale aferente acestora sunt detaliate în Listele cantităților de lucrări (*Formularul nr.1B*).

### **6.3. Asigurarea calității**

Executantul lucrării trebuie să se conformeze la prevederile și obligațiile legislației în vigoare, privind calitatea în construcții - *Codului nr. 434 din 28-12-2023 Urbanismului și Construcțiilor* și alte reglementări specifice în domeniu (se va ține cont de modificările de rigoare a legislației în construcții din R.M.).

### **6.4. Inspecția spațiului**

Înainte de elaborarea ofertei, ofertantul va vizita zona de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa, cum ar fi: posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de construcție, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități etc., ce vor fi precizate în oferta sa. Oferta financiară și propunerea tehnică obligatoriu vor avea în vedere și aceste aspecte.

#### **6.5. Condițiile tehnice de calitate a materialelor**

- a) acestea sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripțiile și instrucțiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări;
- b) Materialele și echipamentele procurate vor respecta cerințele din standardele și normele admise în Moldova.

#### **6.6. Livrarea, transportul și depozitarea materialelor**

Materialele livrate vor fi însoțite de certificate de conformitate.

Executantul trebuie să-și planifice și să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea, securizarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Atragem o atenție deosebită la condițiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spațiilor de depozitare (în special a materialelor ușor inflamabile, ca de exemplu vopselele).

Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 și +18 grade C.

### **7. PERIOADA DE EXECUȚIE**

Perioada de executare a lucrărilor de construcție a obiectului este maxim 120 zile lucrătoare de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, prin semnarea Actului de predare-primire a Amplasamentului:

- 120 zile lucrătoare anul 2026.

### **8. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU**

8.1. Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii;

8.2. Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experiență, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

8.3. Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

8.4. Se interzice depozitarea materialelor în spațiile libere de siguranță, pe drumuri, coridoare și în spațiile destinate circulației, a căilor de acces la hidranți, vane, tablouri electrice, etc.

### **9. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI**

9.1. Execuția lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerințele Proiectului de execuție în parte pentru fiecare compartiment, în corespundere prezentului Caiet de sarcini și în concordanță cu prevederile normativelor și regulamentelor în vigoare;

9.2. Executantul lucrărilor va fi răspunzător pentru realizarea corectă a tuturor lucrărilor;

9.3. Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele și manopera necesară execuției lucrărilor pot fi asigurate complet și în bune condiții, în termenele convenite și va fi responsabil pentru toate sarcinile și obligațiile oficiale asumate față de beneficiar privind transportul și modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor și manoperei necesare;

9.4. Toate materialele și echipamentele trebuie să fie noi, de calitate înaltă și să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei. Prezentarea Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat) a certificatelor confirmare **este obligatoriu**;

9.5. Executantul va realiza lucrările prin intermediul lucrătorilor calificați, care trebuie să ducă lucrul la bun sfârșit, în condiții de calitate înaltă;

9.6. Manipularea și transportul materialelor se va face cu grijă, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi;

9.7. Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vreo instalație, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului.

Orice deteriorare datorată neglijenței se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”;

9.8. Executantul trebuie să evacueze din zona de lucru orice resturi ori rebuturi care nu-i trebuiesc; de asemenea, trebuie să mențină toate căile de acces în stare curată și traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curățat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curățenie;

9.9. Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni).

## 10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1. Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări;

10.2. Propunerea tehnică va fi structurată conform Caietului de sarcini și va fi însoțită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operațiunilor executate, tehnologia și metodele folosite (propușe) pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puțin la nivelul specificat de producătorii materialelor;

10.3. Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica tehnica, utilajele, echipamentele și materialele folosite cu menționarea caracteristicilor tehnice ale acestora și alte detalii pe care ofertanții le consideră semnificative;

10.4. Totodată, facem mențiunea că devizele de lucrări trebuie să fie elaborate conform legislației în vigoare pe teritoriul Moldovei (CPL.01.01-2012);

10.5. Ofertanții vor include, în devizele ofertă cheltuieli aferente cum ar fi: cheltuieli pentru clădiri și construcții provizorii; cheltuieli la realizarea lucrărilor de construcții-montaj pe timp friguros; - transportul materialelor și molozului (deșeuri) în devizele ofertă;

10.6. Termenul pentru execuția lucrărilor – **maximum 120 zile lucrătoare**, iar în acest sens ofertanții vor prezenta grafice de execuție pentru fiecare obiect, cu menționarea timpului de execuție.

## 11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

11.1. Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în formularul de ofertă, conform Anunțului de participare;

11.2. Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice;

11.3. Limba de redactare a ofertei este limba română;

11.4. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data deschiderii;

11.5. Oferta va fi însoțită de garanție. Forma de garanție pentru ofertă va fi Scrisoare de garanție bancară eliberată de bancă comercială, sau transfer pe contul bancar al Beneficiarului. Contul pentru transfer va fi indicat în Anunțul de participare.

## 12. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR

12.1. Executantul este dator să notifice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul investitorului pe șantier.

12.2. Recepția, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor *Codului nr. 434 din 28-12-2023 Urbanismului și Construcțiilor*, de către Beneficiar, în prezența Executantului, prin desemnarea comisiei de recepție;

12.3. La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îl va înainta investitorului în termen de 5 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei. Nu se vor accepta recepții parțiale.

12.4. Garanția pentru lucrările executate este de minimum 60 luni (după recepția finală a lucrărilor).

## 13. ALTE CERINȚE

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerințelor impuse prin caietul de sarcini, ***autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului, precum și oferă posibilitatea studierii documentației de proiect***, cu respectarea condițiilor de protecție a mediului, a securității și siguranței în muncă.

Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securității muncii și P.S.I. la locul de muncă, specifice activității desfășurate fără a periclita viața sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

În timpul executării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze indicațiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum și normelor de conduită internă.

Obligațiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligații specifice:

- să asigure forța de muncă, materialele și echipamentele specifice realizării operațiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;

- să întocmească un tabel cu personalul de execuție și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;
  - la finalizarea intervenției de către dirigințele de șantier se va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse și la faze determinate, conform legislației în vigoare;
  - executantul are obligația de a notifica autoritatea contractantă despre apariția oricăror lucrări de reparații ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și vor face obiectul unei note de constatare, însușite de autoritatea contractanta;
  - executantul are obligația sa respecte obligațiile referitoare la condițiile de muncă, sănătate și securitate în muncă, care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;
  - executantul are obligația de a securiza perimetrul șantierului (cu gard provizoriu din tabla cu pază pe timp de noapte), pentru prevenirea sustragerii bunurilor materiale, echipamentului, utilajului sau a altor bunului de pe șantier (*cheltuielile pentru securizare vor fi incluse în devizul ofertă*);
  - forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în conformitate cu prevederile legii;
  - eventualele litigii între părțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanței competente.
- Prevederile din acest caiet de sarcini constituie elemente ale contractului care se va încheia între Autoritatea contractantă și operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare.

**Întocmit: Petru PRODIUS**

**Secretarul grupului de lucru al autorității contractante**

**Mihail TURANIN**

**Conducătorul grupului de lucru: Stanislav POJAR**