

Reparatia acoperisului Liceului Teoretic #N. Donici# Dubasarii Vechi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 111 111,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 671,30	21,90 21,60	36 601,47 36 100,08
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 241,99	12,75 11,70	15 835,37 14 531,28
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 671,30	5,85 5,40	9 777,10 9 025,02
4	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	1 241,99	173,14 51,00	215 038,45 63 341,49
5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite(13.37m3).	m2	1 671,30	36,23 8,85	60 549,96 14 791,00
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	50,63	126,44 25,50	6 401,88 1 291,07

1	2	3	4	5	6	7
7	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	50,63	19,03 5,10	963,48 258,21
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2	1 671,30	16,21 7,50	27 097,71 12 534,75
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 671,30	162,43 34,50	271 467,58 57 659,85
10	CK26B	opritor de zapada	m	206,90	73,38 12,00	15 182,32 2 482,80
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120	m	206,90	173,44 9,00	35 884,53 1 862,10
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D120	m	149,00	176,52 10,50	26 301,48 1 564,50
13	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,00	1 017,97 198,09	6 107,80 1 188,54
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	103,45	394,64 121,80	40 825,51 12 600,21
15	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolore, in 2 la stresa	m2	103,45	32,59 20,40	3 371,44 2 110,38
16	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	83,00	32,40 32,40	2 689,20 2 689,20
17	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	83,00	10,50 10,50	871,50 871,50
18	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	83,00	22,80 0,00	1 892,40 0,00
Total Reparatia acoperisului						776 859,18

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						234 901,99
	Cheltuieli directe	lei				776 859,18
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %				52 852,95
	Cheltuieli de transport (II3) * 5 %	5,00 %				26 675,15
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +				856 387,27
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %				51 383,24
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +				907 770,51
	Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %				18 155,41
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +				925 925,92
	TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %				185 185,18

Total deviz:

1 111 111,10

Inclusiv salariu

234 901,99

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)