

**Проектирование
реконструкции сетей
канализации район ДСУ по
ул. Бендерская (от ул. О.
Кошевого до ул Ленина)
мун.Комрат (1/2020-НК.СО)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Наружные сети канализации K1.

Valoarea de deviz 284 520,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	143,45	30,00	4 303,50
2.	7123010010200	Betonist	h-om	13,82	30,00	414,60
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	333,72	30,00	10 011,60
4.	7129020012800	Pavator	h-om	5,43	30,00	162,90
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	2,91	30,00	87,30
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	285,41	30,00	8 562,30
7.	7137010011500	Electrician	h-om	2,40	30,00	72,00
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,48	30,00	74,40
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	355,95	30,00	10 678,50
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,48	30,00	614,40
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,09	30,00	1 442,70
12.	9312040019600	Sapator	h-om	21,96	30,00	658,80
		Total manopera				37 083,00

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	2,29	1 157,71	2 651,16
2.	1234556121657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	432,20	10,33	4 464,63
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,88	226,80	879,98
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,80	233,10	8 578,08
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,94	150,00	6 141,00
6.	148211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	36,90	50,00	1 845,00
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,52	70,00	106,40
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,15	20,00	3,00
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,38	30,00	101,40
10.	252121670050200149	ТрубыПВХ SN4/ SDR 41 Ф200x4,9	m	463,98	80,50	37 350,39
11.	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,34	1,40	13,08

12.	26611264311561 1	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	64,00	90,00	5 760,00
13.	2663102100001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	3,49	810,00	2 826,90
14.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	4,79	810,00	3 879,90
15.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,90	705,00	634,50
16.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,15	765,00	879,75
17.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	2,78	257,00	714,46
18.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,67	34,00	56,78
19.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	13,81	15,00	207,15
20.	28752742000002 2	Стремянки	kg	227,15	10,33	2 346,46
21.	28752742000011	Сарап cu rama tip "T"	buc	17,00	1 100,00	18 700,00
22.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	3,55	20,00	71,00
23.	66641132025121 123	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-3	buc	14,00	155,00	2 170,00
24.	66641132025121 126	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6	buc	2,00	310,00	620,00
25.	66641132025121 2	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	17,00	355,00	6 035,00
26.	66641132525152 12	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9	buc	17,00	400,00	6 800,00
27.	66643312012151 102	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	buc	17,00	316,67	5 383,39
		Total materiale de construcții				119 219,41

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	41,80	91,19	3 811,74
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,96	221,04	212,20
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,84	251,54	4 487,48
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,24	251,54	814,99
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,71	218,11	2 117,84
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,58	218,11	126,50
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,02	18,26	36,89
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,89	30,00	26,70
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	55,28	91,19	5 040,98
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,85	171,90	3 756,02
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,62	150,00	2 793,00
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,57	210,00	329,70
		Total utilaje de construcții				23 554,04

Total:

Total	lei	237 100,30
TVA	20,00 %	47 420,06

Total deviz:

284 520,3

6

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Проектирование реконструкции сетей
канализации район ДСУ по ул. Бендерская (от
ул. О. Кошевого до ул Ленина) мун.Комрат
(1/2020-НК.СО)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Наружные сети канализации K1. (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. K1-Самотечная канализация. 1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3			515,51 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	251,54	515,51
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3			61,80 61,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	30,00	61,80
3	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			39,90 39,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,21	30,00	36,30
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,12	30,00	3,60
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до	100 m3			1 220,00 262,50

1	2	3	4	5	6	7
		нормативной плотности)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	30,00	262,50
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	957,50
5	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3			598,28 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,74	218,11	598,28
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3			565,97 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	251,54	565,97
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			11,40 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,076	150,00	11,40
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			98,68 10,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	30,00	10,83
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	218,11	87,85
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			9,30 9,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	30,00	9,30
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			26,10 26,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	30,00	26,10
11	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			237,94 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	218,11	237,94
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3			1 212,08

1	2	3	4	5	6	7
		succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)				264,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	30,00	264,60
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	91,19	947,48
13	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			11,86 10,80
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,36	30,00	10,80
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	34,00	0,06
	281123631 0108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,003	257,00	0,77
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	15,00	0,22
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)	m3			69,55 18,30
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,61	30,00	18,30
	148211022 005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	50,00	51,25
		1.2. Трубопроводы.				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200x4,9)(Uniplast)	m			95,88 11,70
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39	30,00	11,70
	252121670 050200149	ТрубыПВХ SN4/ SDR 41 Ф200x4,9	m	1,045	80,50	84,12
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,002	30,00	0,06
		1.3. Колодцы.				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройстве канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			1 166,14 416,11
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71	30,00	291,31
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,16	30,00	124,80

1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,41	810,00	335,63
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13	70,00	9,20
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	705,00	54,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,16	150,00	24,26
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,80	1,40	1,13
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89	171,90	324,92
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(V=8,16-4,79(в норме)=3,37м3)	m3			984,83 135,04
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,10	30,00	123,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	30,00	12,02
	266310210 0001	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	1,025	810,00	838,84
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	18,26	10,95
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc			355,00 0,00
	666411320 251212	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	buc	1,00	355,00	355,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-3)	put			155,00 0,00
	666411320 25121123	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10-3	buc	1,00	155,00	155,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put			310,00 0,00
	666411320 25121126	Placi prefabricate pt. camine KЦ-10-6	buc	1,00	310,00	310,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put			400,00 0,00
	666411325 2515212	Placi prefabricate pt. camine KЦ10-9	buc	1,00	400,00	400,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)	put			316,67 0,00
	666433120 12151102	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10- 2	buc	1,00	316,67	316,67
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put			90,00 0,00
	266112643 115611	Placi prefabricate pt. camine KЦ0-1	buc	1,00	90,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret de piata	Costul capacelor din fonta tip "T"	buc			1 100,00 0,00
	287527420 00011	Сарас сu rаmа tip "Т"	buc		1 100,00	1 100,00
25	Pret de piata	Стремянки	kg			10,54 0,00
	287527420 000022	Стремянки	kg	1,00	10,33	10,54
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina (Окраска стремянок)	t			270,00 114,55
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	30,00	114,55
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	30,00	155,45
27	Pret de piata	Стоимость закладных деталей МС....	kg			10,33 0,00
	123455612 1657899	Стоимость закладных деталей МС....	kg	1,00	10,33	10,33
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			277,67 114,42
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,82	30,00	114,42
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20	30,00	156,28
	232016620 0676	White spirit	kg	0,36	20,00	6,98
29	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, сu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			30,09 25,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,75	30,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,00	3,00
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	765,00	4,59
30	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, сu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное	m3			307,52 41,98

1	2	3	4	5	6	7
		основание под отмостку)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,40	30,00	41,98
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,00	226,80	226,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	221,04	38,74
31	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)	m2			86,70 2,70
	712904001 0110	Asfaltator	h-om.	0,09	30,00	2,70
	111100010 0013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,071	1 157,71	82,08
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	221,04	1,92
32	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			30,12 25,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,75	30,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,00	3,00
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	765,00	4,61
		1.4. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=444x0,8=355,2м2)				
33	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3			652,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	251,54	652,44
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановлении песчанного основания дороги)	m3			232,30 27,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	30,00	27,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,10	150,00	164,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного	m3			202,03

1	2	3	4	5	6	7
	K=0,5 к матер	покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)				29,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	30,00	29,70
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,575	233,10	134,03
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	91,19	38,30
		1.5. Вывоз мусора.				
36	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			652,44 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60	251,54	652,44
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,44 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	210,00	6,44

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)

**Проектирование
реконструкции сетей
канализации район ДСУ по
ул. Бендерская (от ул. О.
Кошевого до ул. Ленина)
мун.Комрат (1/2020-НК.СО)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Наружные сети канализации K1.**

Valoarea de deviz 284 520,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. K1-Самотечная канализация. 1.1. Земляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)	100 m3	7,49	515,51 0,00	3 861,14 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)	m3	23,00	61,80 61,80	1 421,40 1 421,40
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка сухого грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3	20,00	39,90 39,90	798,00 798,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.	100 m3	0,04	1 220,00 262,50	48,80 10,50

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)				
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)	100 m3	1,44	598,28 0,00	861,53 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)	100 m3	1,44	565,97 0,00	814,99 0,00
7	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	245,00	11,40 0,00	2 793,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	1,44	98,68 10,83	142,10 15,60
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3	120,00	9,30 9,30	1 116,00 1 116,00
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3	120,00	26,10 26,10	3 132,00 3 132,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	5,28	237,94 0,00	1 256,31 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3	5,28	1 212,08 264,60	6 399,78 1 397,10
13	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	927,00	11,86 10,80	10 989,99 10 011,60
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное	m3	36,00	69,55 18,30	2 503,80 658,80

1	2	3	4	5	6	7
		основание)				
Total Земляные работы.						36 138,84
Incluziv salariu						18 561,00
		1.2. Трубопроводы.				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Ф200x4,9)(Uniplast)	m	444,00	95,88 11,70	42 571,89 5 194,80
Total Трубопроводы.						42 571,89
Incluziv salariu						5 194,80
		1.3. Колодцы.				
16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	11,56	1 166,14 416,11	13 480,60 4 810,20
17	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(V=8,16-4,79(в нормe)=3,37м3)	m3	3,37	984,83 135,04	3 318,89 455,10
18	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)	buc	17,00	355,00 0,00	6 035,00 0,00
19	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-3)	put	14,00	155,00 0,00	2 170,00 0,00
20	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)	put	2,00	310,00 0,00	620,00 0,00
21	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)	put	17,00	400,00 0,00	6 800,00 0,00
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)	put	17,00	316,67 0,00	5 383,39 0,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)	put	64,00	90,00 0,00	5 760,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						10 467,30
		1.4. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=444x0,8=355,2м2)				
33	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги)	100 m3	0,64	652,44 0,00	417,56 0,00
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Восстановление песчанного основания дороги)	m3	35,52	232,30 27,00	8 251,15 959,10
35	TsC54B K=0,5 к матер	Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)	m3	64,00	202,03 29,70	12 930,07 1 900,80
Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=444x0,8=355,2м2)						21 598,78
Incluziv salariu						2 859,90
		1.5. Вывоз мусора.				
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,32	652,44 0,00	208,78 0,00
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	51,20	6,44 0,00	329,70 0,00
Total Вывоз мусора.						538,48
Incluziv salariu						0,00
Total			lei			179 856,45
Asigurare soziale si medicale			22,50 %			8 343,68
Cheltueli de transport			4,00 %			4 768,78
Colectarea materialelor			2,00 %			2 384,39
Celtuiele directe			100,00 +			195 353,30
Cheltuieli regie			14,50 %			28 326,23
Total			100,00 +			223 679,53

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficul de deviz	6,00 %			13 420,77
		Total K1-Самотечная канализация.				237 100,30
		Incluziv salariu				37 083,00
		Total	lei			237 100,30
		TVA	20,00 %			47 420,06

Total deviz:
Incluziv salariu

284 520,36
37 083,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0