

## Caiet de sarcini

### Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                             |      |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                            |      |                                       |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                  | m2   | 288,0000                              |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 103,6800                              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 103,6800                              |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 5,7600                                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                 | m2   | 208,0000                              |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 18,7200                               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 18,7200                               |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 6,2400                                |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 3      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2   | 288,0000                              |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 80,6400                               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 31,6800                               |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 20,1600                               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |                                       |
| 4      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,                                                                 | m3   | 3,8400                                |

| 1                                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                      |               | exclusiv schela si curatirea caramizilor<br>(demolarea parapetului)                                                                                                                                         |        |         |
|                                      | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,7280  |
|                                      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 13,4400 |
|                                      | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,4608  |
|                                      | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,3072  |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 5                                    | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu<br>bolovani, cu pietre                                                                                                                                                   | t      | 12,0000 |
|                                      | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 13,3200 |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 6                                    | TsC35C11      | Excavat transport cu incarcator frontal , la<br>distante de incarcare in autovehicul cu<br>incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99<br>m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la<br>distanta 11-20 m | 100 m3 | 0,0400  |
|                                      | 2952270007403 | Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2680  |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 7                                    | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                    | t      | 12,0000 |
|                                      | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,2720  |
|                                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                |        |         |
| <b>Total</b>                         |               |                                                                                                                                                                                                             |        |         |
| <b>Total Lucrari de<br/>demolare</b> |               |                                                                                                                                                                                                             |        |         |
|                                      |               | <b>1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>                                                                                                                                                           |        |         |
| 8                                    | CB03E         | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj<br>de 15 mm pentru turnarea betonului in<br>placi si grinzi la constructii cu inaltimea<br>pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                          | m2     | 45,6000 |
|                                      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 6,8400  |
|                                      | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 38,7600 |
|                                      | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,2280  |
|                                      | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                 | buc    | 13,6800 |
|                                      | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                       | buc    | 13,6800 |
|                                      | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg     | 1,3680  |
|                                      | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                  | kg     | 1,3680  |
|                                      | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                          | m2     | 5,9280  |
|                                      | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0456  |
|                                      | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0456  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,4720   |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,9120   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 9  | RCsB29A       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm                                                                                  | buc  | 76,0000  |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 19,1520  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,2080   |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,4484   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,3192   |
|    | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                       | h-ut | 12,9200  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 10 | CP21A         | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor         | buc  | 76,0000  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                             | h-om | 13,6800  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,5200   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 22,8000  |
|    | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                | m3   | 0,0760   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0380   |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0061   |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                           | kg   | 1,5200   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0760   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 11 | CC02D         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                        | kg   | 32,0000  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0560   |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 32,8000  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         |      |          |
| 12 | CC02L2        | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje | kg   | 280,0000 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5          |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    |                    | glisante                                                                                                                                                                                                                               |      |            |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 18,4800    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000     |
|    | 2710602200000      | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 287,0000   |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,8000     |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 78,4000    |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |            |
| 13 | CC02K              | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   | 86,0000    |
|    | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,1700     |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3440     |
|    | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 88,1500    |
|    | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8600     |
|    | 2010237318750      | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 24,0800    |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0860     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |            |
| 14 | CA04C3             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv                                                                | m3   | 11,5200    |
|    | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 70,8480    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,1840     |
|    | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                           | kg   | 4 022,4384 |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   | 8,8399     |
|    | 1421102200290      | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   | 8,0093     |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 4,0343     |
|    | 2952270003700<br>2 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 3,7440     |
|    | 2952270003100      | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 6,9120     |
|    | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 3,2256     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |            |
| 15 | CL57A              | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg                                                                                                                                                   | kg   | 96,0000    |
|    | 7136080025001      | Montator                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 20,1600    |
|    | 2811236309900      | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 100,8384   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                     | 4    | 5        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2412126100010      | Miniu de plumb                                                                                        | kg   | 1,9392   |
|    | 2873155900311      | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                 | kg   | 0,9696   |
|    | 3110500002401      | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                             | h-ut | 7,6800   |
|    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                   | h-ut | 0,9600   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                          |      |          |
| 16 | CE40A              | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                            | m3   | 6,8400   |
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                             | h-om | 138,5100 |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 15,3900  |
|    | 2874115825455<br>0 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg   | 51,3000  |
|    | 2010102906961<br>1 | Scanduri brute, calit III                                                                             | m3   | 0,0684   |
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                   | m3   | 6,3612   |
|    | 2010102904169<br>1 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II                                            | m3   | 0,8208   |
|    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg   | 23,2560  |
|    | 2414216109482<br>1 | Pasta antiseptica                                                                                     | kg   | 20,5884  |
|    | 2320322600036<br>1 | Gudron                                                                                                | kg   | 17,6472  |
|    | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                   | kg   | 20,5200  |
|    | 2682132600426<br>0 | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2   | 9,9180   |
|    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                       | h-ut | 1,0260   |
|    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                        | h-ut | 2,2572   |
|    | 2940520007609<br>1 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                      | h-ut | 1,5732   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                          |      |          |
| 17 | CE41A              | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                          | m3   | 4,2000   |
|    | 7124010010730      | Dulgher 3                                                                                             | h-om | 91,0560  |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                 | h-om | 10,1220  |
|    | 2010102908737<br>2 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a                                          | m3   | 0,6720   |
|    | 2010102908737<br>1 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                                   | m3   | 0,2520   |
|    | 2010102904169<br>2 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                                                           | m3   | 3,4860   |
|    | 2874145887049<br>1 | Cuie de constructie                                                                                   | kg   | 30,2400  |
|    | 2710602000121<br>1 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg   | 18,3960  |
|    | 2682132600426<br>0 | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2   | 14,1960  |
|    | 2414216109482<br>1 | Pasta antiseptica                                                                                     | kg   | 8,2320   |

| 1                                                  | 2                  | 3                                                                                                                   | 4    | 5          |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|                                                    | 2873122000751<br>1 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                               | kg   | 159,6000   |
|                                                    | 2410520006753<br>1 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                     | h-ut | 0,6300     |
|                                                    | 2955270000260<br>8 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                      | h-ut | 1,8480     |
|                                                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                        |      |            |
| 18                                                 | CN50B              | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                  | m3   | 10,0400    |
|                                                    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                            | h-om | 20,5820    |
|                                                    | 2430116104963      | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                | kg   | 98,3920    |
|                                                    | 2651122100024      | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                      | kg   | 50,6016    |
|                                                    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                          | h-ut | 0,0402     |
|                                                    | 2952270002921      | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                 | h-ut | 0,2912     |
|                                                    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                     | h-ut | 0,0803     |
|                                                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                        |      |            |
| <b>Total</b>                                       |                    |                                                                                                                     |      |            |
| <b>Total Elemente structurale ale acoperisului</b> |                    |                                                                                                                     |      |            |
|                                                    |                    | <b>1.3. Acoperis</b>                                                                                                |      |            |
| 19                                                 | CE17A              | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  | m2   | 403,0000   |
|                                                    | 7134030012200      | Izolator hidrofug                                                                                                   | h-om | 80,6000    |
|                                                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 20,1500    |
|                                                    | 2682132600465      | Folie suplimentara polimerica                                                                                       | m2   | 477,3535   |
|                                                    | 2875276312000<br>1 | Шпильки (fise)                                                                                                      | buc  | 4 981,0800 |
|                                                    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                         | h-ut | 4,0300     |
|                                                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                        |      |            |
| 20                                                 | CR03A              | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3   | 2,6000     |
|                                                    | 7124010010700      | Dulgher                                                                                                             | h-om | 52,0000    |
|                                                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                               | h-om | 5,2000     |
|                                                    | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                            | m3   | 2,6000     |
|                                                    | 2010102906900      | Rigle de rasinoase                                                                                                  | m3   | 0,6500     |
|                                                    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                          | kg   | 13,0000    |
|                                                    | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                  | kg   | 13,0000    |
|                                                    | 2874115825455      | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                         | buc  | 9,1000     |
|                                                    | 2874115841069      | Piulite patrate M 16                                                                                                | buc  | 9,1000     |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    | 2874125883079      | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 9,1000     |
|    | 2420157327500      | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 13,0000    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
| 21 | CE30A              | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2 | m2    | 403,0000   |
|    | 7124010010700<br>1 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 90,6750    |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 28,2100    |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 2,8210     |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg    | 48,3600    |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 12,0900    |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
| 22 | CN51K              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.                                                                                                                                           | 100m2 | 4,0300     |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 17,6917    |
|    | 2462106110602      | Natriu fluor                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 36,2700    |
|    | 1212121212121      | apa                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 32,2400    |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0806     |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,1612     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
| 23 | CN51C              | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund.                                                                                                                                    | m3    | 8,4000     |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,1760     |
|    | 2462106110601      | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 8,9880     |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0084     |
|    | 3410540000001      | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0084     |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                |       |            |
| 24 | CE07A              | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)                                                                               | m2    | 403,0000   |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 362,7000   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 100,7500   |
|    | 2710403643000      | Placi din tabla amprentata tip tiglă h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu                                                                                                                                                 | m2    | 486,6225   |
|    | 2710403640000      | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                           | kg    | 211,5750   |
|    | 2875276312000      | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                            | buc   | 3 808,3500 |

| 1              | 2             | 3                                                              | 4    | 5        |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|
|                | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla                          | buc  | 42,3150  |
|                | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv                          | buc  | 16,9260  |
|                | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica                    | m    | 21,1575  |
|                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 20,1500  |
|                |               | <i>Total</i>                                                   |      |          |
| 25             | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu( opritori de zapada)  | m    | 52,0000  |
|                | 7422010060100 | Timplar                                                        | h-om | 16,6400  |
|                | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                          | h-om | 4,1600   |
|                | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                           | m    | 52,0000  |
|                | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                       | buc  | 208,0000 |
|                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 0,5200   |
|                |               | <i>Total</i>                                                   |      |          |
| 26             | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m    | 72,0000  |
|                | 7213050013100 | Tinichigiu                                                     | h-om | 21,6000  |
|                | 2710406311800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                   | m    | 77,8680  |
|                | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                           | buc  | 103,8240 |
|                | 2666122800555 | Element de inchidere                                           | buc  | 14,8320  |
|                | 2875274000050 | Elemente de legatura                                           | buc  | 7,4160   |
|                | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                              | buc  | 14,8320  |
|                | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                  | buc  | 14,8320  |
|                | 2874115837745 | Suruburi                                                       | buc  | 741,6000 |
|                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 1,4400   |
|                |               | <i>Total</i>                                                   |      |          |
| 27             | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m    | 36,0000  |
|                | 7213050013100 | Tinichigiu                                                     | h-om | 12,6000  |
|                | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                            | m    | 38,5560  |
|                | 2875274000502 | Cot burlan                                                     | buc  | 18,3600  |
|                | 2875274110001 | Piesa de legatura                                              | buc  | 9,1800   |
|                | 2413217300010 | Cleme                                                          | buc  | 18,3600  |
|                | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                             | buc  | 9,1800   |
|                | 2875274000503 | Cot de capat                                                   | buc  | 9,1800   |
|                | 2875274000050 | Elemente de legatura                                           | buc  | 9,1800   |
|                | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 0,5400   |
|                |               | <i>Total</i>                                                   |      |          |
| Total          |               |                                                                |      |          |
| Total Acoperis |               |                                                                |      |          |
| Total          |               |                                                                |      |          |

| 1                                                            | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| <b>Total Lucrari de reparatie</b>                            |   |   |   |   |
| Total                                                        |   |   |   |   |
| Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %                    |   |   |   |   |
| Cheltuieli de transport (VR) * 10 %                          |   |   |   |   |
| Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %                             |   |   |   |   |
| Cheltuieli de regie<br>(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %    |   |   |   |   |
| Beneficiu de deviz<br>(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |   |   |   |   |
| TVA<br>(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi)<br>* 20 %     |   |   |   |   |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

