

Reparatia unor portiuni de strazi din or. Singerei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 358 067,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	403,50	80,00	32 280,00
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	537,72	80,00	43 017,52
Total manopera						75 297,52

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	108,85	168,00	18 286,80
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	108,85	405,00	44 084,25
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 611,48	405,00	652 648,19
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	163,28	405,00	66 126,38
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	326,55	20,00	6 531,00
Total materiale de construcții						787 676,61

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	21,95	575,00	12 618,95
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	294,98	280,00	82 595,38
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	121,91	170,00	20 725,04
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	28,08	323,00	9 070,91
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	11,54	765,00	8 826,65
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,06	260,00	11 716,61
Total utilaje de construcții						145 553,54

Total	lei	1 008 527,67
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 071,40
Total	100,00 +	1 026 599,07
Cheltuieli de regie	6,00 %	61 595,94
Total	100,00 +	1 088 195,02
Beneficiu de deviz	4,00 %	43 527,80
Total	100,00 +	1 131 722,82
TVA	20,00 %	226 344,56

Total deviz:

**1 358 067,
38**

Intocmit

SA "Drumuri Orhei"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

