

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-CBA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.CBA

Valoarea de deviz 30 638,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II groapa de fundatie (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,135	1 216,00 0,00	164,16 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,405	123,56 123,56	50,04 50,04
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	22,950	22,40 0,00	514,15 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	0,135	165,11 21,78	22,29 2,94
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	1,575	2 573,28	4 052,91

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)			270,02	425,28
6	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin H=400mm K=1.33 (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,630	122,03 55,90	76,88 35,22
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	5,000	125,95 72,00	629,75 360,00
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	12,000	23,59 4,74	283,08 56,88
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	287,000	22,39 3,54	6 425,93 1 015,98
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	127,500	38,28 12,60	4 881,27 1 606,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg(Manson) (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)				
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,128	951,09 386,25	121,74 49,44
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu (Слой основания из бута)	m3	1,350	619,73 59,42	836,63 80,22
13	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit gr 5 cm beton B10 k=0,5 materiale si mecanisme pereu pe perimetru (Бетонное основание толщиной 10 см для тротуаров, аллей для пешеходов и для велосипедов, выполненное на заранее подготовленную подушку)	m2	9,000	128,93 19,20	1 160,37 172,80
		<i>Total</i>	Lei			19 219,20
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				19 219,20 3 855,30
		2. Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,050	2 570,40 0,00	128,52 0,00
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	0,150	123,60 123,60	18,54 18,54

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)				
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	7,650	22,42 0,00	171,50 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,050	161,60 21,60	8,08 1,08
		<i>Total</i>	Lei			326,64
		Total Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru Inklusiv salariu				326,64 19,62

	Total	Lei	19 545,84
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	929,98
	Cheltuieli de transport	4 %	561,00
	Cheltuieli directe		21 036,82
	Cheltuieli de regie	14,5 %	3 050,34
	Total		24 087,16
	Beneficiu de deviz	6 %	1 445,23
	Total		25 532,39
	TVA	20 %	5 106,49
	Total deviz: Inklusiv salariu		30 638,88 3 874,92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-2-CBA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu.CBA**

Valoarea de deviz 30 638,88 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,584	60,00	515,04
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,685	60,00	1 001,10
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,250	60,00	315,00
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,503	60,00	30,18
5.	7136080025001	Montator	h-om	26,775	60,00	1 606,50
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,824	60,00	49,44
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,907	60,00	174,42
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,054	60,00	183,24
		Total manopera				3 874,92

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,553	450,00	698,85
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,035	380,00	13,30
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	380,00	27,36
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,125	1,00	0,12
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	4 600,00	13,80
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	4 600,00	82,80
7.	2010237318750	Distantieri	buc	44,850	1,00	44,85
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,500	250,00	125,00
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,250	38,00	9,50
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,600	40,00	24,00
11.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,575	54,00	139,05
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,998	40,00	39,92
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,499	40,00	19,96
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,070	40,00	2,80
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,893	2,50	27,23
16.	2663102100000	Beton B10	m3	1,631	2 100,00	3 425,10
17.	26631021000022	Beton B10	m3	0,455	2 100,00	955,50
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,028	0,00	0,00
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,300	18,00	221,40
20.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	294,175	18,00	5 295,15

21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250	25,00	6,25
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,990	25,00	74,75
23.	2811236309900	Confectii metalice	kg	133,926	20,00	2 678,52
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400	23,00	9,20
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,288	58,00	74,70
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500	2,00	3,00
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500	1,00	1,50
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025	60,00	1,50
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150	18,00	2,70
30.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,054	20,00	1,08
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,167	20,00	3,34
32.	4100126202818	Apa	m3	0,135	20,00	2,70
Total materiale de constructii						14 024,93

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,567	65,00	36,85
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,284	65,00	18,46
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,275	20,00	25,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,394	450,00	177,30
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	25,00	0,62
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,304	540,00	164,16
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,238	540,00	128,52
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,074	350,00	25,90
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,630	35,00	22,05
10.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,068	35,00	2,38
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	35,00	0,35
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,200	35,00	357,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,959	350,00	685,65
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	250,00	1,25
Total utilaje de constructii						1 645,99

Total	Lei	19 545,84
Asigurarea sociale si medicale	24 %	929,98
Cheltuieli de transport	4 %	561,00
Cheltuieli directe		21 036,82
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 050,34
Total		24 087,16
Beneficiu de deviz	6 %	1 445,23
Total		25 532,39
TVA	20 %	5 106,49

Total deviz:

30 638,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea fintinei arteziene,turnului de apa sia retelelor de distributie situat in raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-A-2-CBA **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II groapa de fundatie (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 216,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 216,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			123,56 123,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,56
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			165,11 21,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,78
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	3,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			2 573,28 270,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	60,00	231,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,00	39,01
	2663102100000	Beton B10	m3	1,0250	2 100,00	2 174,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Masara	h-ut	0,2500	450,00	112,57
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
6	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin H=400mm K=1.33 (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			122,03 55,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	47,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	43,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	21,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,98
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,56
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			125,95 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	60,00	63,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 600,00	16,56
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 600,00	2,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			23,59 4,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	60,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
9	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			22,39 3,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	60,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Manson) (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			38,28 12,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	54,00	1,09
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	58,00	0,59
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	35,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из	t			951,09 386,25

1	2	3	4	5	6	7
		профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	311,88
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	155,94
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	21,88
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,94
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu (Слой основания из бута)	m3			619,73
						59,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,42
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,33
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,67
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
13	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit gr 5 cm beton B10 k=0,5 materiale si mecanisme pereu pe perimetru (Бетонное основание толщиной 10 см для тротуаров, аллей для пешеходов и для велосипедов, выполненное на заранее подготовленную подушку)	m2			128,93
						19,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	60,00	2,40
	26631021000022	Beton B10	m3	0,1010	2 100,00	106,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	380,00	3,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120	20,00	0,12
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	35,00	0,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	250,00	0,14
		2. Terasamente pentru evacuarea apelor pluviale 0.5x0.5 pe perimetru				
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 570,40
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 570,40
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			123,60
						123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,42
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,42
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			161,60
						21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.