


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1.Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта SRL AMBORIO предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Ремонт дорожного покрытия по пер. Кирова в мун.Чадыр-Лунга

сумма без НДС 213 653 (Двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 42 731 (Сорок две тысячи семьсот тридцать один) леев.

2.Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 20 (Двадцать) дней.

3.Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 07 июня 2021 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4.До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5.Наряду с основной офертой:

- ☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.

6.Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 04 мая 2021 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRLAMDORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (%) от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в ofercie) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **90** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 1					
		Д	е	к	а	Д	ы
		1		2			
	ул.Кирова						
	подготовительные работы						
	установка бордюров						
	укладка плитки						

Дата составления: 04 мая 2021 год

Фамилия: Н.Кисеев

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**

Ремонт дорожного покрытия по пер.Кирова в мун.Чадыр- Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Ремонт дорожного покрытия по пер.Кирова в мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 256 384 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие диной 147м и шириной 3м				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de poroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	5,150	52,82 14,42	272,03 74,27
2	RpDD16B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, de cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, 10 см, щебеночные покрытия с сбором материала) коэффициент к машинам =2,00	m3	51,450	30,72 0,00	1 580,64 0,00
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	514,500	3,55 2,88	1 828,90 1 483,30
4	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры) с погрузкой	m3	8,820	156,83 156,83	1 383,26 1 383,26
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	294,000	206,47 19,32	60 703,09 5 678,93

1	2	3	4	5	6	7
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных плиток (плитка "бобина", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10см) проезжая часть	m2	441,000	235,13 30,10	103 691,67 13 273,44
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	0,530	156,89 156,89	83,15 83,15
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м x шир.0,2м глб.0,5м -4шт) material marunt (dulapi de rasinoase) = 1,010	m3	0,530	1 531,15 265,34	811,51 140,63
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg	45,000	15,78 3,00	710,00 134,92
10	AcE08C прим	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010	buc	7,000	280,24 126,85	1 961,69 887,96
11	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	0,700	1 181,64 314,24	827,15 219,97
12	AcE08C прим	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	7,000	280,24 126,85	1 961,69 887,96

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации на проезжей части, типа III A и B) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010				
13	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	3,500	307,15 40,94	1 075,03 143,29
		<i>Total</i>	Lei			176 889,81
		Total Дорожное покрытие длиной 147м и шириной 3м Inclusiv salariu				176 889,81 24 391,08

		Total	Lei	176 890
		Соцфонд	24 %	5 854
		Транспорт материалов	5 %	7 474
		Итого		190 218
		Накладные расходы	8 %	15 217
		Итого		205 435
		Сметная прибыль	4 %	8 218
		Итого		213 653
		НДС	20 %	42 731
		Total deviz: Inclusiv salariu		256 384 24 390

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Ремонт дорожного покрытия по
пер.Кирова в мун.Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорожное покрытие длиной 147м и шириной 3м				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			52,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	480,00	38,40
2	RpDD16B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, de cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adunarea materialului (Механизированное разрыхление земляного полотна дороги автогрейдером на глубину, 10 см, щебеночные покрытия с сбором материала) коэффициент к машинам =2,00	m3			30,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0320	480,00	30,72
3	RpDA04C	Scarificarea ușoară a împietruirii pina la 5 cm adâncime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	480,00	0,67
4	TsA01H1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры) с погрузкой	m3			156,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,83
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			206,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	4,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	14,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,62
6	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных плиток (плитка "бобина", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10см) проезжая часть	m2			235,13
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	29,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	42,24
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	80,00	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
7	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,89 156,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,89
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м x шир.0,2м глб.0,5м -4шт) material marunt (dulapi de rasinoase) = 1,010	m3			1 531,15 265,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,53
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 200,00	1 243,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	8,79
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			15,78 3,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,30	12,48
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	0,00	0,00
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	0,00	0,00
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
10	AcE08C прим	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010	buc			280,24 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,60	58,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	240,00	31,51
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	20,00	0,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	420,00	63,00
11	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			1 181,64 314,24
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	240,00	288,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,60	113,66
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	21,00	370,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	240,00	92,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	20,00	1,97
12	AcE08C прим	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем	buc			280,24 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения и канализации на проезжей части, типа III А и В) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Сарап cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,60	58,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	240,00	31,51
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	20,00	0,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	420,00	63,00
13	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2			307,15 40,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	57,66	1,15
	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,0060	1 250,00	7,50
	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,2010	1 250,00	251,43
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	12,30	0,06
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	9,60	0,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	240,00	7,20
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	0,00	0,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,1030	0,00	0,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0620	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00003	0,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	0,00	0,00
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	0,00	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,0150	0,00	0,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	0,0040	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	0,00	0,00
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460	0,00	0,00
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460	0,00	0,00
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	0,00	0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	0,00	0,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0460	0,00	0,00

APROBAT:

Investitor

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Ремонт дорожного покрытия
по пер.Кирова в мун.Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Ремонт дорожного покрытия по пер.Кирова в мун.Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 256 384 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	3,430	57,66	197,77
2.	7123010010200	Betonist	h-om	4,439	57,66	255,95
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,205	57,66	127,14
4.	7129020012800	Pavator	h-om	300,962	57,66	17 353,47
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,070	57,66	4,04
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,800	57,66	1 775,92
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,552	57,66	2 741,85
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,590	57,66	1 533,17
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,968	57,66	401,77
		Total manopera				24 390

Materiale:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	0,840	240,00	201,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,646	260,00	687,96
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,214	240,00	531,36
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,205	240,00	529,20
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,516	80,00	2 681,28
6.	1422102205512	Beton in banda pentru longrine	m3	0,021	1 250,00	26,25
7.	1422102205515	Beton in imbracaminte	m3	0,704	1 250,00	880,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	6,750	1,00	6,75
9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,000	0,00	0,00
10.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,014	0,00	0,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,052	0,00	0,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,038	0,00	0,00
13.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,360	0,00	0,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	931,980	1,60	1 491,17

15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	705,600	1,60	1 128,96
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	558,768	1,60	894,02
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 642,400	1,60	18 627,84
18.	2652102100737	Var hidratat	kg	12,362	21,00	259,60
19.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	447,615	150,00	67 142,25
20.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	14,282	0,00	0,00
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,779	1 200,00	16 534,80
22.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	295,470	125,00	36 933,75
23.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,238	0,00	0,00
24.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,217	0,00	0,00
25.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,018	12,30	0,22
26.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	45,675	12,30	561,80
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,450	14,50	6,53
28.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,063	0,00	0,00
29.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,007	9,60	0,07
30.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,014	0,00	0,00
31.	2875274200000	Capac cu rama	buc	14,140	0,00	0,00
32.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,025	0,00	0,00
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,820	35,00	308,70
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,248	0,00	0,00
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,327	20,00	46,54
Total materiale de constructii						149 481

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,133	35,00	4,66
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,373	0,00	0,00
3.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,161	0,00	0,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,425	480,00	2 124,00
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	7,700	0,00	0,00
6.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,161	0,00	0,00
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,212	35,00	7,42
8.	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,161	0,00	0,00
9.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,161	0,00	0,00
10.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,090	0,00	0,00
11.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,058	0,00	0,00
12.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,027	0,00	0,00
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,100	420,00	882,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,070	0,00	0,00
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,070	0,00	0,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,025	0,00	0,00



		stropire				
		Total utilaje de construcții				3 019

Total	Lei	176 890
Соцфонд	24 %	5 854
Транспорт материалов	5 %	7 474
Итого		190 218
Накладные расходы	8 %	15 217
Итого		205 435
Сметная прибыль	4 %	8 218
Итого		213 653
НДС	20 %	42 731

Total deviz:

256 384

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

