

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Amenajarea teritoriului**Valoarea de deviz 164 674,77 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Total borderou de resurse: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 24,2500 | 52,57 | 1 274,822 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 287,2250 | 52,57 | 15 099,418 |
| 3. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 265,9580 | 52,57 | 13 981,413 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 74,1596 | 52,57 | 3 898,570 |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2500 | 52,57 | 118,282 |
| Total manopera | | | | | | 34 372,51 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|------------|----------|------------------|
| 1. | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 7,4000 | 3,25 | 24,050 |
| 2. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 45,5400 | 82,50 | 3 757,050 |
| 3. | 1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot | buc | 14,5600 | 164,50 | 2 395,120 |
| 4. | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale | buc | 1 960,4000 | 3,65 | 7 155,460 |
| 5. | 1212121212121 | apa | m3 | 19,7250 | 11,30 | 222,893 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,7400 | 135,00 | 504,900 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 57,7605 | 135,00 | 7 797,668 |
| 8. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,7100 | 23,60 | 16,756 |
| 9. | 2010102906996 | Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 37,0260 | 8,30 | 307,316 |
| 10. | 2052157348 | Tufe de arbusti de talie mica sub 50 cm | buc | 15,0000 | 45,80 | 687,000 |
| 11. | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 5,0000 | 1 035,00 | 5 175,000 |
| 12. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 267,2000 | 1,54 | 1 951,488 |
| 13. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 223,3000 | 96,00 | 21 436,800 |
| 14. | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1800 | 835,00 | 150,300 |
| 15. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 11,6600 | 835,00 | 9 736,100 |
| 16. | 2666122800310 | Bordura pentru trotuare | m | 221,1000 | 95,00 | 21 004,500 |
| 17. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,4160 | 12,30 | 115,817 |
| 18. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,6000 | 12,30 | 81,180 |
| 19. | 5879654545454 | Urna | buc | 5,0000 | 325,60 | 1 628,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 84 147,41 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|-----------------|
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 5,4315 | 210,00 | 1 140,615 |
| 2. | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 13,5355 | 105,00 | 1 421,228 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,8165 | 120,30 | 98,225 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 2 660,05 |

| | | |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total | Lei | 121 179,97 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,6 % | 7 768,19 |
| Cheltuieli de transport | 8 % | 6 731,79 |
| Total | | 135 679,95 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 19 673,60 |
| Total | | 155 353,55 |
| Beneficiu | 6 % | 9 321,22 |

Total deviz:**164 674,77**

Intocmit

Director SRL " BECAD " domnul Ion Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)