

## Lista cu cantitațiile de lucrări

### Lucrari de reparatii a coridoarelor

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lot nr.-I</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Coridor et. II</b>				
		<b>Capitolul 1.1.1. Podul</b>				
1	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	15,00		
2	RpEE23 A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	20,00		
3	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	247,00		
4	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, Armstrong Gr.=12mm	m2	240,00		
5	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane ARMSTRONG	buc	15,00		
6	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x50 mm	m	135,00		
7	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m	22,00		
8	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	384,80		
		<b>Capitolul 1.1.2. Peretii</b>				
9	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	220,00		
10	RpCK42 E	Desfacerea pervazurilor din lemn la geam	m	5,60		
11	RpEQ03 A	Demontarea cutiei cu automate vechi	buc	2,00		
12	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	10,25		
13	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare,	m	28,00		

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
14	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	6,00		
15	RpEC16 C	Demontat loc de intrerupator aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	4,00		
16	RpCR29 A	Curatarea peretilor de var, vopsea lavabila (насечка)	m2	527,00		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	527,00		
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	87,80		
19	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: MP-75	m2	527,00		
20	CK18C	Coltare din aluminiu	m	235,00		
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	527,00		
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=450 mm	m	5,60		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	527,00		
24	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR-STRUCTURAT	m2	382,00		
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	382,00		
26	CK18B	Montarea baghetelor la pereti din polisterol 2.5-3.0 cm	m	135,00		
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plastere de marmura tip KS" la pereti	m2	145,00		
28	CN53A	Vopsirea suprafetelor cu lac BRIO	m2	527,00		
29	AcB15F	Montarea cutiilor hidrantilor de incendiu din metal.	buc	2,00		
30	VB09A	Rama cu jaluzele fixe din PVC pentru canalele de ventilare, gata confectionate cu perimetrul 200 - 400 mm, montata pe perete	buc	2,00		
31	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau	buc	6,00		

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
32	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor DUBLU de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00		
33	08-01- 103-1	Dulap cu automat de actiune rapida, unipolar la curent pina la 4000 A model IP40 Scame 36 automate	buc	2,00		
34	1-1-1-1- 1	Dulap cu automate de tip IP40 Scame 36 automate	buc	2,00		
35	RpEE08 A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor AUTOMATE 25 A	buc	10,00		
36	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1100x500)	buc	4,00		
37	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	14,00		
38	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00		
39	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00		
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" MAEVSKI	buc	3,00		
41	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	28,00		
42	IC38B	Piesa de racordare (MP-F), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00		
43	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm AMERICANCA	buc	12,00		
44	IC53B	Racord, negru, avind diametrul de 25 mm TEAVA FILETATA (3FOH)	buc	6,00		
45	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,22		
46	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,22		
47	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	5,22		
		<b>Capitolul 1.1.3. Podele</b>				
48	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m	145,00		

1	2	3	4	5	6	7
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,00		
50	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Fir pentru sudura K=7,5	m2	20,00		
51	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la podele	m	135,00		
52	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	135,00		
53	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	55,00		
		<b>Capitolul 1.2. Coridor et. III</b> <b>Capitolul 1.2.1. Podul</b>				
54	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00		
55	RpEE23 A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric	buc	4,00		
56	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	44,70		
57	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, Armstrong Gr.=12mm	m2	31,00		
58	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane ARMSTRONG	buc	3,00		
59	RpEA09 D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 50x50 mm	m	30,00		
60	RpEA09 A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x25 mm	m	8,00		
61	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	58,75		
		<b>Capitolul 1.2.2. Peretii</b>				
62	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	50,00		
63	RpCK42 E	Desfacerea pervazurilor din lemn la geam	m	1,75		
64	RpEQ03 A	Demontarea cutiei cu automete vechi	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
65	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,12		
66	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,50		
67	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	2,00		
68	RpEC16 C	Demontat loc de intrerupator aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	2,00		
69	RpCR29 A	Curatarea peretilor de var, vopsea lavabila (насечка)	m2	142,00		
70	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,70		
71	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,60		
72	CK03A	Usi din lemn (stejar) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	2,35		
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	142,00		
74	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	34,55		
75	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: MP-75	m2	142,00		
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	142,00		
77	CK18C	Coltare din aluminiu	m	38,00		
78	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=450 mm	m	1,75		
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,00		
80	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR-STRUCTURAT	m2	112,00		
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,00		

1	2	3	4	5	6	7
82	CK18B	Montarea baghetelor la pereti din polisterol 2.5-3.0 cm	m	25,00		
83	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plastere de marmura tip KS" la pereti	m2	30,00		
84	CN53A	Vopsirea suprafetelor cu lac BRIO	m2	142,00		
85	VB09A	Rama cu jaluzele fixe din PVC pentru canalele de ventilare, gata confectionate cu perimetrul 200 - 400 mm, montata pe perete	buc	1,00		
86	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00		
87	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor DUBLU de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00		
88	08-01-103-1	Dulap cu automat de actiune rapida, unipolar la curent pina la 4000 A model IP40 Scame 36 automate	buc	1,00		
89	1-1-1-1-1	Dulap cu automate de tip IP40 Scame 36 automate	buc	1,00		
90	RpEE08 A	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor AUTOMATE 25 A	buc	10,00		
91	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1100x500)	buc	2,00		
92	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00		
93	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00		
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00		
95	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" MAEVSKI	buc	2,00		
96	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	28,50		
97	IC38B	Piesa de racordare (MP-F), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00		
98	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm AMERICANCA	buc	8,00		
99	IC53B	Racord, negru, avind diametrul de 25 mm TEAVA FILETATA (3FOH)	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
100	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,85		
101	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,85		
102	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	1,85		
		<b>Capitolul 1.2.3. Podele</b>				
103	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m	27,00		
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,77		
105	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Fir pentru sudura K=7,5	m2	2,77		
106	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la podele	m	27,00		
107	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	27,00		
108	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	5,40		
		<b>Capitolul 1.3. Cabinetul 2, et.I (Chimia)</b> <b>Capitolul 1.3.1. Podul</b>				
109	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00		
110	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	14,70		
111	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, Armstrong Gr.=12 mm	m2	58,50		
112	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane ARMSTRONG	buc	6,00		
113	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	14,70		
		<b>Capitolul 1.3.2. Peretii</b>				
114	RpCK42 E	Desfacerea pervazurilor din lemn la geam	m	5,80		

1	2	3	4	5	6	7
115	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,50		
116	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	22,00		
117	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	10,00		
118	RpEC16 C	Demontat loc de intrerupator aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,00		
119	RpCR29 A	Curatarea peretilor de var, vopsea lavabila (насечка)	m2	95,00		
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonogruud" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,00		
121	RpEA04 B	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul peste 63 mm, (D=75mm)	m	3,00		
122	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	18,00		
123	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: MP-75	m2	95,00		
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	95,00		
125	CK18C	Coltare din aluminiu	m	30,00		
126	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=450 mm	m	5,80		
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,00		
128	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR-STRUCTURAT	m2	61,00		
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,00		
130	CK18B	Montarea baghetelor la pereti din polisterol 2.5-3.0 cm	m	27,00		
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plastere de marmura tip KS" la pereti	m2	34,00		
132	CN53A	Vopsirea suprafetelor cu lac BRIO	m2	95,00		
133	VB09A	Rama cu jaluzele fixe din PVC pentru canalele de ventilare, gata confectionate cu perimetrul 200 - 400 mm, montata pe	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		perete				
134	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare DUBLE constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00		
135	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor DUBLU de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00		
136	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	85,00		
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1100x500)	buc	3,00		
138	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	12,00		
139	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00		
140	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,00		
141	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" MAEVSKI	buc	3,00		
142	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	22,00		
143	IC38B	Piesa de racordare (MP-F), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00		
144	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm AMERICANCA	buc	6,00		
145	IC53B	Racord, negru, avind diametrul de 25 mm TEAVA FILETATA (3FOH)	buc	12,00		
146	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,10		
147	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	1,10		
148	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	1,10		
		<b>Capitolul 1.3.3. Podele</b>				
149	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m	38,00		

1	2	3	4	5	6	7
150	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Fir pentru sudura K=7,5	m2	7,00		
151	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,00		
152	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu la muchiile scarilor 45x45 mm	m	5,50		
153	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	38,00		
154	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,80		
		<b>Capitolul 1.4. Cabinetul 17, et.II</b> <b>Capitolul 1.4.1. Podul</b>				
155	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00		
156	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	27,00		
157	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, Armstrong Gr.=12 mm	m2	17,50		
158	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane ARMSTRONG	buc	2,00		
159	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	10,00		
		<b>Capitolul 1.4.2. Peretii</b>				
160	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	32,00		
161	RpCK42 E	Desfacerea pervazurilor din lemn la geam	m	1,75		
162	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	5,00		
163	RpEC16 C	Demontat loc de intrerupator aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,00		
164	RpCR29 A	Curatarea peretilor de var, vopsea lavabila (насечка)	m2	56,00		
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,00		
166	RpEA04 B	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul peste 63 mm, (D=75mm)	m	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
167	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	12,50		
168	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: MP-75	m2	56,00		
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	56,00		
170	CK18C	Coltare din aluminiu	m	12,00		
171	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=450 mm	m	1,75		
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,00		
173	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR-STRUCTURAT	m2	37,00		
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,00		
175	CK18B	Montarea baghetelor la pereti din polisterol 2.5-3.0 cm	m	16,50		
176	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plastere de marmura tip KS" la pereti	m2	19,00		
177	CN53A	Vopsirea suprafetelor cu lac BRIO	m2	56,00		
178	VB09A	Rama cu jaluzele fixe din PVC pentru canalele de ventilare, gata confectionate cu perimetrul 200 - 400 mm, montata pe perete	buc	1,00		
179	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare DUBLE constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00		
180	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor DUBLU de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00		
181	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	32,00		
182	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1100x500)	buc	1,00		
183	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00		
184	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" -1"				
185	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00		
186	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" MAEVSKI	buc	1,00		
187	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	10,00		
188	IC38B	Piesa de racordare (MP-F), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00		
189	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm AMERICANCA	buc	2,00		
190	IC53B	Racord, negru, avind diametrul de 25 mm TEAVA FILETATA (3FOH)	buc	2,00		
191	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,75		
192	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,75		
193	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	0,75		
		<b>Capitolul 1.4.3. Podele</b>				
194	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,60		
195	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,60		
196	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	2,64		
		<b>Capitolul 1.5. Cabinetul 18, et.II</b> <b>Capitolul 1.5.1. Podul</b>				
197	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00		
198	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	14,70		
199	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, Armstrong Gr.=12 mm.	m2	36,00		
200	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane ARMSTRONG	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
201	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	12,00		
		<b>Capitolul 1.5.2. Peretii</b>				
202	RpCK42 E	Desfacerea pervazurilor din lemn la geam	m	3,50		
203	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,56		
204	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	15,80		
205	RpEC16 C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	20,00		
206	RpEC16 C	Demontat loc de intrerupator aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,00		
207	RpEQ03 A	Demontarea cutiei cu automete vechi	buc	1,00		
208	RpCR29 A	Curatarea peretilor de var, vopsea lavabila (насечка)	m2	68,00		
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "betonogrunder" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,00		
210	RpEA04 B	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul peste 63 mm, (D=75mm)	m	3,00		
211	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	14,30		
212	CF61A K=2	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: MP-75	m2	68,00		
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	68,00		
214	CK18C	Coltare din aluminiu	m	14,00		
215	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre B=450 mm	m	3,50		
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,00		
217	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm (2 mm) DECOR-STRUCTURAT	m2	43,00		
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	43,00		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
219	CK18B	Montarea baghetelor la pereti din polisterol 2.5-3.0 cm	m	20,50		
220	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Plastere de marmura tip KS" la pereti	m2	25,00		
221	CN53A	Vopsirea suprafetelor cu lac BRIO	m2	68,00		
222	VB09A	Rama cu jaluzele fixe din PVC pentru canalele de ventilare, gata confectionate cu perimetrul 200 - 400 mm, montata pe perete	buc	1,00		
223	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare DUBLE constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00		
224	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor DUBLU de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00		
225	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	20,00		
226	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1100x500)	buc	2,00		
227	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00		
228	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00		
229	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00		
230	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" MAEVSKI	buc	2,00		
231	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	15,50		
232	IC38B	Piesa de racordare (MP-F), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00		
233	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm AMERICANCA	buc	4,00		
234	IC53B	Racord, negru, avind diametrul de 25 mm TEAVA FILETATA (3FOH)	buc	6,00		
235	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10	t	0,84		

1	2	3	4	5	6	7
		pe orizontala)				
236	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,84		
237	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	0,84		
		<b>Capitolul 1.5.3. Podele</b>				
238	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din lemn	m	23,00		
239	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,00		
240	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase OSB-12mm	m2	36,00		
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Fir pentru sudura K=7,5	m2	36,00		
242	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	23,00		
243	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	3,20		
		<b>Capitolul 1.6. Altele cabinete (incalzirea)</b>				
244	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1100x500)	buc	16,00		
245	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	64,00		
246	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,00		
247	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	16,00		
248	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" MAEVSKI	buc	16,00		
249	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	127,00		
250	IC38B	Piesa de racordare (MP-F), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	64,00		
251	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm AMERICANCA	buc	32,00		
252	IC53B	Racord, negru, avind diametrul de 25 mm TEAVA FILETATA (3FOH)	buc	64,00		
253	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din	buc	100,00		

1	2	3	4	5	6	7
		otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				