

**Строительство системы  
канализации в селе Бугеас, р.  
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL

**Statia de epurare SE. Retele electrice externe 0.4 kV (марка ST-REAE), Dizel**

**Valoarea de deviz 247 112 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                              |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Строительные работы</b>                                                                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)              | 100 m3 | 0,220                                 | 615,000<br>0,000                      | 135,300<br>0,000       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                                | m3     | 1,310                                 | 95,557<br>95,557                      | 125,180<br>125,180     |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                                    | 100 m3 | 0,120                                 | 327,500<br>0,000                      | 39,300<br>0,000        |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                | 100 m3 | 0,120                                 | 824,583<br>408,917                    | 98,950<br>49,070       |
| 5      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка | m3     | 3,540                                 | 14,373<br>14,373                      | 50,879<br>50,879       |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6                       | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------------|----------------------|
|    |               | вручную с уплотнением)                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                         |                      |
| 6  | Pret de piata | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 7,800   | 25,000<br>0,000         | 195,000<br>0,000     |
| 7  | Pret de piata | Caramida                                                                                                                                                                                                                                               | шт.  | 585,000 | 3,000<br>0,000          | 1 755,000<br>0,000   |
| 8  | 33-04-003-1   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - CB95)                                                                                                | шт.  | 4,000   | 412,064<br>176,244      | 1 648,256<br>704,976 |
| 9  | 33-04-003-2   | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)                                                                                    | шт.  | 2,000   | 897,422<br>366,402      | 1 794,844<br>732,804 |
| 10 | Pretul firmei | Стойка CB-95                                                                                                                                                                                                                                           | шт.  | 8,000   | 1 350,000<br>0,000      | 10 800,000<br>0,000  |
| 11 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                                                                             | шт.  | 8,000   | 106,807<br>20,407       | 854,458<br>163,258   |
| 12 | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                                                                 | шт.  | 8,000   | 33,995<br>11,595        | 271,960<br>92,760    |
| 13 | 33-04-007-1   | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                                                                                                                           | шт.  | 4,000   | 525,916<br>45,916       | 2 103,665<br>183,665 |
| 14 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая d=40мм)                                                                                                                                                          | 1 km | 0,021   | 12 454,238<br>6 168,524 | 261,539<br>129,539   |
| 15 | 34-02-003-1   | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая d=25мм)                                                                                                                                                          | 1 km | 0,023   | 10 429,391<br>6 168,522 | 239,876<br>141,876   |
| 16 | CA03G         | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B15) | m3   | 0,800   | 1 197,374<br>204,072    | 957,899<br>163,258   |



| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                       | 7                    |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|----------------------|
| 17                               | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                            | m2     | 1,200   | 78,818<br>55,656        | 94,581<br>66,787     |
| 18                               | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)          | m3     | 12,500  | 55,192<br>55,192        | 689,903<br>689,903   |
| 19                               | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                                   | m3     | 12,500  | 14,378<br>14,378        | 179,722<br>179,722   |
| 20                               | 33-01-016-1   | Montarea stilpililor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 4 шт.)                                                                                                                                                                                | t      | 0,240   | 41 274,417<br>1 350,625 | 9 905,860<br>324,150 |
| <b>Total Строительные работы</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                         | <b>32 202,172</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                         | <b>3 797,827</b>     |
|                                  |               | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                         |                      |
| 21                               | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 0,175   | 8 348,371<br>3 025,829  | 1 460,965<br>529,520 |
| 22                               | Pret de piata | Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 175,000 | 41,000<br>0,000         | 7 175,000<br>0,000   |
| 23                               | Pret de piata | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 4,000   | 62,000<br>0,000         | 248,000<br>0,000     |
| 24                               | Pret de piata | Анкерный зажим РА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт.    | 4,000   | 120,000<br>0,000        | 480,000<br>0,000     |



| 1                                           | 2                              | 3                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                |                                                                                                                                                                               |     |        | 0,000              | 0,000              |
| 25                                          | Pret de piata                  | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                             | m   | 65,000 | 0,700<br>0,000     | 45,500<br>0,000    |
| 26                                          | Pret de piata                  | Скрепы для крепления лент A200                                                                                                                                                | шт. | 62,000 | 3,000<br>0,000     | 186,000<br>0,000   |
| 27                                          | Pret de piata                  | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                         | шт. | 24,000 | 2,000<br>0,000     | 48,000<br>0,000    |
| 28                                          | Pret de piata                  | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                     | шт. | 18,000 | 42,000<br>0,000    | 756,000<br>0,000   |
| 29                                          | Pret de piata                  | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                      | шт. | 4,000  | 105,000<br>0,000   | 420,000<br>0,000   |
| 30                                          | Pret de piata                  | Ответвительный зажим CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                          | шт. | 4,000  | 15,000<br>0,000    | 60,000<br>0,000    |
| <b>Total Кабель СИП и линейная арматура</b> |                                |                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>10 879,465</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |                                |                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>529,520</b>     |
|                                             | Cheltuieli directe             | lei                                                                                                                                                                           |     |        |                    | 43 081,637         |
|                                             | Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %                                                                                                                                                                       |     |        |                    | 973,653            |
|                                             | Transportarea                  | 4,00 %                                                                                                                                                                        |     |        |                    | 1 366,532          |
|                                             | Total                          | 100,00 +                                                                                                                                                                      |     |        |                    | 45 421,822         |
|                                             | Cheltuieli de regie            | 7,00 %                                                                                                                                                                        |     |        |                    | 3 179,528          |
|                                             | Total                          | 100,00 +                                                                                                                                                                      |     |        |                    | 48 601,350         |
|                                             | Beneficiu de deviz             | 3,00 %                                                                                                                                                                        |     |        |                    | 1 458,040          |
|                                             | Total                          | 100,00 +                                                                                                                                                                      |     |        |                    | 50 059,390         |
| <b>Total Lucrari de constructii</b>         |                                |                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>50 059,390</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |                                |                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>4 327,347</b>   |
|                                             |                                | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                   |     |        |                    |                    |
|                                             |                                | <b>2.1. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                           |     |        |                    |                    |
| 31                                          | 08-03-572-4                    | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 ( Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11) | шт. | 1,000  | 640,316<br>161,866 | 640,316<br>161,866 |

| 1                                    | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                      | 7                    |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|----------------------|
| 32                                   | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                                                                                                                                       | шт.   | 2,000 | 53,086<br>51,946       | 106,171<br>103,891   |
| 33                                   | 08-01-066-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                                                                                                                                                   | set   | 1,000 | 188,840<br>139,140     | 188,840<br>139,140   |
| 34                                   | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)                                                                                                                                                                                                                           | шт.   | 1,000 | 43,551<br>40,351       | 43,551<br>40,351     |
| 35                                   | M1H05B       | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (Контейнер "AKSA" APD14PE с капотом с дизель-генератором 403-15G, собственным весом 0,7-4 т) | t     | 0,515 | 1 535,388<br>1 395,633 | 790,725<br>718,751   |
| 36                                   | 08-03-482-16 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t                                                                                                                                                  | шт.   | 1,000 | 244,287<br>221,696     | 244,287<br>221,696   |
| 37                                   | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в контейнер AKSA)                                                                                                                                                                                         | шт.   | 2,000 | 53,086<br>51,946       | 106,171<br>103,891   |
| 38                                   | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩМП-1-0 IP54 ГРЩ-1)                                                                                                                                         | шт.   | 1,000 | 374,652<br>107,602     | 374,652<br>107,602   |
| 39                                   | 08-03-575-1  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)                                                                                                                                                                                                    | шт.   | 3,000 | 53,086<br>51,946       | 159,257<br>155,837   |
| <b>Total Щиты, шкафы, устройства</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                        | <b>2 653,970</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                        | <b>1 753,025</b>     |
| <b>2.2. Кабельные изделия</b>        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |                        |                      |
| 40                                   | 08-02-141-1  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)                                                                                                                                                                                                 | 100 m | 1,460 | 989,312<br>635,406     | 1 444,396<br>927,693 |
| 41                                   | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПЭ)                                                                                                                                                                                                   | 100 m | 0,440 | 780,270<br>575,111     | 343,319<br>253,049   |

| 1                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                    | 7                    |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----------------------|
| 42                                | Pret de piata | Кабель C2XY-F 5x6,0mm2                                                                                                                                                                          | m     | 55,000  | 105,000<br>0,000     | 5 775,000<br>0,000   |
| 43                                | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2                                                                                                                                                                          | m     | 135,000 | 14,000<br>0,000      | 1 890,000<br>0,000   |
| 44                                | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                                                                                                       | 100 m | 1,150   | 1 904,418<br>307,479 | 2 190,081<br>353,601 |
| 45                                | 08-02-142-2   | Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                                                                 | 100 m | 0,750   | 573,331<br>115,517   | 429,998<br>86,638    |
| 46                                | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                                          | 100 m | 0,930   | 1 658,651<br>301,919 | 1 542,545<br>280,785 |
| 47                                | 08-02-143-2   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore                                                                                                                    | 100 m | 0,530   | 970,372<br>157,692   | 514,297<br>83,577    |
| 48                                | 08-02-412-1   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5mm2 - 1 прокладка) | 100 m | 3,000   | 282,375<br>260,192   | 847,125<br>780,575   |
| <b>Total Кабельные изделия</b>    |               |                                                                                                                                                                                                 |       |         |                      | <b>14 976,761</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |                                                                                                                                                                                                 |       |         |                      | <b>2 765,918</b>     |
| <b>2.3. Арматура СИП-2-0,4кВ</b>  |               |                                                                                                                                                                                                 |       |         |                      |                      |
| 49                                | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)                                                                                                                    | set   | 6,000   | 183,840<br>139,140   | 1 103,040<br>834,840 |
| <b>Total Арматура СИП-2-0,4кВ</b> |               |                                                                                                                                                                                                 |       |         |                      | <b>1 103,040</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>           |               |                                                                                                                                                                                                 |       |         |                      | <b>834,840</b>       |
| <b>2.4. Стальные конструкции</b>  |               |                                                                                                                                                                                                 |       |         |                      |                      |
| 50                                | Pretul firmei | Заземляющий проводник ЗП6                                                                                                                                                                       | m     | 1,300   | 15,000<br>0,000      | 19,500<br>0,000      |
| 51                                | 08-02-305-2   | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                                                                                                            | шт.   | 2,000   | 161,304<br>56,584    | 322,607<br>113,167   |

| 1                                          | 2             | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                    | 7                       |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|-------------------------|
| 52                                         | Pretul firmei | Кронштейн У4                                                                                                                                       | шт.   | 2,000  | 250,000<br>0,000     | 500,000<br>0,000        |
| 53                                         | Pretul firmei | Стяжка Г11                                                                                                                                         | шт.   | 4,000  | 210,000<br>0,000     | 840,000<br>0,000        |
| <b>Total Стальные конструкции</b>          |               |                                                                                                                                                    |       |        |                      | <b>1 682,107</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |               |                                                                                                                                                    |       |        |                      | <b>113,167</b>          |
|                                            |               | <b>2.5. Оборудование светотехническое</b>                                                                                                          |       |        |                      |                         |
| 54                                         | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                                                    | шт.   | 4,000  | 157,085<br>84,876    | 628,342<br>339,502      |
| 55                                         | Pret de piata | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                                                         | шт.   | 4,000  | 395,000<br>0,000     | 1 580,000<br>0,000      |
| 56                                         | Pret de piata | Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                                                      | шт.   | 4,000  | 25,000<br>0,000      | 100,000<br>0,000        |
| 57                                         | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре) | шт.   | 4,000  | 123,396<br>72,353    | 493,583<br>289,411      |
| 58                                         | Pret de piata | Клемные зажимы ЗНИ-4мм2 - на опоре                                                                                                                 | шт.   | 16,000 | 4,000<br>0,000       | 64,000<br>0,000         |
| 59                                         | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60)             | шт.   | 4,000  | 428,456<br>158,156   | 1 713,823<br>632,623    |
| <b>Total Оборудование светотехническое</b> |               |                                                                                                                                                    |       |        |                      | <b>4 579,748</b>        |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |               |                                                                                                                                                    |       |        |                      | <b>1 261,536</b>        |
|                                            |               | <b>2.6. Прочие материалы</b>                                                                                                                       |       |        |                      |                         |
| 60                                         | 08-02-472-5   | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm)                                | 100 m | 2,000  | 5 197,864<br>825,564 | 10 395,728<br>1 651,128 |
| 61                                         | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm)                                     | 100 m | 0,500  | 6 494,194<br>987,894 | 3 247,097<br>493,947    |

| 1                              | 2                              | 3                                                             | 4       | 5     | 6                        | 7                    |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------|----------------------|
| 62                             | Pret de piata                  | Труба профильная 50x50x3,0мм                                  | m       | 8,000 | 48,000<br>0,000          | 384,000<br>0,000     |
| 63                             | 08-01-082-1                    | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie          | 100 buc | 0,040 | 2 341,850<br>2 179,850   | 93,674<br>87,194     |
| 64                             | Pret de piata                  | Наконечники аллюм. DL-35 д=35мм2                              | шт.     | 4,000 | 5,000<br>0,000           | 20,000<br>0,000      |
| 65                             | 08-02-396-6                    | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m   | 0,060 | 3 959,300<br>1 363,567   | 237,558<br>81,814    |
| 66                             | Pret de piata                  | Метал. короб 60x40x2,5мм                                      | m       | 6,000 | 80,000<br>0,000          | 480,000<br>0,000     |
| 67                             | 08-02-411-2                    | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm              | 100 m   | 0,040 | 3 195,850<br>1 660,400   | 127,834<br>66,416    |
| 68                             | Pret de piata                  | Металлорукав Д=50мм                                           | m       | 4,000 | 40,000<br>0,000          | 160,000<br>0,000     |
| 69                             | 08-02-406-1                    | Constructii metalice (Металлоизделия)                         | t       | 0,050 | 43 416,860<br>12 383,460 | 2 170,843<br>619,173 |
| <b>Total Прочие материалы</b>  |                                |                                                               |         |       |                          | <b>17 316,734</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>        |                                |                                                               |         |       |                          | <b>2 999,672</b>     |
|                                | Cheltuieli directe             | lei                                                           |         |       |                          | 42 312,360           |
|                                | Asigurarea medicala si sociala | 22,50 %                                                       |         |       |                          | 2 188,836            |
|                                | Transportarea                  | 4,00 %                                                        |         |       |                          | 1 013,566            |
|                                | Total                          | 100,00 +                                                      |         |       |                          | 45 514,762           |
|                                | Cheltuieli de regie            | 50,00 %                                                       |         |       |                          | 4 864,079            |
|                                | Total                          | 100,00 +                                                      |         |       |                          | 50 378,841           |
|                                | Beneficiu de deviz             | 3,00 %                                                        |         |       |                          | 1 511,365            |
|                                | Total                          | 100,00 +                                                      |         |       |                          | 51 890,206           |
| <b>Total Lucrari de montaj</b> |                                |                                                               |         |       |                          | <b>51 890,206</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>        |                                |                                                               |         |       |                          | <b>9 728,158</b>     |
|                                | <b>3. Valoare utilajului</b>   |                                                               |         |       |                          |                      |
| 70                             | Pret de piata                  | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                        | шт.     | 6,000 | 600,000<br>0,000         | 3 600,000<br>0,000   |

| 1                               | 2             | 3                                                                                 | 4   | 5     | 6                    | 7                    |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|----------------------|
| 71                              | Pret de piata | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                                      | шт. | 1,000 | 3 550,000<br>0,000   | 3 550,000<br>0,000   |
| 72                              | Pret de piata | Выключатель-разъединитель 3-хпол. BP 32-31 100A                                   | шт. | 1,000 | 350,000<br>0,000     | 350,000<br>0,000     |
| 73                              | Pret de piata | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40A с электрон. расцепителем              | шт. | 2,000 | 3 820,000<br>0,000   | 7 640,000<br>0,000   |
| 74                              | Pret de piata | Ограничитель ОПС1-В-4P 400                                                        | шт. | 1,000 | 2 050,000<br>0,000   | 2 050,000<br>0,000   |
| 75                              | Pret de piata | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Ce                                    | шт. | 1,000 | 1 550,000<br>0,000   | 1 550,000<br>0,000   |
| 76                              | Pret de piata | Блок автомат. ввода резерва АВР-3P/63А                                            | шт. | 1,000 | 4 250,000<br>0,000   | 4 250,000<br>0,000   |
| 77                              | Pret de piata | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 25А                                        | шт. | 1,000 | 72,000<br>0,000      | 72,000<br>0,000      |
| 78                              | Pret de piata | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 разм.395x310x220мм                                            | шт. | 1,000 | 1 380,000<br>0,000   | 1 380,000<br>0,000   |
| 79                              | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                                      | шт. | 1,000 | 26,000<br>0,000      | 26,000<br>0,000      |
| 80                              | Pret de piata | Таймер цифровой ТЭ15                                                              | шт. | 1,000 | 685,000<br>0,000     | 685,000<br>0,000     |
| 81                              | Pret de piata | Контейнер "Акса" модель APD14PE с капотом с дизель-генератором "Perkins" 403D-15G | шт. | 1,000 | 120 000,000<br>0,000 | 120 000,000<br>0,000 |
| <b>Total Valoare utilajului</b> |               |                                                                                   |     |       |                      | <b>145 153,000</b>   |
| <b>Incluziv salariu</b>         |               |                                                                                   |     |       |                      | <b>0,000</b>         |

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

Intocmit

Verificat

VALDCONGRUP S.R.L.  
(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Строительство системы  
канализации в селе Bugeac, р.  
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

**Statia de epurare SE. Retele electrice externe 0.4 kV (марка ST-REAE), Dizel**

**Valoarea de deviz 247 112 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |                |                       |      |         |       |               |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1. | 1              | Muncitor              | h-om | 258,990 | 46,38 | 12 011,955    |
| 2. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 3,200   | 46,38 | 148,416       |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 1,260   | 46,38 | 58,439        |
| 4. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,849   | 46,38 | 85,757        |
| 5. | 7214240021800  | Lacatus mecanic       | h-om | 13,648  | 46,38 | 632,994       |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 23,604  | 46,38 | 1 094,754     |
| 7. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500   | 46,38 | 23,190        |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>14 060</b> |

### Materiale:

|     |          |                                                                                     |         |        |           |           |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra                                                               | t       | 0,003  | 30 000,00 | 90,000    |
| 2.  | 101-1757 | Cirpe de sters                                                                      | kg      | 0,120  | 1,00      | 0,120     |
| 3.  | 101-9662 | Buloane de ancorare                                                                 | t       | 0,000  | 25 000,00 | 0,000     |
| 4.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,003  | 14 000,00 | 42,000    |
| 5.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,001  | 14 000,00 | 14,000    |
| 6.  | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,184  | 12 000,00 | 2 208,000 |
| 7.  | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t       | 0,002  | 12 000,00 | 24,000    |
| 8.  | 1011641  | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,067  | 12 000,00 | 804,000   |
| 9.  | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                   | t       | 0,055  | 12 000,00 | 660,000   |
| 10. | 1011764  | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,001  | 1 000,00  | 1,000     |
| 11. | 1011786  | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,006  | 35 000,00 | 210,000   |
| 12. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 6,220  | 30,00     | 186,600   |
| 13. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,034  | 2,00      | 0,068     |
| 14. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 3,736  | 25,00     | 93,400    |
| 15. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 15,177 | 6,00      | 91,062    |
| 16. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,080  | 6,00      | 0,480     |
| 17. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 15,177 | 8,00      | 121,416   |
| 18. | 1019373  | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                         | t       | 0,065  | 12 000,00 | 780,000   |
| 19. | 1019460  | Banda "ПXB-304"                                                                     | kg      | 0,048  | 5,00      | 0,240     |
| 20. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,024  | 35,00     | 0,840     |
| 21. | 1019852  | Vopsea                                                                              | kg      | 3,81   | 30,00     | 114,330   |
| 22. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite,                                     | m3      | 0,004  | 3 000,00  | 12,000    |

|     |                 |                                                                        |     |         |           |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
|     |                 | lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III        |     |         |           |            |
| 23. | 1039160         | Mansoane de cuplare                                                    | шт. | 0,400   | 1,00      | 0,400      |
| 24. | 110-9126        | Placi metalice                                                         | шт. | 0,600   | 15,00     | 9,000      |
| 25. | 1113            | Плита П-3и                                                             | шт. | 4,000   | 420,00    | 1 680,000  |
| 26. | 113             | Nisip                                                                  | m3  | 7,800   | 25,00     | 195,000    |
| 27. | 114             | Caramida                                                               | шт. | 585,000 | 3,00      | 1 755,000  |
| 28. | 117             | Стойка СВ-95                                                           | шт. | 8,000   | 1 350,00  | 10 800,000 |
| 29. | 1217            | Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                          | m   | 175,000 | 41,00     | 7 175,000  |
| 30. | 1218            | Анкерный кронштейн СА1500                                              | шт. | 4,000   | 62,00     | 248,000    |
| 31. | 1219            | Анкерный зажим РА1500                                                  | шт. | 4,000   | 120,00    | 480,000    |
| 32. | 1220            | Лента из нержавеющей стали F 2007                                      | m   | 65,000  | 0,70      | 45,500     |
| 33. | 1221            | Скреплы для крепления лент А200                                        | шт. | 62,000  | 3,00      | 186,000    |
| 34. | 1222            | Кабельный ремешок CSB                                                  | шт. | 24,000  | 2,00      | 48,000     |
| 35. | 1223            | Прокалывающий зажим Р2х95                                              | шт. | 18,000  | 42,00     | 756,000    |
| 36. | 1224            | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                               | шт. | 4,000   | 105,00    | 420,000    |
| 37. | 1230            | Отвечительный зажим CDR/CN 1S 95 UK                                    | шт. | 4,000   | 15,00     | 60,000     |
| 38. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                        | kg  | 0,129   | 1,00      | 0,129      |
| 39. | 201-902420      | Опоры СС 6М60/144/3 - 4 шт                                             | шт. | 4,000   | 2 300,00  | 9 200,000  |
| 40. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                               | m3  | 0,001   | 3 100,00  | 3,100      |
| 41. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                  | m3  | 0,004   | 3 100,00  | 12,400     |
| 42. | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t   | 0,044   | 14 000,00 | 616,000    |
| 43. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                      | m2  | 0,120   | 65,00     | 7,800      |
| 44. | 2232            | Кабель C2XY-F 5x6,0мм2                                                 | m   | 55,000  | 105,00    | 5 775,000  |
| 45. | 2233            | Кабель C2XY-F 3x1,5мм2                                                 | m   | 135,000 | 14,00     | 1 890,000  |
| 46. | 2320116200535   | Benzina extractie tip 80/120                                           | l   | 0,268   | 16,00     | 4,288      |
| 47. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                   | l   | 0,515   | 15,00     | 7,725      |
| 48. | 2320186201486   | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                          | kg  | 0,103   | 5,00      | 0,515      |
| 49. | 2320186202613   | Unsoare consistenta U 100                                              | kg  | 0,082   | 10,00     | 0,820      |
| 50. | 2320187315789   | Decofrol                                                               | kg  | 0,144   | 5,00      | 0,720      |
| 51. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos                                                    | m3  | 0,360   | 10,00     | 3,600      |
| 52. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                     | kg  | 0,258   | 8,00      | 2,064      |
| 53. | 2444            | Заземляющий проводник ЗП6                                              | m   | 1,300   | 15,00     | 19,500     |
| 54. | 2447            | Кронштейн У4                                                           | шт. | 2,000   | 250,00    | 500,000    |
| 55. | 2448            | Стяжка Г11                                                             | шт. | 4,000   | 210,00    | 840,000    |
| 56. | 25588           | Клемные зажимы ЗНИ-4мм2 - на опоре                                     | шт. | 16,000  | 4,00      | 64,000     |
| 57. | 2660            | Светильник RDDDL-003 1x150                                             | шт. | 4,000   | 395,00    | 1 580,000  |
| 58. | 2661            | Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт                          | шт. | 4,000   | 25,00     | 100,000    |
| 59. | 2662            | Труба профильная 50x50x3,0мм                                           | m   | 8,000   | 48,00     | 384,000    |
| 60. | 266310210000016 | Beton B15                                                              | m3  | 0,832   | 900,00    | 748,800    |
| 61. | 2669            | Установка кронштейна К1П-10-10                                         | шт. | 0,000   | 10,00     | 0,000      |
| 62. | 2710403603798   | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                      | kg  | 0,824   | 14,00     | 11,536     |
| 63. | 2710703500624   | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                   | kg  | 0,515   | 12,00     | 6,180      |
| 64. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                          | kg  | 0,060   | 14,00     | 0,840      |
| 65. | 2873            | Conductor de legare la pamint din otel rotund, diametru 12 mm (d=20mm) | m   | 200,000 | 28,00     | 5 600,000  |
| 66. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                             | kg  | 0,096   | 14,00     | 1,344      |
| 67. | 2873155901194   | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2            | kg  | 0,309   | 30,00     | 9,270      |
| 68. | 2874            | Conductor de legare la pamint din otel fisie sectiune 160 mm2 (45x5mm) | m   | 50,000  | 35,00     | 1 750,000  |
| 69. | 2874115817100   | Surub cap hexagonal M 20x60                                            | шт. | 3,090   | 3,00      | 9,270      |
| 70. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                  | шт. | 0,360   | 2,00      | 0,720      |
| 71. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                            | шт. | 0,360   | 0,80      | 0,288      |
| 72. | 2874115842700   | Piulita hexag. M20                                                     | шт. | 3,090   | 1,40      | 4,326      |
| 73. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                      | kg  | 0,006   | 25,00     | 0,150      |

|                                       |               |                                                                                                                             |          |        |                |             |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|
| 74.                                   | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                               | kg       | 0,052  | 25,00          | 1,300       |
| 75.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                          | kg       | 0,036  | 12,00          | 0,432       |
| 76.                                   | 2876          | Наконечники аллюм. DL-35 д=35мм2                                                                                            | шт.      | 4,000  | 5,00           | 20,000      |
| 77.                                   | 2878          | Метал. короб 60х40х2,5мм                                                                                                    | m        | 6,000  | 80,00          | 480,000     |
| 78.                                   | 2882          | Металлорукав Д=50мм                                                                                                         | m        | 4,000  | 40,00          | 160,000     |
| 79.                                   | 370           | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                                                                                      | шт.      | 6,000  | 600,00         | 3 600,000   |
| 80.                                   | 371           | Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-02-100-11                                                                                                | шт.      | 1,000  | 3 550,00       | 3 550,000   |
| 81.                                   | 372           | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                                                                             | шт.      | 1,000  | 350,00         | 350,000     |
| 82.                                   | 373           | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40А с электрон. расцепителем                                                        | шт.      | 2,000  | 3 820,00       | 7 640,000   |
| 83.                                   | 374           | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                                                                                  | шт.      | 1,000  | 2 050,00       | 2 050,000   |
| 84.                                   | 375           | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Се                                                                              | шт.      | 1,000  | 1 550,00       | 1 550,000   |
| 85.                                   | 376           | Блок автомат. ввода резерва АВР-3Р/63А                                                                                      | шт.      | 1,000  | 4 250,00       | 4 250,000   |
| 86.                                   | 377           | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А                                                                                  | шт.      | 1,000  | 72,00          | 72,000      |
| 87.                                   | 378           | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 разм.395х310х220мм                                                                                      | шт.      | 1,000  | 1 380,00       | 1 380,000   |
| 88.                                   | 379           | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                                                                                | шт.      | 1,000  | 26,00          | 26,000      |
| 89.                                   | 380           | Таймер цифровой ТЭ15                                                                                                        | шт.      | 1,000  | 685,00         | 685,000     |
| 90.                                   | 381           | Контейнер "Акса" модель APD14PE с капотом с дизель-генератором "Perkins" 403D-15G                                           | шт.      | 1,000  | 120 000,00     | 120 000,000 |
| 91.                                   | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                           | kw       | 1,751  | 1,00           | 1,751       |
| 92.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 0,081  | 1,00           | 0,081       |
| 93.                                   | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi                                                                                                     | шт.      | 0,000  | 1,00           | 0,000       |
| 94.                                   | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 1,550  | 1,00           | 1,550       |
| 95.                                   | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,930  | 3,00           | 2,790       |
| 96.                                   | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                          | 10 buc   | 2,400  | 2,00           | 4,800       |
| 97.                                   | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | шт.      | 37,000 | 1,00           | 37,000      |
| 98.                                   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | шт.      | 28,480 | 1,00           | 28,480      |
| 99.                                   | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 0,040  | 2,00           | 0,080       |
| 100.                                  | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | шт.      | 6,200  | 5,00           | 31,000      |
| 101.                                  | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,016  | 5,00           | 0,080       |
| 102.                                  | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 6,700  | 2,00           | 13,400      |
| 103.                                  | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc  | 0,150  | 2,00           | 0,300       |
| 104.                                  | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,040  | 5,00           | 0,200       |
| 105.                                  | 5009368       | Cleme in asortiment                                                                                                         | шт.      | 4,080  | 1,00           | 4,080       |
| 106.                                  | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,243  | 1,00           | 0,243       |
| 107.                                  | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,004  | 2,00           | 0,008       |
| 108.                                  | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,018  | 2,00           | 0,036       |
| 109.                                  | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,002  | 1 400,00       | 2,800       |
| 110.                                  | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg       | 0,220  | 10,00          | 2,200       |
| 111.                                  | 530-018214    | Труба полиэтиленовая д=40мм                                                                                                 | m        | 21,000 | 6,00           | 126,000     |
| 112.                                  | 530-018215    | Труба полиэтиленовая д=25мм                                                                                                 | m        | 23,000 | 4,00           | 92,000      |
| 113.                                  | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                            | kg       | 0,600  | 15,00          | 9,000       |
| 114.                                  | 5420031       | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                                       | t        | 0,001  | 5 000,00       | 5,000       |
| 115.                                  | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,024  | 10,00          | 0,240       |
| 116.                                  | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,588  | 20,00          | 11,760      |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                                                             |          |        | <b>204 658</b> |             |

#### Utilaje de constructii:

|    |        |                         |      |       |       |         |
|----|--------|-------------------------|------|-------|-------|---------|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 3,040 | 70,00 | 212,800 |
|----|--------|-------------------------|------|-------|-------|---------|



|                                     |               |                                                                                                                        |      |        |        |               |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 2.                                  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 3,040  | 90,00  | 273,600       |
| 3.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 15,620 | 200,00 | 3 124,000     |
| 4.                                  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 1,920  | 200,00 | 384,000       |
| 5.                                  | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                        | h-ut | 0,739  | 200,00 | 147,800       |
| 6.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 6,021  | 10,00  | 60,210        |
| 7.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 1,708  | 10,00  | 17,080        |
| 8.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 6,021  | 15,00  | 90,315        |
| 9.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 2,091  | 15,00  | 31,365        |
| 10.                                 | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 0,547  | 200,00 | 109,400       |
| 11.                                 | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 4,272  | 200,00 | 854,400       |
| 12.                                 | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 7,920  | 180,00 | 1 425,600     |
| 13.                                 | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 27,194 | 20,00  | 543,880       |
| 14.                                 | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                | h-ut | 0,737  | 50,00  | 36,850        |
| 15.                                 | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 6,840  | 250,00 | 1 710,000     |
| 16.                                 | 160601        | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                     | h-ut | 1,042  | 90,00  | 93,780        |
| 17.                                 | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                                       | h-ut | 1,080  | 200,00 | 216,000       |
| 18.                                 | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                                       | h-ut | 0,250  | 200,00 | 50,000        |
| 19.                                 | 2922140006901 | Pod rulant 15-20 tf                                                                                                    | h-ut | 0,036  | 200,00 | 7,200         |
| 20.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                            | h-ut | 0,451  | 300,00 | 135,300       |
| 21.                                 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                    | h-ut | 0,131  | 300,00 | 39,300        |
| 22.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                   | h-ut | 0,480  | 12,00  | 5,760         |
| 23.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                  | h-ut | 1,247  | 40,00  | 49,880        |
| 24.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut | 0,160  | 15,00  | 2,400         |
| 25.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 0,186  | 15,00  | 2,790         |
| 26.                                 | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                        | h-ut | 0,010  | 200,00 | 2,000         |
| 27.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                          | h-ut | 0,143  | 200,00 | 28,600        |
| 28.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                   | h-ut | 0,200  | 200,00 | 40,000        |
| 29.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut | 0,190  | 15,00  | 2,850         |
| 30.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 1,760  | 120,00 | 211,200       |
| 31.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 15,620 | 120,00 | 1 874,400     |
| 32.                                 | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                | h-ut | 0,444  | 120,00 | 53,280        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                                                        |      |        |        | <b>11 834</b> |

**Total:**

**Total deviz:**

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Строительство системы канализации в селе  
Bugeac, p. Comrat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Statia de epurare SE. Retele electrice externe 0.4 kV (марка ST-REAE), Dizel  
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Строительные работы</b>                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал) | 100 m3 |                                        |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 295226000<br>3501           | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,000                |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)                                   | m3     |                                        |                      | 95,557<br>95,557       |
|        | 931006001<br>9900           | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600                                 | 46,38                | 95,557                 |
| 3      | TsD02A<br>1                 | Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                       | 100 m3 |                                        |                      | 327,500<br>0,000       |
|        | 295226000<br>3553           | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,500                |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 824,583<br>408,917     |




| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
|   |                | strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)                                                                                                                                                                     |      |         |           |                    |
|   | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 8,8200  | 46,38     | 408,917            |
|   | 295227000 4021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 10,3900 | 40,00     | 415,667            |
| 5 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3   |         |           | 14,373<br>14,373   |
|   | 931006001 9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3100  | 46,38     | 14,373             |
| 6 | Pret de piata  | Nisip                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |           | 25,000<br>0,000    |
|   | 113            | Nisip                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0000  | 25,00     | 25,000             |
| 7 | Pret de piata  | Caramida                                                                                                                                                                                                                                            | шт.  |         |           | 3,000<br>0,000     |
|   | 114            | Caramida                                                                                                                                                                                                                                            | шт.  | 1,0000  | 3,00      | 3,000              |
| 8 | 33-04-00 3-1   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опоры одностоечной - CB95)                                                                                            | шт.  |         |           | 412,064<br>176,244 |
|   | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,8000  | 46,38     | 176,244            |
|   | 110-9126       | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                      | шт.  | 0,1000  | 15,00     | 1,500              |
|   | 101-1757       | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 1,00      | 0,020              |
|   | 101-0404       | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                                                                               | t    | 0,0004  | 30 000,00 | 15,000             |
|   | 542-9025       | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 15,00     | 1,500              |
|   | 446-2011       | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                             | шт.  | 0,0000  | 1,00      | 0,000              |
|   | 160402         | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,7800  | 250,00    | 195,000            |
|   | 400001         | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1900  | 120,00    | 22,800             |
| 9 | 33-04-00 3-2   | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)                                                                                | шт.  |         |           | 897,422<br>366,402 |
|   | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 7,9000  | 46,38     | 366,402            |
|   | 110-9126       | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                      | шт.  | 0,1000  | 15,00     | 1,500              |
|   | 101-1757       | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 1,00      | 0,020              |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6         | 7                       |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------------|
|    | 101-0404        | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                  | t    | 0,0004   | 30 000,00 | 15,000                  |
|    | 542-9025        | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                                                       | kg   | 0,1000   | 15,00     | 1,500                   |
|    | 446-2011        | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                | шт.  | 0,0000   | 1,00      | 0,000                   |
|    | 160402          | Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m                                                                                           | h-ut | 1,8600   | 250,00    | 465,000                 |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,4000   | 120,00    | 48,000                  |
| 10 | Pretul firmei   | Стойка СВ-95                                                                                                                                           | шт.  |          |           | 1 350,000<br>0,000      |
|    | 117             | Стойка СВ-95                                                                                                                                           | шт.  | 1,0000   | 1 350,00  | 1 350,000               |
| 11 | 33-04-01<br>6-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior             | шт.  |          |           | 106,807<br>20,407       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,4400   | 46,38     | 20,407                  |
|    | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,2400   | 70,00     | 16,800                  |
|    | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,2400   | 90,00     | 21,600                  |
|    | 021141          | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                        | h-ut | 0,2400   | 200,00    | 48,000                  |
| 12 | 33-04-01<br>6-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | шт.  |          |           | 33,995<br>11,595        |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,2500   | 46,38     | 11,595                  |
|    | 010201          | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                | h-ut | 0,1400   | 70,00     | 9,800                   |
|    | 010410          | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                 | h-ut | 0,1400   | 90,00     | 12,600                  |
| 13 | 33-04-00<br>7-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и)                                           | шт.  |          |           | 525,916<br>45,916       |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 0,9900   | 46,38     | 45,916                  |
|    | 101-9662        | Buloane de ancorare                                                                                                                                    | t    | 0,0000   | 25 000,00 | 0,000                   |
|    | 1113            | Плита П-3и                                                                                                                                             | шт.  | 1,0000   | 420,00    | 420,000                 |
|    | 161001          | Automacara, 10 t                                                                                                                                       | h-ut | 0,2700   | 200,00    | 54,000                  |
|    | 400001          | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0500   | 120,00    | 6,000                   |
| 14 | 34-02-00<br>3-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=40мм)                                                          | 1 km |          |           | 12 454,238<br>6 168,524 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                               | h-om | 133,0000 | 46,38     | 6 168,524               |
|    | 102-0097        | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                        | m3   | 0,0800   | 3 000,00  | 285,714                 |



| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5          | 6        | 7                       |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------------|
|    | 530-01821<br>4      | Труба полиэтиленовая д=40мм                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1 000,0000 | 6,00     | 6 000,000               |
| 15 | 34-02-00<br>3-1     | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба полиэтиленовая д=25мм)                                                                                                                                                          | 1 km |            |          | 10 429,391<br>6 168,522 |
|    | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 133,0000   | 46,38    | 6 168,522               |
|    | 102-0097            | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                        | m3   | 0,0800     | 3 000,00 | 260,870                 |
|    | 530-01821<br>5      | Труба полиэтиленовая д=25мм                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1 000,0000 | 4,00     | 4 000,000               |
| 16 | CA03G               | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B15) | m3   |            |          | 1 197,374<br>204,072    |
|    | 712301001<br>0200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,0000     | 46,38    | 185,520                 |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000     | 46,38    | 18,552                  |
|    | 266310210<br>000016 | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250     | 900,00   | 936,000                 |
|    | 410011620<br>2818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000     | 1,00     | 0,101                   |
|    | 295227000<br>3100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000     | 12,00    | 7,200                   |
|    | 341052000<br>6752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2500     | 200,00   | 50,000                  |
| 17 | CB02A               | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                            | m2   |            |          | 78,818<br>55,656        |
|    | 931006001<br>9920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500     | 46,38    | 6,957                   |
|    | 712401001<br>07001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0500     | 46,38    | 48,699                  |
|    | 287412588<br>1241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050     | 25,00    | 0,125                   |
|    | 287411584<br>1033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                            | шт.  | 0,3000     | 0,80     | 0,240                   |
|    | 287411582<br>5003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 0,3000     | 2,00     | 0,600                   |
|    | 287527631<br>1528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300     | 12,00    | 0,360                   |
|    | 273411380           | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500     | 14,00    | 0,700                   |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6        | 7                       |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------------|
|    | 3233              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |          |                         |
|    | 287314588<br>7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0800    | 14,00    | 1,120                   |
|    | 202021292<br>8347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000    | 65,00    | 6,500                   |
|    | 201010290<br>3495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0035    | 3 100,00 | 10,333                  |
|    | 201010290<br>0900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0005    | 3 100,00 | 2,583                   |
|    | 232018731<br>5789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200    | 5,00     | 0,600                   |
| 18 | TsA02B            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3   |           |          | 55,192<br>55,192        |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900    | 46,38    | 55,192                  |
| 19 | TsD01B            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)                                                          | m3   |           |          | 14,378<br>14,378        |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100    | 46,38    | 14,378                  |
| 20 | 33-01-01<br>6-1   | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры CC 6M60/144/3 - 4 шт.)                                                                                                                                                                         | t    |           |          | 41 274,417<br>1 350,625 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 29,1200   | 46,38    | 1 350,625               |
|    | 110-9126          | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.  | 0,0000    | 15,00    | 0,000                   |
|    | 201-90242<br>0    | Опоры CC 6M60/144/3 - 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 16,666666 | 2 300,00 | 38 333,333              |
|    | 030201            | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 3,0800    | 200,00   | 615,833                 |
|    | 160202            | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 3,0700    | 50,00    | 153,542                 |
|    | 160601            | Tractoare pe senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 4,3400    | 90,00    | 390,750                 |
|    | 161002            | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,0400    | 200,00   | 208,333                 |
|    | 400311            | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,8500    | 120,00   | 222,000                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------|
|    |                   | <b>1.2. Кабель СИП и линейная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                        |
| 21 | 33-04-01<br>7-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.<br>(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m |         |        | 8 348,371<br>3 025,829 |
|    | 1                 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 65,2400 | 46,38  | 3 025,829              |
|    | 341052000<br>6739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,8200  | 200,00 | 163,429                |
|    | 0302031           | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 9,7600  | 10,00  | 97,600                 |
|    | 030411            | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 11,9500 | 15,00  | 179,229                |
|    | 031002            | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 24,4100 | 200,00 | 4 882,286              |
| 22 | Pret de piata     | Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      |         |        | 41,000<br>0,000        |
|    | 1217              | Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m      | 1,0000  | 41,00  | 41,000                 |
| 23 | Pret de piata     | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    |         |        | 62,000<br>0,000        |
|    | 1218              | Анкерный кронштейн СА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    | 1,0000  | 62,00  | 62,000                 |
| 24 | Pret de piata     | Анкерный зажим РА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    |         |        | 120,000<br>0,000       |
|    | 1219              | Анкерный зажим РА1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | 1,0000  | 120,00 | 120,000                |
| 25 | Pret de piata     | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      |         |        | 0,700<br>0,000         |
|    | 1220              | Лента из нержавеющей стали F 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0000  | 0,70   | 0,700                  |
| 26 | Pret de piata     | Скрепы для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.    |         |        | 3,000<br>0,000         |
|    | 1221              | Скрепы для крепления лент А200                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт.    | 1,0000  | 3,00   | 3,000                  |
| 27 | Pret de piata     | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    |         |        | 2,000<br>0,000         |
|    | 1222              | Кабельный ремешок CSB                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | 1,0000  | 2,00   | 2,000                  |
| 28 | Pret de piata     | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    |         |        | 42,000<br>0,000        |
|    | 1223              | Прокалывающий зажим P2x95                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    | 1,0000  | 42,00  | 42,000                 |
| 29 | Pret de piata     | Промежуточный зажим с кронштейном ES 1500                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.    |         |        | 105,000                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6         | 7       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|---------|
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,000   |
|    | 1224            | Промежуточный зажим с кронштейном ES1500                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000 | 105,00    | 105,000 |
| 30 | Pret de piata   | Ответвительный зажим CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                         | шт.  |        |           | 15,000  |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |           | 0,000   |
|    | 1230            | Ответвительный зажим CDR/CN 1S 95 UK                                                                                                                                         | шт.  | 1,0000 | 15,00     | 15,000  |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                  |      |        |           |         |
|    |                 | <b>2.1. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                          |      |        |           |         |
| 31 | 08-03-57<br>2-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-100-11) | шт.  |        |           | 640,316 |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |           | 161,866 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4900 | 46,38     | 161,866 |
|    | 1011924         | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,2500 | 30,00     | 7,500   |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700 | 25,00     | 4,250   |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 30,00     | 0,900   |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                         | t    | 0,0250 | 14 000,00 | 350,000 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,2900 | 200,00    | 58,000  |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                        | h-ut | 1,1500 | 20,00     | 23,000  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900 | 120,00    | 34,800  |
| 32 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)                                                                                                                | шт.  |        |           | 53,086  |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |           | 51,946  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1200 | 46,38     | 51,946  |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 25,00     | 0,500   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,0020 | 200,00    | 0,400   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 120,00    | 0,240   |
| 33 | 08-01-06<br>6-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)                                                                                                            | set  |        |           | 188,840 |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |           | 139,140 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0000 | 46,38     | 139,140 |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800 | 25,00     | 9,500   |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                   | шт.  | 1,0000 | 5,00      | 5,000   |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut | 0,1100 | 200,00    | 22,000  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut | 0,1100 | 120,00    | 13,200  |
| 34 | 08-03-60<br>0-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )                                                                                                   | шт.  |        |           | 43,551  |
|    |                 |                                                                                                                                                                              |      |        |           | 40,351  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------------|
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8700  | 46,38  | 40,351                 |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 200,00 | 2,000                  |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 120,00 | 1,200                  |
| 35 | M1H05B         | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (Контейнер "AKSA" APD14PE с капотом с дизель-генератором 403-15G, собственным весом 0,7-4 т) | t    |         |        | 1 535,388<br>1 395,633 |
|    | 721424002 1800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 26,5000 | 46,38  | 1 229,115              |
|    | 721203002 2700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5900  | 46,38  | 166,518                |
|    | 271070350 0624 | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 12,00  | 12,000                 |
|    | 271040360 3798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000  | 14,00  | 22,400                 |
|    | 287411581 7100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.  | 6,0000  | 3,00   | 18,000                 |
|    | 287411584 2700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт.  | 6,0000  | 1,40   | 8,400                  |
|    | 287412588 2312 | Saiba gros. plata pt. met M24                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,524                  |
|    | 287315590 1194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 30,00  | 18,000                 |
|    | 241111590 4512 | Oxigen tehnic gazos                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7000  | 10,00  | 6,990                  |
|    | 232011620 0535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,5200  | 16,00  | 8,326                  |
|    | 232014620 0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 1,0000  | 15,00  | 15,000                 |
|    | 232018620 1486 | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000  | 5,00   | 1,000                  |
|    | 232018620 2613 | Unsoare consistenta U 100                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1600  | 10,00  | 1,592                  |
|    | 401110620 2741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 3,4000  | 1,00   | 3,400                  |
|    | 171131730 6661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2500  | 1,00   | 0,250                  |
|    | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 8,00   | 4,008                  |
|    | 341052000 6730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 200,00 | 3,883                  |
|    | 292214000 6901 | Pod rulant 15-20 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0700  | 200,00 | 13,981                 |
| 36 | 08-03-48 2-16  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE,                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.  |         |        | 244,287                |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                       | 4       | 5       | 6         | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|
|    |                 | PREDARE IN REGLARE SI<br>DEMARARE, CUPLARE LA<br>RETELE ELECTRICE Masina de<br>curent alternativ, masa pina la 0,8 t                                                    |         |         |           | 221,696            |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 4,7800  | 46,38     | 221,696            |
|    | 1011924         | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                           | kg      | 0,0800  | 30,00     | 2,400              |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                               | kg      | 0,0300  | 2,00      | 0,060              |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                         | шт.     | 4,0800  | 1,00      | 4,080              |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip<br>"ПГC-50"                                                                                                                           | шт.     | 1,0000  | 5,00      | 5,000              |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0410  | 1,00      | 0,041              |
|    | 5420031         | Unsoare universala greu fuzibila UGF<br>(constalin gras)                                                                                                                | t       | 0,00084 | 5 000,00  | 5,000              |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv                                    | kg      | 0,0200  | 20,00     | 0,400              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut    | 0,0030  | 200,00    | 0,600              |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut    | 0,0900  | 20,00     | 1,800              |
|    | 350451          | Prese hidraulice cu dispozitiv de<br>actionare electrica                                                                                                                | h-ut    | 0,1900  | 15,00     | 2,850              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0030  | 120,00    | 0,360              |
| 37 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare (Установка<br>выключателей и приборов в<br>контейнер АКSA)                                                    | шт.     |         |           | 53,086<br>51,946   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 1,1200  | 46,38     | 51,946             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg      | 0,0200  | 25,00     | 0,500              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut    | 0,0020  | 200,00    | 0,400              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0020  | 120,00    | 0,240              |
| 38 | 08-03-57<br>2-3 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600<br>(Щит ЩМП-1-0 IP54 ГРЩ-1) | шт.     |         |           | 374,652<br>107,602 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om    | 2,3200  | 46,38     | 107,602            |
|    | 1011924         | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                                                                           | kg      | 0,1500  | 30,00     | 4,500              |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                            | kg      | 0,1700  | 25,00     | 4,250              |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0300  | 30,00     | 0,900              |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                 | t       | 0,0150  | 14 000,00 | 210,000            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                                                     | h-ut    | 0,1000  | 200,00    | 20,000             |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                                                | h-ut    | 0,7700  | 20,00     | 15,400             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut    | 0,1000  | 120,00    | 12,000             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 39 | 08-03-57<br>5-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)              | шт.      |         |           | 53,086<br>51,946   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 1,1200  | 46,38     | 51,946             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                  | kg       | 0,0200  | 25,00     | 0,500              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0020  | 200,00    | 0,400              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0020  | 120,00    | 0,240              |
|    |                 | <b>2.2. Кабельные изделия</b>                                                                                 |          |         |           |                    |
| 40 | 08-02-14<br>1-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)           | 100 m    |         |           | 989,312<br>635,406 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,7000 | 46,38     | 635,406            |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 14 000,00 | 0,000              |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 14 000,00 | 9,589              |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 12 000,00 | 123,288            |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 12 000,00 | 8,219              |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,000              |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 30,00     | 7,500              |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 5,00      | 0,041              |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 1,00      | 0,041              |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 2,00      | 0,019              |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900  | 200,00    | 77,945             |
|    | 030203          | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,2200  | 10,00     | 32,199             |
|    | 030408          | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,2200  | 15,00     | 48,298             |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,767             |
| 41 | 08-02-14<br>8-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах ПЭ)             | 100 m    |         |           | 780,270<br>575,111 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000 | 46,38     | 575,111            |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 14 000,00 | 0,000              |
|    | 1010865         | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 14 000,00 | 0,000              |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 35 000,00 | 0,000              |
|    | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 5,00      | 0,041              |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 1,00      | 0,005              |
|    | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 2,00      | 0,018              |
|    | 5220077         | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                             | kg       | 0,5000  | 10,00     | 5,000              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4     | 5      | 6      | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 0,3900 | 200,00 | 78,182    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut  | 3,0000 | 10,00  | 30,000    |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut  | 3,0000 | 15,00  | 45,000    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 0,3900 | 120,00 | 46,909    |
| 42 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 5x6,0мм2                                                                                        | m     |        |        | 105,000   |
|    |               |                                                                                                               |       |        |        | 0,000     |
|    | 2232          | Кабель C2XY-F 5x6,0мм2                                                                                        | m     | 1,0000 | 105,00 | 105,000   |
| 43 | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3x1,5мм2                                                                                        | m     |        |        | 14,000    |
|    |               |                                                                                                               |       |        |        | 0,000     |
|    | 2233          | Кабель C2XY-F 3x1,5мм2                                                                                        | m     | 1,0000 | 14,00  | 14,000    |
| 44 | 08-02-14 2-1  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)                                     | 100 m |        |        | 1 904,418 |
|    |               |                                                                                                               |       |        |        | 307,479   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 6,6300 | 46,38  | 307,479   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 4,9900 | 200,00 | 998,087   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 4,9900 | 120,00 | 598,852   |
| 45 | 08-02-14 2-2  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                | 100 m |        |        | 573,331   |
|    |               |                                                                                                               |       |        |        | 115,517   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 2,4900 | 46,38  | 115,517   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 1,4300 | 200,00 | 286,133   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 1,4300 | 120,00 | 171,680   |
| 46 | 08-02-14 3-1  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                        | 100 m |        |        | 1 658,651 |
|    |               |                                                                                                               |       |        |        | 301,919   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 6,5100 | 46,38  | 301,919   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 4,2400 | 200,00 | 847,957   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 4,2400 | 120,00 | 508,774   |
| 47 | 08-02-14 3-2  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                   | 100 m |        |        | 970,372   |
|    |               |                                                                                                               |       |        |        | 157,692   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om  | 3,4000 | 46,38  | 157,692   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut  | 2,5400 | 200,00 | 507,925   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut  | 2,5400 | 120,00 | 304,755   |
| 48 | 08-02-41 2-1  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau                 | 100 m |        |        | 282,375   |
|    |               |                                                                                                               |       |        |        | 260,192   |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                    | 4       | 5       | 6        | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--------------------|
|    |                  | multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup><br>(Провод ПВ1 1x1,5мм <sup>2</sup> - 1<br>прокладка)   |         |         |          |                    |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 5,6100  | 46,38    | 260,192            |
|    | 1011764          | Talc maruntit cat. I                                                                                                                 | t       | 0,00043 | 1 000,00 | 0,333              |
|    | 1019852          | Vopsea                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 30,00    | 0,600              |
|    | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 3,00     | 0,930              |
|    | 5009056          | Capace de izolatie                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 2,00     | 1,600              |
|    | 5009061          | Fisa de izolatie                                                                                                                     | шт.     | 12,2000 | 1,00     | 12,200             |
|    | 5009140          | Fise de conexiune                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 2,00     | 0,100              |
|    | 5009500          | Fise de marcare                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 1,00     | 0,020              |
|    | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,1600  | 20,00    | 3,200              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,0100  | 200,00   | 2,000              |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0100  | 120,00   | 1,200              |
|    |                  | <b>2.3. Арматура СИП-2-0,4кВ</b>                                                                                                     |         |         |          |                    |
| 49 | 08-01-06<br>6-1  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV<br>(Ограничитель перенапряжения<br>LVA-440-CS)                                                   | set     |         |          | 183,840<br>139,140 |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 3,0000  | 46,38    | 139,140            |
|    | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                         | kg      | 0,3800  | 25,00    | 9,500              |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,1100  | 200,00   | 22,000             |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,1100  | 120,00   | 13,200             |
|    |                  | <b>2.4. Стальные конструкции</b>                                                                                                     |         |         |          |                    |
| 50 | Pretul<br>firmei | Заземляющий проводник ЗП6                                                                                                            | m       |         |          | 15,000<br>0,000    |
|    | 2444             | Заземляющий проводник ЗП6                                                                                                            | m       | 1,0000  | 15,00    | 15,000             |
| 51 | 08-02-30<br>5-2  | Cirlig de perete, simplu<br>(Кронштейн)                                                                                              | шт.     |         |          | 161,304<br>56,584  |
|    | 1                | Muncitor                                                                                                                             | h-om    | 1,2200  | 46,38    | 56,584             |
|    | 021102           | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare<br>a utilajului tehnologic (cu exceptia<br>conductelor principale), 10 t                  | h-ut    | 0,0010  | 200,00   | 0,200              |
|    | 031050           | Turle telescopice, 25 m                                                                                                              | h-ut    | 0,5800  | 180,00   | 104,400            |
|    | 400002           | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                | h-ut    | 0,0010  | 120,00   | 0,120              |
| 52 | Pretul<br>firmei | Кронштейн У4                                                                                                                         | шт.     |         |          | 250,000<br>0,000   |
|    | 2447             | Кронштейн У4                                                                                                                         | шт.     | 1,0000  | 250,00   | 250,000            |
| 53 | Pretul<br>firmei | Стяжка Г11                                                                                                                           | шт.     |         |          | 210,000<br>0,000   |
|    | 2448             | Стяжка Г11                                                                                                                           | шт.     | 1,0000  | 210,00   | 210,000            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                  | 4       | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | <b>2.5. Оборудование светотехническое</b>                                                                                                          |         |        |           |                   |
| 54 | 08-02-36<br>9-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                                                    | шт.     |        |           | 157,085<br>84,876 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 1,8300 | 46,38     | 84,876            |
|    | 1019460         | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                    | kg      | 0,0120 | 5,00      | 0,060             |
|    | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                                            | kg      | 0,0100 | 5,00      | 0,050             |
|    | 5070001         | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                  | t       | 0,0005 | 1 400,00  | 0,700             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                        | kg      | 0,0100 | 20,00     | 0,200             |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                      | h-ut    | 0,0200 | 200,00    | 4,000             |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                            | h-ut    | 0,3600 | 180,00    | 64,800            |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                              | h-ut    | 0,0200 | 120,00    | 2,400             |
| 55 | Pret de piata   | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                                                         | шт.     |        |           | 395,000<br>0,000  |
|    | 2660            | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                                                         | шт.     | 1,0000 | 395,00    | 395,000           |
| 56 | Pret de piata   | Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                                                      | шт.     |        |           | 25,000<br>0,000   |
|    | 2661            | Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт                                                                                                      | шт.     | 1,0000 | 25,00     | 25,000            |
| 57 | 08-03-52<br>6-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре) | шт.     |        |           | 123,396<br>72,353 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 1,5600 | 46,38     | 72,353            |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                      | kg      | 0,0700 | 30,00     | 2,100             |
|    | 1011964         | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                          | kg      | 0,0010 | 2,00      | 0,002             |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg      | 0,0490 | 25,00     | 1,225             |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200 | 6,00      | 7,320             |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                                                              | 100 buc | 0,0140 | 6,00      | 0,084             |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,760             |
|    | 1019760         | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                       | kg      | 0,0060 | 35,00     | 0,210             |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                             | kg      | 0,0360 | 30,00     | 1,080             |
|    | 2019408         | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                               | t       | 0,0010 | 14 000,00 | 14,000            |
|    | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                    | шт.     | 6,1000 | 1,00      | 6,100             |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                         | шт.     | 1,0000 | 5,00      | 5,000             |
|    | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0200 | 1,00      | 0,020             |
|    | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                       | kg      | 0,0010 | 2,00      | 0,002             |
|    | 5429033         | Vaselina tehnica                                                                                                                                   | kg      | 0,0060 | 10,00     | 0,060             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                      | 4     | 5        | 6         | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|----------------------|
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv            | kg    | 0,0120   | 20,00     | 0,240                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut  | 0,0020   | 200,00    | 0,400                |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut  | 0,1300   | 20,00     | 2,600                |
|    | 330206          | Masini de gaurit electrice                                                                                                             | h-ut  | 0,0400   | 15,00     | 0,600                |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut  | 0,0020   | 120,00    | 0,240                |
| 58 | Pret de piata   | Клемные зажимы ЗНИ-4мм2 - на опоре                                                                                                     | шт.   |          |           | 4,000<br>0,000       |
|    | 25588           | Клемные зажимы ЗНИ-4мм2 - на опоре                                                                                                     | шт.   | 1,0000   | 4,00      | 4,000                |
| 59 | 08-02-36<br>3-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60) | шт.   |          |           | 428,456<br>158,156   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                               | h-om  | 3,4100   | 46,38     | 158,156              |
|    | 2669            | Установка кронштейна К1П-10-10                                                                                                         | шт.   | 0,0000   | 10,00     | 0,000                |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                    | t     | 0,0006   | 14 000,00 | 7,000                |
|    | 1011977         | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                           | kg    | 0,1000   | 25,00     | 2,500                |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                                                 | kg    | 0,5000   | 30,00     | 15,000               |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut  | 0,0200   | 200,00    | 4,000                |
|    | 031050          | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                | h-ut  | 1,3300   | 180,00    | 239,400              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut  | 0,0200   | 120,00    | 2,400                |
|    |                 | <b>2.6. Прочие материалы</b>                                                                                                           |       |          |           |                      |
| 60 | 08-02-47<br>2-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)                    | 100 m |          |           | 5 197,864<br>825,564 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                               | h-om  | 17,8000  | 46,38     | 825,564              |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                    | t     | 0,0005   | 14 000,00 | 7,000                |
|    | 1011614         | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                | t     | 0,0920   | 12 000,00 | 1 104,000            |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                  | t     | 0,0024   | 35 000,00 | 87,500               |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                          | kg    | 1,8000   | 30,00     | 54,000               |
|    | 2873            | Conductor de legare la pamint din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)                                                                 | m     | 100,0000 | 28,00     | 2 800,000            |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                          | h-ut  | 0,5500   | 200,00    | 110,000              |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                  | h-ut  | 7,1900   | 20,00     | 143,800              |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                  | h-ut  | 0,5500   | 120,00    | 66,000               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                              | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
| 61 | 08-02-47<br>2-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm) | 100 m   |          |           | 6 494,194<br>987,894   |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                       | h-om    | 21,3000  | 46,38     | 987,894                |
|    | 1011627         | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                         | t       | 0,0040   | 12 000,00 | 48,000                 |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                  | kg      | 1,3000   | 30,00     | 39,000                 |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                         | 10 buc  | 8,2000   | 6,00      | 49,200                 |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                       | 10 buc  | 8,2000   | 8,00      | 65,600                 |
|    | 1019373         | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                    | t       | 0,1300   | 12 000,00 | 1 560,000              |
|    | 2874            | Conductor de legare la pamint din otel fisie sectiune 160 mm2 (45x5mm)                                         | m       | 100,0000 | 35,00     | 3 500,000              |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                         | kg      | 2,3000   | 30,00     | 69,000                 |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                         | 10 buc  | 1,5000   | 1,00      | 1,500                  |
|    | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                  | 10 buc  | 13,4000  | 2,00      | 26,800                 |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,2500   | 200,00    | 50,000                 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                          | h-ut    | 3,3600   | 20,00     | 67,200                 |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut    | 0,2500   | 120,00    | 30,000                 |
| 62 | Pret de piata   | Труба профильная 50x50x3,0мм                                                                                   | m       |          |           | 48,000<br>0,000        |
|    | 2662            | Труба профильная 50x50x3,0мм                                                                                   | m       | 1,0000   | 48,00     | 48,000                 |
| 63 | 08-01-08<br>2-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie                                                           | 100 buc |          |           | 2 341,850<br>2 179,850 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                       | h-om    | 47,0000  | 46,38     | 2 179,850              |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                             | t       | 0,0030   | 12 000,00 | 0,000                  |
|    | 1019852         | Vopsea                                                                                                         | kg      | 0,8000   | 30,00     | 24,000                 |
|    | 5009368         | Cleme in asortiment                                                                                            | шт.     | 102,0000 | 1,00      | 102,000                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,1100   | 200,00    | 20,000                 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                          | h-ut    | 0,1900   | 20,00     | 4,000                  |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                          | h-ut    | 0,1100   | 120,00    | 12,000                 |
| 64 | Pret de piata   | Наконечники алюм. DL-35 д=35мм2                                                                                | шт.     |          |           | 5,000<br>0,000         |
|    | 2876            | Наконечники алюм. DL-35 д=35мм2                                                                                | шт.     | 1,0000   | 5,00      | 5,000                  |
| 65 | 08-02-39<br>6-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)                                                  | 100 m   |          |           | 3 959,300<br>1 363,567 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                       | h-om    | 29,4000  | 46,38     | 1 363,567              |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                  | kg      | 6,8400   | 30,00     | 205,200                |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                         | 10 buc  | 12,5000  | 6,00      | 75,000                 |
|    | 1019103         | Dibluri de distantare                                                                                          | 100 buc | 0,4000   | 6,00      | 2,400                  |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                       | 10 buc  | 12,5000  | 8,00      | 100,000                |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare                                                                     | h-ut    | 1,0900   | 200,00    | 218,567                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5        | 6         | 7          |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
|    |                 | a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            |        |          |           |            |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 9,1200   | 200,00    | 1 823,333  |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,1600   | 20,00     | 43,333     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 1,0900   | 120,00    | 130,000    |
| 66 | Pret de piata   | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                      | m      |          |           | 80,000     |
|    | 2878            | Метал. короб 60x40x2,5мм                                                                                      | m      | 1,0000   | 80,00     | 0,000      |
| 67 | 08-02-41<br>1-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm                                                              | 100 m  |          |           | 3 195,850  |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 35,8000  | 46,38     | 1 660,400  |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0030   | 14 000,00 | 0,000      |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 0,0515   | 12 000,00 | 600,000    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 1,0500   | 30,00     | 31,500     |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 21,8000  | 6,00      | 130,800    |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 21,8000  | 8,00      | 174,400    |
|    | 1039160         | Mansoane de cuplare                                                                                           | шт.    | 10,0000  | 1,00      | 10,000     |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 20,0000  | 1,00      | 20,000     |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | шт.    | 10,0000  | 1,00      | 10,000     |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,0000   | 2,00      | 2,000      |
|    | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | шт.    | 5,0000   | 5,00      | 25,000     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,3300   | 200,00    | 65,000     |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 17,9000  | 20,00     | 358,000    |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,6400   | 15,00     | 69,750     |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,3300   | 120,00    | 39,000     |
| 68 | Pret de piata   | Металлорукав Д=50мм                                                                                           | m      |          |           | 40,000     |
|    | 2882            | Металлорукав Д=50мм                                                                                           | m      | 1,0000   | 40,00     | 0,000      |
| 69 | 08-02-40<br>6-1 | Constructii metalice (Металлоизделия)                                                                         | t      |          |           | 43 416,860 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 267,0000 | 46,38     | 12 383,460 |
|    | 1011641         | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t      | 1,0300   | 12 000,00 | 12 480,000 |
|    | 1011755         | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t      | 1,0300   | 12 000,00 | 12 480,000 |
|    | 1011786         | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t      | 0,0134   | 35 000,00 | 700,000    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 15,1500  | 30,00     | 454,800    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 91,5000  | 6,00      | 549,000    |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 91,5000  | 8,00      | 732,000    |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 1,6700   | 200,00    | 336,000    |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                       | h-ut   | 155,0000 | 20,00     | 3 100,000  |

| 1  | 2             | 3                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | electric (de curent continuu)                                        |      |        |          |                    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                | h-ut | 1,6700 | 120,00   | 201,600            |
|    |               | <b>3. Valoare utilajului</b>                                         |      |        |          |                    |
| 70 | Pret de piata | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                               | шт.  |        |          | 600,000<br>0,000   |
|    | 370           | Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS                               | шт.  | 1,0000 | 600,00   | 600,000            |
| 71 | Pret de piata | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                         | шт.  |        |          | 3 550,000<br>0,000 |
|    | 371           | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11                                         | шт.  | 1,0000 | 3 550,00 | 3 550,000          |
| 72 | Pret de piata | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                      | шт.  |        |          | 350,000<br>0,000   |
|    | 372           | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А                      | шт.  | 1,0000 | 350,00   | 350,000            |
| 73 | Pret de piata | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40A с электрон. расцепителем | шт.  |        |          | 3 820,000<br>0,000 |
|    | 373           | Автомат. выключатель 3-хпол. DPX 250/3P/40A с электрон. расцепителем | шт.  | 1,0000 | 3 820,00 | 3 820,000          |
| 74 | Pret de piata | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                           | шт.  |        |          | 2 050,000<br>0,000 |
|    | 374           | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400                                           | шт.  | 1,0000 | 2 050,00 | 2 050,000          |
| 75 | Pret de piata | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Ce                       | шт.  |        |          | 1 550,000<br>0,000 |
|    | 375           | Счетчик акт. энергии 380В, 10-60А ZMR 110 А Ce                       | шт.  | 1,0000 | 1 550,00 | 1 550,000          |
| 76 | Pret de piata | Блок автомат. ввода резерва АВР-3Р/63А                               | шт.  |        |          | 4 250,000<br>0,000 |
|    | 376           | Блок автомат. ввода резерва АВР-3Р/63А                               | шт.  | 1,0000 | 4 250,00 | 4 250,000          |
| 77 | Pret de piata | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А                           | шт.  |        |          | 72,000<br>0,000    |
|    | 377           | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А                           | шт.  | 1,0000 | 72,00    | 72,000             |
| 78 | Pret de piata | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 разм.395x310x220мм                               | шт.  |        |          | 1 380,000<br>0,000 |
|    | 378           | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 разм.395x310x220мм                               | шт.  | 1,0000 | 1 380,00 | 1 380,000          |
| 79 | Pret de piata | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                         | шт.  |        |          | 26,000<br>0,000    |
|    | 379           | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)                         | шт.  | 1,0000 | 26,000   | 26,000             |



| 1  | 2             | 3                                                                                 | 4   | 5      | 6          | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------------|
| 80 | Pret de piata | Таймер цифровой ТЭ15                                                              | шт. |        |            | 685,000<br>0,000     |
|    | 380           | Таймер цифровой ТЭ15                                                              | шт. | 1,0000 | 685,00     | 685,000              |
| 81 | Pret de piata | Контейнер "Aksa" модель APD14PE с капотом с дизель-генератором "Perkins" 403D-15G | шт. |        |            | 120 000,000<br>0,000 |
|    | 381           | Контейнер "Aksa" модель APD14PE с капотом с дизель-генератором "Perkins" 403D-15G | шт. | 1,0000 | 120 000,00 | 120 000,000          |

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

