

**Finisarea lucrarilor de
constructie a gradinitei de copii
nr.3 din com.Sipoteni etapa a
VI-a**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Apeduct si canalizare. Bloc J

Valoarea de deviz 187 852 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Apeduct apa rece A1,T3				
1	SF50B	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm /Счетчик холодной воды д=40 - 1шт.фильтр д=50-1шт. обратный клапан д=50-1шт задвижка чугунная д=50-2шт /	компл.	1,000	4 943,586 730,723	4 943,586 730,723
2	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" /Пожарный кран д=50 в комплекте вентиль запорный муфтовый д=50мм- 1шт головка соединительная рукавная д=50мм-2шт то же муфтовая д=50мм-1шт стволпожарный РС-50 ГОСТ 9923-80-1шт рукав пожарный напорный льняной Л=20м д=51мм -1шт рычаг для открытия вентиля Л=500 д=10- 1шт только монтаж/	buc	3,000	34,696 34,696	104,089 104,089
3		Вентиль запорный муфтовый 161р д=50мм	buc	3,000	398,000 0,000	1 194,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4		Головка соединительная рукавная д=50мм ГОСТ 8959-75	buc	6,000	60,000 0,000	360,000 0,000
5		Головка соединительная рукавная д=50мм ГОСТ 8959-75	buc	3,000	60,000 0,000	180,000 0,000
6		Ствол пожарный РС-50 ГОСТ 9923-80	buc	3,000	222,000 0,000	666,000 0,000
7		Рукав пожарный напорный дьянный Л=20м д=50мм ГОСТ 472-75	buc	3,000	225,000 0,000	675,000 0,000
8		Рычаг для открытия вентиля Л=500 д=10	buc	3,000	15,000 0,000	45,000 0,000
9	SA05D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4"/Tava otel d=100mm/	m	40,000	124,834 36,799	4 993,345 1 471,960
10	SA05D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4"/Tava otel d=80mm/	m	3,000	117,552 36,799	352,657 110,397
11	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	15,000	62,038 22,079	930,570 331,191
12	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm/Труба полиэт.ПЭ д=110мм питьевая тип Т (ввод)	m	5,000	117,885 46,262	589,426 231,308
13	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial- culturale, avind diametrul de 15	m	140,000	47,212 31,542	6 609,680 4 415,880

1	2	3	4	5	6	7
		mm/PPR SDR11/S5/PN10				
14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm/PPR SDR 11/S5 PN10	m	45,000	56,472 33,119	2 541,233 1 490,360
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm /PPR SDR 11 S5 PN10 /	m	20,000	58,669 33,119	1 173,378 662,382
16	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida/Хомут трубодержатель д=15-32мм /	buc	62,000	17,914 10,514	1 110,668 651,868
17	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	263,000	10,514 10,514	2 765,182 2 765,182
18	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	26,300	7,886 7,886	207,389 207,389
19	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	58,000	4,206 4,206	243,925 243,925
20	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 15-32 mm	m	205,000	2,628 2,628	538,842 538,842
21	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/Кран шаровый латунный муфтовый	buc	16,000	64,420 9,463	1 030,724 151,402

1	2	3	4	5	6	7
		д=15мм /				
22	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"/Кран запорный бронзовый д=15мм /	buc	27,000	96,163 9,463	2 596,390 255,490
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" /Кран запорный бронзовый д=20мм /	buc	10,000	124,817 12,617	1 248,168 126,168
24	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" /Вентиль запорный муфтовый д=25мм /	buc	7,000	74,405 15,245	520,837 106,717
25	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"/Cran vodorazbornii bronz d=15 /	buc	6,000	80,525 15,245	483,152 91,472
26	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=100mm /Izolare cu PEP penopolistiroi expandat/	m	40,000	60,157 33,119	2 406,264 1 324,764
27	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=80mm /Izolare cu PEP penopolistiroi expandat/	m	3,000	56,916 33,119	170,747 99,357
28	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=50mm /Izolare cu PEP penopolistiroi expandat/	m	6,000	50,423 33,119	302,539 198,715
29	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur /Izolare poliuretian d=15(pentru tevi instalate in pardosea)	m	50,000	9,101 8,411	455,060 420,560
30	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur /Izolare poliuretian d=20(pentru tevi instalate in pardosea)	m	30,000	9,101 8,411	273,036 252,336

1	2	3	4	5	6	7
31	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur /Izolare poliuretanic d=25(pentru tevi instalate in pardosea)	m	5,000	9,101 8,411	45,506 42,056
32	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"/Racord flexibil d=100mm /	buc	1,000	135,536 8,411	135,536 8,411
		Total Apeduct apa rece A1,T3 Inclusiv salariu				39 891,929 17 032,944
		1.2. Canalizare K1,K3				
		1.2.1. Tevi si armaturi				
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	65,000	31,795 13,143	2 066,643 854,263
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	95,000	63,592 16,822	6 041,278 1 598,128
35	SF04A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	16,000	4,206 4,206	67,290 67,290
36	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	160,000	8,411 8,411	1 345,792 1 345,792
37	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida /Крепление для труб д=50-100мм /	buc	150,000	25,799 18,399	3 869,925 2 759,925

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				13 390,928 6 625,398
		1.2.2. Utilaj				
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./УМЫВАЛНИК керамический полукруглые взрослый с бутылочный сифоном полукруглый/	buc	6,000	967,405 97,254	5 804,433 583,527
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	497,041 86,740	2 982,243 520,443
40	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./УМЫВАЛНИК керамический полукруглые детский	buc	6,000	995,034 97,254	5 970,207 583,527
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	497,041 86,740	2 982,243 520,443
42	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Унитаз Компакт взрослый	buc	5,000	1 143,677 220,794	5 718,385 1 103,970
43	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	6,000	1 216,676 220,794	7 300,056 1 324,764

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Унитаз Компакт детский				
44	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc./podon pentru dus 900x900 /	buc	3,000	1 116,954 97,254	3 350,863 291,763
45	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./pentru dus /	buc	3,000	422,758 60,456	1 268,275 181,367
46	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, /раковина стальная эмалированная	buc	3,000	738,567 102,511	2 215,702 307,534
47	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	497,040 86,740	1 491,121 260,221
48	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Viduar in complet /	buc	2,000	1 040,721 220,794	2 081,442 441,588
		Total Utilaj Inclusiv salariu				41 164,970 6 119,147
		Total Canalizare K1,K3 Inclusiv salariu				54 555,898 12 744,545
		<i>Total</i>	lei			94 447,827
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			6 699,935
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			5 113,838
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			8 500,928
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6,00 %			6 885,752

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie generale Inclusiv salariu				121 648,280 29 777,489
		2. Lucrari de montare				
49	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm/Contor pentru apa rece DVR d=40mm /	buc	1,000	18,399 18,399	18,399 18,399
50	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" /Filtru d=50 utilaj /	buc	1,000	120,911 120,911	120,911 120,911
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm /Vana din fonta cu flansa d100 cu electromotor /	buc	1,000	28,914 28,914	28,914 28,914
52	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l /boiler /	buc	5,000	168,224 168,224	841,120 841,120
53	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm/Regulator de presiune cu intentie directa d=100mm/	buc	1,000	28,914 28,914	28,914 28,914
		<i>Total</i>	lei			1 038,258
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		22,50 %		233,608
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		519,129
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		107,459
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 898,454 1 038,258
		3. Utilaj				
54		Contor pentru apa rece tip DVR d=40mm	buc	1,000	2 381,250 0,000	2 381,250 0,000
55		Filtru cu plasa d=50mm	buc	1,000	830,000 0,000	830,000 0,000
56		Vana din fonta cu flansa d=100 cu	buc	1,000	720,000	720,000

1	2	3	4	5	6	7
		electromotor			0,000	0,000
57		Boiler electric V=100L	buc	5,000	1 416,670	7 083,350
					0,000	0,000
58		Stingator OP-5	buc	1,000	250,000	250,000
					0,000	0,000
59		Regulator de presiune directie d=100	buc	1,000	19 943,330	19 943,330
					0,000	0,000
60		Viduar in complet	buc	2,000	897,000	1 794,000
					0,000	0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				33 001,930

		Total	lei	156 543
		TVA	20,00 %	31 309
		Total deviz: Inclusiv salariu		187 852
				30 813

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)