

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел: Основания кровля				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка старого шифера с кровли со складированием на земле .)	m2			14,448
	7213050013100	Tinichigiu	h-om		57,66	7,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	7,22
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2			2,595
	7124010010700	Dulgher	h-om		57,66	1,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,30
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 150*25мм=1250мм=4,73м3новая	m2			47,830
	7124010010700	Dulgher	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	4,04
	8956553213	Scinduri de rasinoase- обрешетка	m3		2 790,00	30,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		14,00	0,42
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство пароизоляции обрешетки -антикондектсатная пленка= 497,25,свесы 63,15=434,1м2) Material marunt=1.0300	m2			19,723
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	0,72
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763120001	Пилы (fise)	buc	12,0000	0,25	3,09
5	CE30Aмод	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Установка прижимных планок сечением 50*30мм из хвойных досок шаг 30см= 2,27м3.)	m2			23,934
	7124010010700	Dulgher	h-om		57,66	6,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase- прижимных планок	m3		2 790,00	14,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	14,00	0,84
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций необработанных доски прижимных планок)	m3			216,286
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3		12,50	2,88
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg		22,00	147,40
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2			173,514