

Teren minifotbal s. Leuseni, r- nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 011-24 ME

Teren minifotbal s. Leuseni

Valoarea de deviz 1 328 621,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,4000	122,850 0,000	786,240 0,000
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,4000	1 282,100 632,100	8 205,440 4 045,440
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,0000	292,400 292,400	2 924,000 2 924,000
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	44,0000	249,600 141,600	10 982,400 6 230,400
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	7,0000	1 941,485	13 590,398

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150			405,000	2 835,000
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi,	kg	185,9000	18,947 3,060	3 522,340 568,854
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,0000	250,160 50,100	27 017,280 5 410,800
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3	76,8000	647,600 69,300	49 735,680 5 322,240
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	44,8000	647,600 69,300	29 012,480 3 104,640
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3	32,0000	647,600 69,300	20 723,200 2 217,600
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,2000	1 113,800 63,000	21 384,960 1 209,600
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0.9	m2	640,0000	186,262 9,262	119 208,000 5 928,000
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2)	m2	640,0000	315,784 9,262	202 101,760 5 928,000
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m	160,0000	45,478 4,050	7 276,480 648,000
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t	2,7600	34 372,225 3 600,000	94 867,341 9 936,000

1	2	3	4	5	6	7
		usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m				
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	140,4000	135,600 64,500	19 038,240 9 055,800
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)	m2	7,5000	1 040,475 151,200	7 803,562 1 134,000
18	CO04B	Imprejmuii din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,0000	335,311 135,000	45 602,270 18 360,000
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	259,2000	201,680 138,750	52 275,456 35 964,000
20	CO06B k=1.5	Imprejmuii din plasa Rabit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclud stilpii si peatra sparta) K=1,5000	m	104,0000	385,635 148,500	40 106,040 15 444,000
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x 104m din neilon Material marunt (sfoara etc.)=1,0500	m2	208,0000	81,000 12,600	16 848,000 2 620,800
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,0000	6 748,611 2 427,600	13 497,222 4 855,200
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	100,0000	70,129 60,000	7 012,900 6 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore)				
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0300	2 195,000 0,000	65,850 0,000
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	3,0000	292,400 292,400	877,200 877,200
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,6000	647,600 69,300	8 807,360 942,480
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	104,0000	176,250 24,600	18 330,000 2 558,400
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	180,0000	337,320 93,960	60 717,600 16 912,800
		<i>Total</i>	Lei			902 319,699
		<i>Fondul social</i>	24 %			41 047,981
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			35 074,711
		<i>Total</i>				978 442,391
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			78 275,391
		<i>Total</i>				1 056 717,78 2
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			42 268,711
		Total Teren minifotbal 32.0x20.0m Inklusiv salariu				1 098 986,49 3 171 033,254
		2. Iluminarea				

1	2	3	4	5	6	7
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc	4,0000	218,100 206,100	872,400 824,400
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000	349,900 306,900	1 399,600 1 227,600
31	pret piata	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	250,000 0,000	1 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 272,000
		<i>Fondul social</i>	24 %			492,480
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			58,600
		<i>Total</i>				3 823,080
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 559,520
		<i>Total</i>				5 382,600
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			215,304
		Total Iluminarea Inclusiv salariu				5 597,904 2 052,000
		3. Utilaje				
32	pret piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,0000	650,000 0,000	2 600,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 600,000
		Total Utilaje Inclusiv salariu				2 600,000

		Total	Lei			1 107 184,41
		TVA	20 %			221 436,88
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 328 621,29 173 085,25

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Teren minifotbal s. Leuseni, r-nul Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 011-24 ME Teren minifotbal s. Leuseni

Valoarea de deviz 1 328 621,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 011-24 ME:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	22,8000	90,00	2 052,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	33,7200	90,00	3 034,800
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,3206	90,00	568,854
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	143,5200	90,00	12 916,800
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	258,6000	80,00	20 688,000
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,8600	80,00	2 148,800
7.	7129020012800	Pavator	h-om	248,4720	90,00	22 362,480
8.	7137010011500	Electrician	h-om	3,5200	90,00	316,800
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	607,0940	75,00	45 532,050
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4250	90,00	128,250
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,1200	90,00	2 620,800
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,2000	90,00	648,000
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	96,6000	90,00	8 694,000
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,4000	90,00	1 656,000
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	360,6000	70,00	25 242,000
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,3300	90,00	7 949,700
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6880	90,00	511,920
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	166,7200	75,00	12 504,000
19.	9312040019600	Sapator	h-om	39,0000	90,00	3 510,000
		Total manopera				173 085,25

Material:

1.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	55,00	22,000
2.	1019852	Vopsea	kg	2,0000	75,00	150,000
3.	141112220175216	Piatra sparta 20/40mm	m3	51,5200	450,00	23 184,000
4.	141112220175232	Piatra sparta 40/70mm	m3	88,3200	450,00	39 744,000
5.	14111222017528	Piatra sparta 5/20mm	m3	36,8000	450,00	16 560,000
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,6400	450,00	7 038,000
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7260	450,00	326,700
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	4,8314	450,00	2 174,130
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0300	385,00	11,550
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1760	385,00	452,760
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8317	385,00	2 245,205

12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9000	385,00	346,500
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,6800	385,00	5 266,800
14.	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	12 800,000 0	0,98	12 544,000
15.	14211022055505 25	Savura din granit 0/4mm	m3	21,1200	900,00	19 008,000
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	26,5680	15,00	398,520
17.	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	m2	218,4000	65,00	14 196,000
18.	20101029013495	Scinduri de rasinoase	m3	4,8593	5 500,00	26 726,150
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 500,00	55,000
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	5 500,00	165,000
21.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880	5 500,00	6 534,000
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300	5 500,00	165,000
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0120	6 500,00	78,000
24.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,5000	850,00	6 375,000
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2760	15,00	4,140
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1794	25,00	4,485
27.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	119,3400	55,00	6 563,700
28.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,7820	65,00	115,830
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	54,00	40,500
30.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	44,0640	54,00	2 379,456
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,2520	35,00	638,820
32.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	33,6960	35,00	1 179,360
33.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	114,0480	45,00	5 132,160
34.	2430226109300	Diluant organic	kg	137,3760	45,00	6 181,920
35.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	44,9280	45,00	2 021,760
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	421,4400	3,00	1 264,320
37.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	288,0000	3,00	864,000
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	320,2350	3,00	960,705
39.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 939,6650	3,00	5 818,995
40.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 752,0000	3,00	14 256,000
41.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	182,7000	125,00	22 837,500
42.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,2826 9,8520	0,00 1 500,00	0,000 14 778,000
43.	26661228002185	Bordura 180 x 300 x 1000	m	108,5400	120,00	13 024,800
44.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	104,5200	75,00	7 839,000
45.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	199,8000	9,00	1 798,200
46.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	190,5475	15,50	2 953,486
47.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	74,8800	25,00	1 872,000
48.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,6540	104,00	484,016
49.	27321036462510	Plasa Rabit 45x45x2,5mm	m2	296,4000	71,10	21 074,040
50.	27744135901401	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30kg/m3	m2	659,2000	150,00	98 880,000

51.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	757,1200	25,00	18 928,000
52.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	120,4480	45,00	5 420,160
53.	27744135904055 2	Linii de marcaj albe	m	171,2000	25,00	4 280,000
54.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,5200	30,00	165,600
55.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 815,2000	30,00	84 456,000
56.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	17,6000	30,00	528,000
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,9400	33,00	526,020
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8625	65,00	56,062
59.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2420	65,00	80,730
60.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,9400	5,00	89,700
61.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	30,0000	2,00	60,000
62.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,0000	1,00	30,000
63.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,9400	1,00	17,940
64.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,9400	1,00	17,940
65.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	30,0000	1,00	30,000
66.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,7620	33,00	25,146
67.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,6000	65,00	234,000
68.	33277441359040 1	Acoperire din gazon artificial pu teren de fotbal: 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 micrometri, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280 gr/m2, suport Latex SBR perforat min. 4mm, permeabilitate min. 40 litri min/m2.	m2	659,2000	257,00	169 414,400
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9670	3,00	8,901
70.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,5380	20,00	130,760
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0279	20,00	60,558
72.	4100126202818	Apa	m3	18,6400	20,00	372,800
73.	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar	buc	4,0000	650,00	2 600,000
74.	965730	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	4,0000	250,00	1 000,000
Total materiale de constructii						705 266,23

Utilaje de constructii:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2000	15,00	48,000
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,9500	220,00	1 749,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	78,2880	65,00	5 088,720
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,0000	1,20	540,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	39,1440	150,00	5 871,600
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0800	15,00	31,200
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2096	650,00	786,240
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,9600	450,00	4 032,000
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1317	500,00	65,850
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1260	500,00	63,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,2000	45,00	189,000
12.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	4,6080	200,00	921,600

		rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3990	150,00	59,850
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6640	45,00	74,880
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	22,4640	200,00	4 492,800
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1920	200,00	38,400
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,4400	200,00	1 088,000
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4140	220,00	91,080
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7500	220,00	385,000
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	21,1200	200,00	4 224,000
		Total utilaje de construcții				29 840,22

Total	Lei	1 107 184,41
TVA	20 %	221 436,88

Total deviz:

1 328 621,29

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Teren minifotbal s. Leuseni, r-nul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 32.0x20.0m				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,850 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 282,100 632,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			292,400 292,400
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	90,00	270,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			249,600 141,600
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	90,00	7,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	134,40
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	30,00	12,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	200,00	96,00
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 941,485 405,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	90,00	369,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	3,00	831,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	385,00	289,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	450,00	310,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	220,00	55,00
6	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pentru grinzi si stilpi,	kg			18,947 3,060
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	90,00	3,06
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,50	15,89
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton	m			250,160

1	2	3	4	5	6	7
		30x15 cm				50,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	90,00	39,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	385,00	3,08
	26661228002185	Bordura 180 x 300 x 1000	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3			647,600 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175232	Piatra sparta 40/70mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3			647,600 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	141112220175216	Piatra sparta 20/40mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3			647,600 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222017528	Piatra sparta 5/20mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
11	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3			1 113,800 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102205550525	Savura din granit 0/4mm	m3	1,1000	900,00	990,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-30kg/m3, banda adeziva 40mm n=0.9	m2			186,262 9,262
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	75,00	9,26
	27744135901401	Strat de amortizare Shock pad h=8mm, m-30kg/m3	m2	1,0300	150,00	154,50
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,9000	25,00	22,50
13	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m2, suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m2 (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m2)	m2			315,784 9,262
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	75,00	9,26
	332774413590401	Acoperire din gazon artificial pu teren de fotbal: 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m2, 3/8 inch, min T. Weight 2280 gr/m2, suport Latex SBR perforat min. 4mm, permeabilitate min. 40 litri min/m2.	m2	1,0300	257,00	264,71
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	25,00	7,08
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	45,00	4,87
	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	0,98	19,60
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	200,00	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	200,00	7,02
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	200,00	1,70
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	200,00	0,06
14	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m			45,478 4,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	75,00	4,05
	277441359040552	Linii de marcaj albe	m	1,0700	25,00	26,75
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	45,00	14,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	200,00	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	45,00	0,20
15	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 60x20x2.5 L=302.2m: 60x20x2.5 L=70.1m: 60x20x2.5 L=112.6m	t			34 372,225 3 600,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	90,00	3 150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	90,00	450,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	65,00	29,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	5,00	32,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	30,00	60,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,00	1,35
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	220,00	33,00
16	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			135,600 64,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8600	75,00	64,50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3200	45,00	14,40
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1300	35,00	4,55
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,8500	55,00	46,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	15,00	0,90
17	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)	m2			1 040,475 151,200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	90,00	17,10
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	90,00	86,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	75,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	90,00	34,20
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	850,00	850,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,00	7,47
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	385,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	220,00	4,40
18	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m	m			335,311 135,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	80,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	90,00	27,00
	20101029013495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03573	5 500,00	196,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1150	33,00	3,79
19	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			201,680 138,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8500	75,00	138,75
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,1700	54,00	9,18
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,4400	45,00	19,80
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	35,00	4,55
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,5300	45,00	23,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	15,00	1,05
20	CO06B k=1.5	Imprejmuiiri din plasa Rabit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclude stilpii si peatra sparta) K=1,5000	m			385,635 148,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	90,00	124,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	90,00	24,30
	27321036462510	Plasa Rabit 45x45x2,5mm	m2	1,9000	71,10	202,63
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	18,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	220,00	16,50
21	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x104m din neilon Material marunt (sfoara etc.)=1,0500	m2			81,000 12,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	90,00	12,60
	17521273347601	Plasa din neilon 110x110	m2	1,0000	65,00	68,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal	buc			6 748,611 2 427,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	75,00	205,50
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	90,00	225,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	80,00	1 074,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	90,00	828,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	70,00	93,80
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	104,00	242,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	3,00	466,29
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	450,00	163,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	385,00	110,50
	2010102914164	Grinzi stejtar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	5 500,00	3 267,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	33,00	12,57
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	65,00	57,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	20,00	1,38
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			70,129 60,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 500,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 195,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 195,00
25	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3			292,400 292,400
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	90,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3			647,600
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
27	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			176,250
						24,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	385,00	1,16
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x25x8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			337,320
						93,960
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	90,00	91,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	90,00	2,84
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	3,00	79,20
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x3	m2	1,0150	125,00	126,88
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	385,00	1,93
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	385,00	29,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		2. Iluminarea				
29	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc			218,100
						206,100
	1	Muncitor	h-om	2,2900	90,00	206,10
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	15,00	12,00
30	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			349,900
						306,900
	1	Muncitor	h-om	3,4100	90,00	306,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	75,00	37,50
31	pret piata	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc			250,000
						0,000
	965730	Cronstein KRST (KR-4) d=60	buc	1,0000	250,00	250,00
		3. Utilaje				
32	pret piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc			650,000
						0,000
	96530	Corp de iluminat stradal LED 40W IP65 493x271x79mm cu panou solar	buc	1,0000	650,00	650,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

