

*Lucrări de reparație a acoperișului
și tencuiala pereților exteriori la
gimnaziul din comuna Mîrzești.*

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05/08

Valoarea de deviz 1 401 671,46 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - la parapet	m2	24,00	32,04 28,14	768,96 675,36
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2 276,90	175,98 28,56	400 688,86 65 028,26
3	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	142,70	172,56 33,60	24 623,96 4 794,72
4	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de	m	112,30	307,18 35,70	34 495,89 4 009,11

1	2	3	4	5	6	7
		racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
5	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	104,00	272,77 44,10	28 367,98 4 586,40
		Total Acoperis Inclusiv salariu				488 945,65 79 093,85
		2. Lucrari exterioare				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	727,40	13,39 11,34	9 739,89 8 248,72
7	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	1 818,60	99,19 67,20	180 381,48 122 209,92
8	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	1 818,60	110,65 75,60	201 228,09 137 486,16
9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu la ferestre	m	588,00	25,75 10,92	15 141,74 6 420,96
10	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	211,00	42,57 35,28	8 982,61 7 444,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la otcosuri	m2	211,00	4,66 1,26	983,26 265,86
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	211,00	28,42	5 997,15

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor- la otcosuri			23,10	4 874,10
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la otcosuri inainte de vopsea	m2	211,00	4,66 1,26	983,26 265,86
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- la otcosuri	m2	211,00	40,90 23,10	8 629,06 4 874,10
15	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	426,00	36,19 31,50	15 417,68 13 419,00
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului -la pereu	m2	27,20	99,23 50,40	2 699,06 1 370,88
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- la pereu	m3	13,60	467,83 41,58	6 362,49 565,49
18	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	24,30	1 318,65 239,40	32 043,08 5 817,42
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				488 588,82 313 262,54

		Total	lei	977 534,47
		CNAM	24,00 %	94 165,54
		Cheltuieli de transport	7,00 %	40 102,35
		Cheltuieli de regie	3,00 %	33 354,07
		Beneficiu de deviz	2,00 %	22 903,13
		Total	100,00 +	1 168 059,55
		TVA	20,00 %	233 611,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 401 671,46 392 356,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)