

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Compartimentul 19: Amenajarea teritoriului (comp PG)

Valoarea de deviz 4 831 417,74 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 19: Amenajarea teritoriului (comp PG)				
		1.1. Tip B-2				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	46,000	1 129,55 767,55	51 959,30 35 307,30
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(SM EN 13242+A1:2008) (0,15 m)	m3	690,000	655,12 31,45	452 032,87 21 700,50
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m)	m3	920,000	742,16 51,00	682 789,23 46 920,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum k=2	m2	4 600,000	61,80 6,80	284 280,00 31 280,00
5	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h = 0,18 m)	m3	828,000	2 464,95 262,65	2 040 977,65 217 474,20
		Total Tip B-2 Inclusiv salariu				3 512 039,05 352 682,00
		1.2. Amenajarea bordurei				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordura BR.100.20.8 , pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1)	m	1 050,000	170,27 25,50	178 780,77 26 775,00
		Total Amenajarea bordurei Inclusiv salariu				178 780,77 26 775,00
		1.3. Rosturi				
		1.3.1. Rost longitudinal				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	350,000	47,95 24,65	16 782,50 8 627,50
8	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	25,000	209,10 47,94	5 227,50 1 198,50
9	Pret	Finisare rosturi cu material din cauciuc	m.l.	85,000	15,00 0,00	1 275,00 0,00
		Total Rost longitudinal Inclusiv salariu				23 285,00 9 826,00
		1.3.2. Rost de dilatare				
10	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Armatura A500C d18 mm; L=500 mm)	kg	312,000	28,91 7,65	9 020,70 2 386,80
11	PD04A	Montarea armaturilor pentru	kg	37,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=410 mm)			0,00	0,00
12	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=2500 mm)	kg	115,500	0,00 0,00	0,00 0,00
13	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	4,700	210,37 47,94	988,73 225,33
14	Pret	Finisare rosturi cu material din cauciuc	m.l.	312,000	15,00 0,00	4 680,00 0,00
15		Material lemnos rostului de dilatare	m3	0,660	5 166,67 0,00	3 410,00 0,00
		Total Rost de dilatare Inclusiv salariu				18 099,43 2 612,13
		Total Rosturi Inclusiv salariu				41 384,43 12 438,13
		1.4. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuare apei pluviale				
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,000	175,10 175,10	525,30 525,30
17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000	94,35 94,35	471,75 471,75
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5,000	14,25 0,00	71,25 0,00
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,10 m)	m3	0,600	550,17 12,75	330,10 7,65
20	TsJ05B	Amenajarea foliei din polietilena 500 gr/m2 (folie 200 microni, in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2	m2	6,200	61,80 6,80	383,16 42,16
21	DA14A	Fundatie din beton de ciment la	m3	1,800	1 616,88	2 910,38

1	2	3	4	5	6	7
		strazi, alei si platforme carosabile C20 h=0.1m			262,65	472,77
22	DE11Aapli c	Jgheab din beton (1000x210x260(h) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-JIB-15.21.15-B)	m	20,000	2 079,77 25,50	41 595,35 510,00
		Total Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuare apei pluviale Inclusiv salariu				46 287,29 2 029,63
		1.5. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale				
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,090	1 430,00 0,00	128,70 0,00
24	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	7,000	14,29 0,00	100,00 0,00
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton c16/20	m3	6,300	1 613,90 327,25	10 167,54 2 061,67
26	DE10E	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-JIB-10.16.16-III)	m	40,000	795,42 57,80	31 816,88 2 312,00
		Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale Inclusiv salariu				42 213,12 4 373,67
		<i>Cheltuieli direct</i>	lei			3 820 704,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			95 591,62
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			227 286,68
		<i>Total</i>	100,00 +			4 143 582,96
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			414 358,30
		<i>Total</i>	100,00 +			4 557 941,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			273 476,48
		<i>Total</i>	100,00 +			4 831 417,74
		Total Compartimentul 19: Amenajarea teritoriului (comp PG) Inclusiv salariu				4 831 417,74 398 298,43

		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			4 831 417,74
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 831 417,74 398 298,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 4
obiecte de infrastructura
militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract
cu finantare multianuala 2026-
2027**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 19
Compartimentul 19: Amenajarea teritoriului (comp PG)**

Valoarea de deviz 4 831 417,74 lei

Intocmit in prețuri curente 09.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2 687,317	85,00	228 421,94
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	92,124	85,00	7 830,54
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,080	85,00	2 386,80
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 020,300	85,00	86 725,50
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	276,372	85,00	23 491,62
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	562,310	85,00	47 796,35
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,520	85,00	214,20
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,841	85,00	1 431,48
Total manopera						398 298,43

Materiale:

1.	0001	Material lemnos	m3	0,660	5 166,67	3 410,00
2.	0002	Polietilena 500 gr/m2	m2	12,400	27,50	341,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	186,760	425,10	79 391,68
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 121,480	425,10	476 741,15
5.	1421102200467	Balast	m3	0,732	425,10	311,17
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,610	313,00	1 129,93
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	79,661	313,00	24 933,89
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	904,590	425,10	384 541,21
9.	1711317323525-51	Polietilena 500 gr/m2	m2	9 200,000	27,50	253 000,00
10.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,556	1 250,00	695,00
11.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,138	32 600,00	4 498,80
12.	2523156715270 m	Material din cauciuc pentru finisarea rosturilor	m	397,000	15,00	5 955,00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 231,400	2,37	2 918,42
14.	26616122800325	Jgheab din beton cu grila din fonta (1000x210x260(h))	m	20,100	1 975,00	39 697,50
15.	26631021000001 2	Beton M150	m3	6,554	1 159,00	7 596,09

16.	26631021000003545	Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2	m3	834,624	2 100,00	1 752 710,40
17.	2663102100000c20	Beton M250	m3	1,814	1 259,00	2 283,83
18.	26631021000011620	Beton C16/20 XF1	m3	53,480	1 375,00	73 535,00
19.	26661228002841	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta	m	40,200	650,00	26 130,00
20.	266612280032521	Bordura BR.100.20.8	m	1 055,250	75,00	79 143,75
21.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,225	4 000,00	4 900,00
22.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,049	150,00	7,35
23.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	482,114	18,00	8 678,05
24.	27106020010012	Otel beton A500C ungerea cu bitum	kg	312,000	21,00	6 552,00
25.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	4,680	17,50	81,90
26.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,229	1 250,00	286,25
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	619,509	12,00	7 434,10
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,089	12,00	49,07
		Total materiale de construcții				3 246 952,54

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	71,773	360,00	25 838,28
2.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	3 891,762	5,00	19 458,81
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	64,400	250,00	16 100,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	342,930	250,00	85 732,50
5.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,016	250,00	4,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,429	300,00	128,70
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,780	12,00	45,36
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	112,023	45,00	5 041,04
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	102,900	30,00	3 087,00
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,575	290,00	456,75
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,685	250,00	171,25
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	55,400	350,00	19 390,00
		Total utilaje de construcții				175 453,69

Ставка НДС	0,00 %	0,00
Стоимость	lei	4 831 417,74

Total deviz:

4 831 417,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 4 obiecte de
infrastructura militara (obiectele nr.2.3 A, B, C
si 2.6), TMP136 Bacioi. Contract cu finantare
multianuala 2026-2027**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimentul 19: Amenajarea teritoriului (comp PG)				
		1.1. Tip B-2				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 129,55 767,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	85,00	767,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast(SM EN 13242+A1:2008) (0,15 m)	m3			655,12 31,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	85,00	31,45
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	425,10	557,31
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	360,00	17,28
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.32-63, fr.8-16, LA30, (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m)	m3			742,16 51,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	425,10	86,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	425,10	518,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
4	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum k=2	m2			61,80 6,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	85,00	5,10
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	85,00	1,70
	1711317323525-51	Polietilena 500 gr/m2	m2	1,0000	27,50	55,00
5	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C35/45 XC4 XD3	m3			2 464,95

1	2	3	4	5	6	7
		XF4 XM2 (h = 0,18 m)				262,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	85,00	262,65
	26631021000003545	Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2	m3	1,0080	2 100,00	2 116,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	313,00	30,05
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	18,00	10,46
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	1 250,00	0,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	12,00	3,78
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	45,00	6,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	350,00	10,85
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
		1.2. Amenajarea bordurei				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordura BR.100.20.8 , pe fundatie de beton clasa C16/20, XF1)	m			170,27 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	85,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	266310210000011620	Beton C16/20 XF1	m3	0,0480	1 375,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,37	2,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	313,00	0,94
	266612280032521	Bordura BR.100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		1.3. Rosturi				
		1.3.1. Rost longitudinal				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			47,95 24,65
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	85,00	24,65
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 000,00	14,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,00	8,82
8	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2			209,10 47,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	85,00	47,94
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	32 600,00	151,26
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 250,00	9,65
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	150,00	0,25
9	Pret	Finisare rosturi cu material din cauciuc	m.l.			15,00 0,00
	2523156715270m	Material din cauciuc pentru finisarea rosturilor	m	1,0000	15,00	15,00
		1.3.2. Rost de dilatare				
10	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Armatura A500C d18 mm; L=500 mm)	kg			28,91 7,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	85,00	7,65
	27106020010012	Otel beton A500C ungerea cu bitum	kg	1,0000	21,00	21,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	17,50	0,26
11	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=410 mm)	kg			0,00 0,00
12	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (Amplasarea stiftelor d6mm A240; L=2500 mm)	kg			0,00 0,00
13	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere in 2 straturi pentru edificiile artificiale la drumuri	m2			210,37

1	2	3	4	5	6	7
						47,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	85,00	47,94
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	32 600,00	152,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 250,00	9,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	150,00	0,26
14	Pret	Finisare rosturi cu material din cauciuc	m.l.			15,00
						0,00
	2523156715270m	Material din cauciuc pentru finisarea rosturilor	m	1,0000	15,00	15,00
15		Material lemnos rostului de dilatare	m3			5 166,67
						0,00
	0001	Material lemnos	m3	1,0000	5 166,67	5 166,67
		1.4. Jgheab din beton cu grila din fonta pentru evacuare apei pluviale				
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,10
						175,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
17	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,35
						94,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	85,00	94,35
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,25
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,25
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,10 m)	m3			550,17
						12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	85,00	12,75
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	425,10	518,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	360,00	7,80
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	350,00	3,50
20	TsJ05B	Amenajarea foliei din polietilena 500 gr/m2 (folie 200 micrometri, in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) k=2	m2			61,80
						6,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	85,00	5,10
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	85,00	1,70
	0002	Polietilena 500 gr/m2	m2	1,0000	27,50	55,00
21	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C20 h=0.1m	m3			1 616,88
						262,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	85,00	262,65
	2663102100000e20	Beton M250	m3	1,0080	1 259,00	1 268,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	313,00	30,08
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	18,00	10,46
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	1 250,00	0,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	12,00	3,78
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	45,00	6,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	350,00	10,89
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45
22	DE11Aaplic	Jgheab din beton (1000x210x260(h) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip-JIB-15.21.15-B)	m			2 079,77
						25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	85,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	26631021000011620	Beton C16/20 XF1	m3	0,0480	1 375,00	66,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,37	2,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	313,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	26616122800325	Jgheab din beton cu grila din fonta (1000x210x260(h))	m	1,0050	1 975,00	1 984,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		1.5. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale				
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 430,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,00
24	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,29 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,29
25	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton c16/20	m3			1 613,90 327,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	85,00	293,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000012	Beton M150	m3	1,0250	1 159,00	1 205,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	290,00	72,50
26	DE10E	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (tip- JLB-10.16.16-III)	m			795,42 57,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	85,00	14,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	85,00	43,35
	26631021000011620	Beton C16/20 XF1	m3	0,0530	1 375,00	72,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,37	8,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	313,00	3,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	26661228002841	Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta	m	1,0050	650,00	653,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.