

**Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical pe
imobilul/terenul situat in mun. Chisinau,sectorul
Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Suprafata pavaj (acces pietonal)		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,340
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,060
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	3 136,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	19,060
5	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	180,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. (Incarcare)	100 m3	1,800
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	432,000
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	42,050
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1 261,500
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (sura)	m2	2 442,000
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat	m2	1 763,000

1	2	3	4	5
		de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (verde spalat)		
		Capitolul 2. Borduri		
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,350
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x22x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	445,000
		Capitolul 3. FAM		
14	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Banca300x90x80cm	buc	20,000
15	TsH91B	Instalarea urnelor	buc	10,000
16	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura/ STALP de ILUMINAT DECORATIV 3m, negru, cu 3 felinare	buc	18,000
		Capitolul 4. Spatii verzi		
17	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3	1,736
18	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	277,760
19	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 736,300
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	17,363
21	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	17,630

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.