

**Lucrari de amenajarea a
terenului de langa Monumentul
Eroilor cazuti in al 2lea Razboi
Mondial din sat.Larga Noua,r-n
Cahul**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 266 223,1 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	58,00	17,60 17,60	1 020,80 1 020,80
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	98,00	7,15 7,15	700,70 700,70
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,39	1 975,50 0,00	770,45 0,00
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,64	460,90 460,90	1 216,78 1 216,78
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea gunoiului cu exavatorul 0.25m3)	100 m3	0,069	2 146,30 0,00	148,09 0,00
6	TrB22F1A D	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t	7,00	12,85 3,85	89,95 26,95

1	2	3	4	5	6	7
7	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	1,40	83,05 83,05	116,27 116,27
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=8mm	kg	30,00	28,24 2,37	847,20 70,95
9	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=12mm	kg	18,60	28,47 1,93	529,55 35,80
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,50	273,30 93,50	1 776,45 607,75
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (fundatia pentru 2 monumente proiectate)	m3	2,68	1 993,60 313,50	5 342,84 840,18
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 H=10cm	m3	26,44	573,95 54,45	15 175,24 1 439,66
13	DE10C	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 mm	m	83,00	237,07 36,85	19 676,89 3 058,55
14	DE11A	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50mm	m	9,00	236,27 16,50	2 126,44 148,50
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(H=10cm, Nisip 26.44m3)	m3	26,44	346,68 20,35	9 166,20 538,05
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	264,40	256,06 32,78	67 703,32 8 667,03

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (H=4.0cm)				
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00	2 470,25 396,00	9 881,00 1 584,00
18	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00	2 494,75 324,50	9 979,00 1 298,00
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,13	977,00 242,00	127,01 31,46
20	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi, inclusiv spalarea suprafetelor la memoriarul existent	m2	14,00	35,25 12,65	493,50 177,10
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00	6,58 1,65	92,05 23,10
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	14,00	147,87 67,10	2 070,18 939,40
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	14,00	36,78 18,15	514,92 254,10
24	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	20,55	653,36 357,50	13 426,48 7 346,63
		Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu				162 991,38 30 141,76

	Total	lei	162 991,3
	CAS	24,00 %	7 234,0
	Transp. materialelor	10,00 %	12 565,0
	Cheltuieli de regie	14,50 %	26 504,6

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu deviz	6,00 %			12 557,7
		TVA	20,00 %			44 370,5
		Total cu TVA	lei			266 223,1
		Total deviz:				266 223,1
		Inclusiv salariu				30 141,8

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajarea a
terenului de langa Monumentul
Eroilor cazuti in al 2lea Razboi
Mondial din sat.Larga Noua,r-n
Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 266 223,1 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,08	55,00	939,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	14,204	55,00	781,22
3.	7123011000200	Betonist	h-om	38,80	55,00	2 134,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,941	55,00	106,75
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,425	55,00	518,38
6.	7129020012800	Pavator	h-om	207,9677	55,00	11 438,22
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	113,025	55,00	6 216,38
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,26	55,00	454,30
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,3048	55,00	5 846,76
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,247	55,00	1 278,59
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7775	55,00	427,76
Total manopera						30 141,8

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	1,20	15,00	18,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	30,406	350,00	10 642,10
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8361	800,00	1 468,88
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,774	260,00	201,24
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,4121	260,00	7 387,15
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,322	260,00	343,72
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,3163	260,00	2 942,24
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,30	10,00	63,00
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,013	7 000,00	91,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	7 000,00	910,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013	7 000,00	91,00
12.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	427,44	0,50	213,72
13.	2030112931102	Urne	buc	4,00	2 000,00	8 000,00
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,78	15,00	11,70
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,10	29,50	61,95
16.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	5,60	45,00	252,00
17.	24302261000001	Fuga	kg	7,0528	25,00	176,32
18.	2430226109307	Diluant decapant	kg	7,00	37,20	260,40
19.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	94,0368	3,20	300,92

20.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,00	2 000,00	8 000,00
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	272,29	2,30	626,27
22.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	423,04	2,30	972,99
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,30	1,61
24.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	922,1478	2,30	2 120,94
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 080,828	2,30	4 785,90
26.	26531021008311	Tink	kg	32,20	35,00	1 127,00
27.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	268,366	185,00	49 647,71
28.	2663102100000	Beton	m3	0,48	2 000,00	960,00
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,167	2 000,00	8 334,00
30.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	83,415	100,00	8 341,50
31.	26661228003250	Pluviala de canalizare 1000x100x50	m	9,045	120,00	1 085,40
32.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	23,0818	190,00	4 385,54
33.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,186	25,00	4,65
34.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	30,75	25,00	768,75
35.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 12mm	kg	19,065	25,00	476,63
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,975	25,00	24,38
37.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,30	25,00	7,50
38.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,625	25,00	40,63
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,288	65,00	343,72
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,1341	15,00	92,01
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3279	15,00	19,92
42.	4100126202818	Apa	m3	2,70	15,00	40,50
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,70	10,00	7,00
Total materiale de constructii						125 649,9

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,1048	200,00	2 220,96
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,5524	150,00	832,86
3.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0651	35,00	2,28
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6165	35,00	21,58
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2691	600,00	761,46
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,0453	200,00	809,06
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	2,0412	450,00	918,54
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,608	35,00	56,28
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,2475	35,00	323,66
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,871	35,00	30,48
11.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,3083	35,00	10,79
12.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,637	150,00	95,55
13.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0521	35,00	1,82
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,084	35,00	2,94
15.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	10,275	35,00	359,63
16.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	8,22	35,00	287,70
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1586	450,00	71,37
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,67	450,00	301,50
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6081	150,00	91,22
Total utilaje de constructii						7 199,7

Total	lei	162 991,3
-------	-----	-----------

CAS	24,00 %	7 234,0
Transp. materialelor	10,00 %	12 565,0
Cheltuieli de regie	14,50 %	26 504,6
Beneficiu deviz	6,00 %	12 557,7
TVA	20,00 %	44 370,5
Total cu TVA	lei	266 223,1

Total deviz:

266 223,1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajarea a terenului de
langa Monumentul Eroilor cazuti in al 2lea
Razboi Mondial din sat.Larga Noua,r-n Cahul**

**Investitor Primaria sat.Larga Noua,r-n
Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,60
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			7,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	55,00	7,15
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,50
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			460,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	55,00	460,90
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea gunoiului cu exavatorul 0.25m3)	100 m3			2 146,30
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	4,7700	450,00	2 146,30
6	TrB22F1AD	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t			12,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	55,00	3,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
7	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			83,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	55,00	83,05
8	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=8mm	kg			28,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	55,00	2,37
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
9	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=12mm	kg			28,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	55,00	1,92
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 12mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	35,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	35,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	450,00	0,45
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			273,30 93,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	55,00	79,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	25,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	7 000,00	140,00
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (fundatia pentru 2 monumente proiectate)	m3			1 993,60 313,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	55,00	291,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,30	791,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	260,00	191,32
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	800,00	548,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 H=10cm	m3			573,95 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
13	DE10C	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 mm	m			237,07 36,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	55,00	28,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 000,00	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
14	DE11A	Pluviala de canalizare asezata pe beton 1000x100x50mm	m			236,27 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78
	26661228003250	Pluviala de canalizare 1000x100x50	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(H=10cm, Nisip 26.44m3)	m3			346,68 20,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	55,00	20,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		260,00	260,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			256,06

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (H=4.0cm)				32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,87
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	185,00	187,78
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
17	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			2 470,25
						396,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	55,00	104,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	55,00	24,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 000,00	72,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
18	TsH91B	Instalarea urne	buc			2 494,75
						324,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	55,00	24,75
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	2 000,00	168,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
19	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			977,00
						242,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	55,00	242,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	150,00	735,00
20	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi,inclusiv spalarea suprafetelor la memoriarul existent	m2			35,25
						12,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	37,20	18,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	10,00	4,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,58
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,50	4,42
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			147,87
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			36,78
						18,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	55,00	18,15
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	45,00	18,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
24	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la	m2			653,36
						357,50

1	2	3	4	5	6	7
		care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala				
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5000	55,00	302,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	55,00	55,00
	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	190,00	213,41
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	3,20	14,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,58
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	35,00	17,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	35,00	15,75
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	35,00	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.