

Reparatia curenta a strazilor din s. Sadacia, r-l Basarabeasca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 368 542,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Scolii				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,400	39,54 0,00	55,36 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,400	8 758,72 284,84	12 262,21 398,78
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,000	23,04 0,00	921,69 0,00
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,700	173,57 0,00	121,50 0,00
		Total Str. Scolii Inclusiv salariu				13 360,76 398,78
		2. Str. Tineretului				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,400	39,50 0,00	1 121,89 0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,400	8 758,74 284,84	248 748,24 8 089,47
7	DI54A	Deplasarea autogrederului de le	1 km	40,000	23,04	921,69

1	2	3	4	5	6	7
		locul parcarii la locul de lucru si inapoi			0,00	0,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000	173,56 0,00	2 082,78 0,00
		Total Str. Tineretului Inclusiv salariu				252 874,60 8 089,47


		Total	lei	266 235,36
		Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	2 037,18
		Total	100,00 +	268 272,54
		Cheltuieli de regie	8,00 %	21 461,80
		Total	100,00 +	289 734,34
		Beneficiu de deviz	6,00 %	17 384,06
		Total	100,00 +	307 118,40
		TVA	20,00 %	61 423,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		368 542,08 8 488,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia curenta a strazilor din
s. Sadacليا, r-l Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 368 542,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	147,212	57,66	8 488,25
		Total manopera				8 488,25

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	29,800	160,00	4 768,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	29,800	330,00	9 834,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	563,220	330,00	185 862,60
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	44,700	330,00	14 751,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	89,400	3,00	268,20
		Total materiale de construcții				215 483,80

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,366	299,25	2 204,28
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,346	299,25	3 395,30
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	80,758	315,00	25 438,77
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	33,376	199,04	6 643,15
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,688	298,11	2 291,87
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,158	225,00	710,55
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,338	128,01	1 579,39
		Total utilaje de construcții				42 263,31

Total	lei	266 235,36
Contributiile la asigurarile sociale	24,00 %	2 037,18
Total	100,00 +	268 272,54
Cheltuieli de regie	8,00 %	21 461,80
Total	100,00 +	289 734,34
Beneficiu de deviz	6,00 %	17 384,06
Total	100,00 +	307 118,40
TVA	20,00 %	61 423,68

Total deviz:


368 542,08

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Reparatia curenta a strazilor din s.**
Sadacليا, r-l Basarabeasca**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Scolii				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			39,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	299,25	0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 758,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	299,25	12,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	298,11	76,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,04	222,92
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,01	53,04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	225,00	23,79
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			23,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	299,25	0,00
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 trecheri: cu autogreder	1 km			173,57
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	299,25	0,00
		2. Str. Tineretului				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			39,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	299,25	0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 758,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	330,00	495,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	299,25	12,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	298,11	76,91
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	199,04	222,92
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	315,00	853,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	128,01	53,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	225,00	23,85
7	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			23,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	299,25	0,00
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2	1 km			23,04
						173,56

1	2	3	4	5	6	7
		trecheri: cu autogreder				0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	299,25	173,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

