

Reabilitarea str. Calarasilor din or. Calarasi

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 05

Reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. str. Calarasilor L110 ml L5,5 m		
		1.1. Lucrari pregatire		
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Inbinarea cu asfalt existent)	m2	620,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,6380
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,8400
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	11,2840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,2840
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,2840
		<i>Total</i>		
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I Excavarea petrisului, pamintului de pe paluz	100 m3	0,1800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3150
		<i>Total</i>		
4	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,2460

1	2	3	4	5
		depozit teren catg. I (Incarcarea in auto)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4305
		<i>Total</i>		
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,5600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,0004
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari pregatire				
		1.2. Stratul inferior din piatra sparta.		
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm	m3	8,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,1000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,7255
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10,3615
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3570
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,1930
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1275
		<i>Total</i>		
Total				
Total Stratul inferior din piatra sparta.				
		1.3. Rigolie		
7	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0490

1	2	3	4	5
		depozit teren catg. I		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0858
		<i>Total</i>		
8	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,9530
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0013
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0013
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1260
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0273
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1533
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3150
		<i>Total</i>		
9	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	17,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7568
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,0400
		<i>Total</i>		
10	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2600
	7123010010200	Betonist	h-om	5,9850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	239,1543
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0052
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,9272
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3453

1	2	3	4	5
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7560
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4095
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3150
		<i>Total</i>		
11	Pret firma	Gratare din fonta, montate aparent: gratare din fonta pentru scurgerea apei montate pe suprafete carosabile.	kg	92,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200
	2811236309800	Gratare din fonta	kg	92,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8400
		<i>Total</i>		
Total				
Total Rigolie				
		1.4. Imbracaminte rutiera		
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 kg m2)	t	0,0800
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0824
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0240
		<i>Total</i>		
13	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	38,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,2600
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	4,3700
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0228
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	4,7500
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,5320
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,3040
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,3040
		<i>Total</i>		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 kg m2)	t	0,1980

1	2	3	4	5
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2039
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0594
		<i>Total</i>		
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Se exclude Nisip bitumat, otel patrat. Beton asfaltic 0.1175 t/m2	m2	650,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,5000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	76,3750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,4450
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,4450
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,4450
		<i>Total</i>		
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imbracaminte rutiera				
		1.5. Masuri de siguranta		
17	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200
	2663102100000	Beton	m3	0,2000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
18	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	3,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8400
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	3,0000
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	6,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Masuri de siguranta				
		1.6. Constructia sens giratoriu provizoriu		
19	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	6,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,9000
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	6,1200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,6120
		<i>Total</i>		
20	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	12,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6400
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	12,3600

1	2	3	4	5
		aluminu...(pt.informatie)		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	37,0800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	37,0800
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3708
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	74,1600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	74,1600
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,7416
		<i>Total</i>		
21	Pret firma	Amenajare sens giratoriu din balize de plastic		20,0000
	11111	Balize din plastic	buc	20,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Constructia sens giratoriu provizoriu				
Total				
Total str. Calarasilor L110 ml L5,5 m				
Total				
Asigurari medicale si sociale				
TOTAL				
Cheltueli de regie				
TOTAL				
Beneficiu				
TOTAL				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.