

**Lucrari de reparatie a blocului
administrativ lit. "V" in incinta
MAI**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 1 360 904,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SUBSOL				
		1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,67	24,22 24,22	621,66 621,66
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74,00	27,06 26,52	2 002,46 1 962,75
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	110,03	31,75 31,14	3 493,30 3 425,94
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	115,30	15,68 15,57	1 807,70 1 795,01
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	63,43 63,43	126,85 126,85
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	54,78 54,78	109,55 109,55
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41,20	92,42 92,26	3 807,75 3 800,95
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,70	45,52 44,97	305,02 301,33

9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,70	17,74 17,30	118,84 115,90
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	8,70	107,82 107,82	938,07 938,07
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8,70	31,71 31,71	275,90 275,90
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8,70	38,70 0,00	336,69 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				13 943,79 13 473,91
		1.2. Tavane				
13	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	232,14	31,51 25,95	7 314,96 6 023,34
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208,15	3,11 1,73	648,35 360,06
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	104,00	34,35 31,71	3 572,43 3 298,15
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	208,15	35,88 31,71	7 468,26 6 601,06
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,00	207,94 126,85	7 070,11 4 312,97
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 074,10 20 595,58
		1.3. Pereti				

18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	115,30	4,18 1,73	481,93 199,45
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	115,30	88,21 69,19	10 171,07 7 977,84
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	570,25	3,11 1,73	1 776,21 986,42
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,00	77,77 70,35	17 109,75 15 475,94
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	106,00	19,53 14,99	2 070,03 1 589,11
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220,00	19,21 11,53	4 225,54 2 537,04
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	570,25	34,35 31,71	19 588,23 18 084,34
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	570,25	35,88 31,71	20 460,11 18 084,34
26	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	21,30	54,17 45,55	1 153,81 970,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				77 036,70 65 904,72
		1.4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	184,20	4,18 1,73	769,92 318,63

28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	184,20	29,80 13,49	5 488,38 2 485,31
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	184,20	171,66 89,37	31 619,31 16 462,51
		Total Pardosea Inclusiv salariu				37 877,61 19 266,44
		1.5. Timplarie				
30	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	21,78	915,37 103,79	19 936,77 2 260,50
31	CK33B	Miner pentru usi	buc	12,00	190,35 55,35	2 284,24 664,24
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00	345,35 144,15	4 144,20 1 729,80
33	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,5mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare)	m2	3,52	962,33 57,08	3 387,40 200,93
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 752,62 4 855,48
		1.6. Bloc sanitar				

		1.6.1. Tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,70	3,11 1,73	20,87 11,59
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6,70	34,35 31,71	230,15 212,48
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6,70	35,88 31,71	240,39 212,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				491,41 436,54
		1.6.2. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	41,20	4,18 1,73	172,21 71,27
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,20	88,21 69,19	3 634,42 2 850,71
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	41,20	177,39 95,14	7 308,46 3 919,73
40	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete.	buc	2,00	366,77 40,36	733,54 80,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 848,62 6 922,43
		1.6.3. Pardosea				
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	6,70	83,89 9,23	562,09 61,81

		ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,70	69,14 40,36	463,24 270,43
43	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,70	21,14 13,84	141,66 92,72
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	6,70	169,19 63,43	1 133,55 424,95
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 300,54 849,91
		1.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	9,12	44,89 18,45	409,39 168,27
46	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,00	40,71 21,91	81,42 43,82
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	4,00	30,13 16,14	120,51 64,58
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere	buc	2,00	30,53 16,14	61,06 32,29

		100 x 50 mm)				
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	28,56 14,42	108,52 54,78
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,00	27,05 12,69	108,22 50,74
51	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	526,83 118,20	1 053,66 236,41
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	442,34 95,14	884,68 190,28
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 078,95 242,17	2 157,91 484,34
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,40	61,84 36,33	519,46 305,14
55	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	6,00	51,35 20,18	308,09 121,09
56	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar,)	buc	6,00	63,79 17,30	382,71 103,79

		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare Inklusiv salariu				6 195,62 1 855,52
		Total Bloc sanitar Inklusiv salariu				20 836,19 10 064,40
		Total SUBSOL Inklusiv salariu				205 521,01 134 160,53
		2. ETAJ I				
		2.1. Demontari si evacuari				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,70	24,22 24,22	719,25 719,25
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50,40	27,06 26,52	1 363,84 1 336,79
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	206,40	31,75 31,14	6 552,92 6 426,55
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	185,66	19,03 18,45	3 533,15 3 425,65
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	82,00	15,68 15,57	1 285,61 1 276,59
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	49,30	54,20 54,20	2 672,08 2 672,08
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	63,43 63,43	126,85 126,85
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	54,78 54,78	109,55 109,55
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41,40	92,42 92,26	3 826,23 3 819,40
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,80	45,52 44,97	309,57 305,83
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,80	17,74 17,30	120,62 117,63
68	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,10	107,82 107,82	981,20 981,20

69	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	9,10	31,71 31,71	288,59 288,59
70	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,10	38,70 0,00	352,17 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				22 241,63 21 605,96
		2.2. Tavane				
71	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	245,60	31,51 25,95	7 739,10 6 372,58
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	195,90	3,11 1,73	610,19 338,87
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	119,30	34,35 31,71	4 097,98 3 783,36
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	195,90	35,88 31,71	7 028,74 6 212,58
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 476,01 16 707,39
		2.3. Pereti				
75	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	4,20	155,96 103,04	655,02 432,76
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	82,00	4,18 1,73	342,74 141,84
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	82,00	88,21 69,19	7 233,55 5 673,74

		pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	771,31	3,11 1,73	2 402,48 1 334,21
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265,30	77,77 70,35	20 632,81 18 662,58
80	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	118,00	19,53 14,99	2 304,37 1 769,01
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,30	19,21 11,53	5 095,62 3 059,44
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	771,31	34,35 31,71	26 494,69 24 460,55
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	771,31	35,88 31,71	27 673,99 24 460,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				92 835,26 79 994,70
		2.4. Pardosea				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	206,40	4,18 1,73	862,71 357,03
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	206,40	29,80 13,49	6 149,84 2 784,84
86	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	206,40	171,66 89,37	35 430,11 18 446,59

		Total Pardosea Inclusiv salariu				42 442,66 21 588,46
		2.5. Timplarie				
87	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	26,18	915,37 103,79	23 964,40 2 717,17
88	CK33B	Miner pentru usi	buc	15,00	190,35 55,35	2 855,30 830,30
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,00	345,35 144,15	5 180,25 2 162,25
90	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,5mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor	m2	9,69	962,33 57,08	9 324,97 553,14
		Total Timplarie Inclusiv salariu				41 324,93 6 262,86
		2.6. Bloc sanitar				
		2.6.1. Tavan				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,80	3,11 1,73	21,18 11,76
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6,80	34,35 31,71	233,58 215,65
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,80	35,88	243,98

		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)			31,71	215,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				498,74 443,06
		2.6.2. Pereti				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	41,40	4,18 1,73	173,04 71,61
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,40	88,21 69,19	3 652,06 2 864,55
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	41,40	177,39 95,14	7 343,94 3 938,75
97	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete.	buc	2,00	366,77 40,36	733,54 80,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 902,58 6 955,64
		2.6.3. Pardosea				
98	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)	m2	6,80	83,89 9,23	570,48 62,73
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,80	69,14 40,36	470,16 274,46
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	6,80	21,14	143,78

	K=2	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			13,84	94,10
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	6,80	169,19 63,43	1 150,46 431,30
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 334,87 862,59
		2.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	6,30	44,89 18,45	282,80 116,24
103	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,00	40,71 21,91	81,42 43,82
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3,00	30,13 16,14	90,38 48,43
105	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100 x 50 mm)	buc	2,00	30,53 16,14	61,06 32,29
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	28,56 14,42	108,52 54,78
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,00	27,05 12,69	108,22 50,74
108	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	2,00	526,83	1 053,66

		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)			118,20	236,41
109	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	442,34 95,14	884,68 190,28
110	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 078,95 242,17	2 157,91 484,34
111	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,40	61,84 36,33	519,46 305,14
112	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	6,00	51,35 20,18	308,09 121,09
113	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar,)	buc	6,00	63,79 17,30	382,71 103,79
		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare Inclusiv salariu				6 038,91 1 787,34
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				20 775,10 10 048,64
		Total ETAJ I Inclusiv salariu				239 095,60 156 208,01
		3. ETAJ II				
		3.1. Demontari si evacuari				

114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30,10	24,22 24,22	728,94 728,94
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,10	27,06 26,52	2 221,65 2 177,59
116	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	218,90	31,75 31,14	6 949,78 6 815,76
117	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	338,44	19,03 18,45	6 440,58 6 244,62
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	178,30	15,68 15,57	2 795,42 2 775,81
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	96,00	54,20 54,20	5 203,24 5 203,24
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	63,43 63,43	126,85 126,85
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	54,78 54,78	109,55 109,55
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41,40	92,42 92,26	3 826,23 3 819,40
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,80	45,52 44,97	309,57 305,83
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,80	17,74 17,30	120,62 117,63
125	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	10,12	173,56 173,56	1 756,39 1 756,39
126	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	10,12	31,71 31,71	320,94 320,94
127	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,12	38,70 0,00	391,65 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				31 301,41 30 502,54
		3.2. Tavane				

128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	218,90	207,94 126,85	45 519,05 27 767,90
		Total Tavane Inclusiv salariu				45 519,05 27 767,90
		3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	178,30	4,18 1,73	745,26 308,42
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	178,30	88,21 69,19	15 728,56 12 336,93
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	835,60	3,11 1,73	2 602,73 1 445,42
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	292,40	77,77 70,35	22 740,42 20 568,94
133	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	115,80	19,53 14,99	2 261,41 1 736,03
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	292,40	19,21 11,53	5 616,13 3 371,96
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	835,60	34,35 31,71	28 703,07 26 499,38
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	835,60	35,88 31,71	29 980,66 26 499,38
		Total Pereti				108 378,22

		Inclusiv salariu				92 766,46
		3.4. Pardosea				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	218,90	4,18 1,73	914,96 378,65
138	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	218,90	29,80 13,49	6 522,29 2 953,50
139	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	218,90	171,66 89,37	37 575,83 19 563,75
		Total Pardosea Inclusiv salariu				45 013,08 22 895,90
		3.5. Timplarie				
140	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	26,18	915,37 103,79	23 964,40 2 717,17
141	CK33B	Miner pentru usi	buc	15,00	190,35 55,35	2 855,30 830,30
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,00	345,35 144,15	5 180,25 2 162,25
143	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,5mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor	m2	9,69	962,33 57,08	9 324,97 553,14

		preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				41 324,93 6 262,86
		3.6. Bloc sanitar				
		3.6.1. Tavan				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,80	3,11 1,73	21,18 11,76
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6,80	34,35 31,71	233,58 215,65
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6,80	35,88 31,71	243,98 215,65
		Total Tavan Inclusiv salariu				498,74 443,06
		3.6.2. Pereti				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	41,40	4,18 1,73	173,04 71,61
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,40	88,21 69,19	3 652,06 2 864,55
149	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	41,40	177,39 95,14	7 343,94 3 938,75
150	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete.	buc	2,00	366,77 40,36	733,54 80,72

		Total Pereti Inclusiv salariu				11 902,58 6 955,64
		3.6.3. Pardosea				
151	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom)	m2	6,80	83,89 9,23	570,48 62,73
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,80	69,14 40,36	470,16 274,46
153	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6,80	21,14 13,84	143,78 94,10
154	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	6,80	169,19 63,43	1 150,46 431,30
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 334,87 862,59
		3.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
155	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	6,70	44,89 18,45	300,76 123,62
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2,00	40,71 21,91	81,42 43,82
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	3,00	30,13 16,14	90,38 48,43

		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)				
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100 x 50 mm)	buc	2,00	30,53 16,14	61,06 32,29
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,80	28,56 14,42	108,52 54,78
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,00	27,05 12,69	108,22 50,74
161	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2,00	526,83 118,20	1 053,66 236,41
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	442,34 95,14	884,68 190,28
163	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 078,95 242,17	2 157,91 484,34
164	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8,40	61,84 36,33	519,46 305,14
165	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota:	buc	6,00	51,35 20,18	308,09 121,09

		Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"				
166	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar,)	buc	6,00	63,79 17,30	382,71 103,79
		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare Inclusiv salariu				6 056,86 1 794,73
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				20 793,06 10 056,02
		Total ETAJ II Inclusiv salariu				292 329,75 190 251,69
		4. Casa Scarii				
		4.1. Demontari si evacuari				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie alumin (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,55	24,22 24,22	255,49 255,49
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	163,20	15,68 15,57	2 558,68 2 540,73
169	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg	132,30	2,50 2,31	330,40 305,14
170	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6,40	107,82 107,82	690,07 690,07
171	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	6,40	31,71 31,71	202,96 202,96
172	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,40	38,70 0,00	247,68 0,00
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				4 285,29 3 994,40
		4.2. Tavan				
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65,90	164,81 110,13	10 861,20 7 257,61

174	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	22,10	31,51 25,95	696,39 573,43
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65,90	3,11 1,73	205,27 113,99
176	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	65,90	68,70 63,43	4 527,36 4 179,77
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	65,90	35,88 31,71	2 364,44 2 089,89
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 654,66 14 214,69
		4.3. Pereti				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	163,20	4,18 1,73	682,14 282,30
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	163,20	88,21 69,19	14 396,52 11 292,13
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	163,20	3,11 1,73	508,34 282,30
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	163,20	77,77 70,35	12 692,33 11 480,34
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	163,20	19,21 11,53	3 134,58 1 882,02
183	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	96,00	19,53	1 874,75

					14,99	1 439,19
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163,20	34,35 31,71	5 605,96 5 175,56
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	163,20	35,88 31,71	5 855,49 5 175,56
186	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX	m	17,20	495,66 51,89	8 525,32 892,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				53 275,42 37 901,99
		4.4. Pardosea				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	218,90	4,18 1,73	914,96 378,65
188	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2	41,20	153,58 63,43	6 327,55 2 613,15
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,12	342,70 222,28	11 350,38 7 361,89
190	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	58,61	84,53 49,01	4 954,25 2 872,53
191	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	67,50	37,69 14,99	2 544,32 1 011,93

		Total Pardosea Inclusiv salariu			26 091,46 14 238,16
		Total Casa Scarii Inclusiv salariu			102 306,83 70 349,24

		Total	lei	839 253,19
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	123 968,13
		Transportarea materialelor	5,00 %	14 229,25
		Cheltueli de regie	10,50 %	102 632,31
		Beneficiu de deviz	5,00 %	54 004,14
		TVA	20,00 %	226 817,40
				1 360 904,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		550 969,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)