

**Lucrari de reparatie a
drumurilor Publice Locale din
s.Verejeni r-nul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 339 086,120 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	358,200	57,66	20 653,812
Total manopera						20 653,812

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	45,670	238,50	10 892,295
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	568,643	227,36	129 286,672
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	115,072	98,75	11 363,360
4.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	111,938	0,00	0,000
Total materiale de construcții						151 542,327

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,268	390,00	11 024,520
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	115,520	210,48	24 314,650
3.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	38,856	298,56	11 600,847
4.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	43,763	118,50	5 185,916
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,194	343,87	3 849,281
Total utilaje de construcții						55 975,214

Total	lei	228 171,353
Asigurarea sociala	22,50 %	4 647,108
Total	100,00 +	232 818,461
Cheltuieli de regie	14,50 %	33 758,677
Total	100,00 +	266 577,138
Beneficiu	6,00 %	15 994,628
Total	100,00 +	282 571,766
TVA	20,00 %	56 514,354
Total	100,00 +	339 086,120

Total deviz:

339 086,120

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)