

IP Centrul de Excelenta in Constructii mun.Chişinău,
str. Gh. Asachi 71
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Reparația interioară a căminului 2

Valoarea de deviz 1 029 630,07 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Grup sanitar et 3				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,80	11,832 11,332	837,70 802,30
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,95	67,254 67,152	1 947,00 1 944,05
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,50	55,792 55,400	139,48 138,50
4	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00	13,430 13,430	107,44 107,44
5	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,06	27 454,500 7 142,000	1 647,27 428,52
6	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	5,50	31,791 2,518	174,85 13,85
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,50	313,948 158,116	784,87 395,29

1	2	3	4	5	6	7
8	CL20A	Usite de revizie gata confectionate	buc	1,00	202,850 20,990	202,85 20,99
9	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	110,75	68,389 50,364	7 574,03 5 577,81
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,75	216,491 69,250	23 976,42 7 669,49
		<i>Total</i>	Lei			37 391,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 391,91 17 098,24
		1.1.2. Glafuri				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,50	11,835 11,333	65,09 62,33
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50	94,627 62,367	141,94 93,55
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,00	23,911 20,985	358,67 314,78
14	CK18C K sal -0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m	6,00	9,323 5,457	55,94 32,74
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	27,620 23,087	41,43 34,63
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,50	3,233 1,260	4,85 1,89
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1,50	33,427 23,087	50,14 34,63

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	250,888 102,828	1 003,55 411,31
		<i>Total</i>	Lei			1 721,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 721,61 985,86
		1.1.3. Tavan				
19	CK29A aplicat	Tavane suspendate din lambriu PVC	m2	25,85	261,976 75,546	6 772,09 1 952,86
		<i>Total</i>	Lei			6 772,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 772,09 1 952,86
		1.1.4. Pardoseli				
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,85	67,254 67,152	1 738,52 1 735,88
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,85	64,705 35,255	1 672,62 911,34
22	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	0,55	986,582 249,727	542,62 137,35
23	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	14,60	20,420 2,938	298,13 42,89

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF31B aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,60	86,455 36,934	1 262,24 539,23
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	25,80	200,938 49,525	5 184,20 1 277,74
		<i>Total</i>	Lei			10 698,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 698,33 4 644,43
		1.1.5. Timplarie				
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,45	17,628 17,628	166,58 166,58
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,55	1 606,489 33,996	15 341,97 324,66
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00	256,226 104,926	1 281,13 524,63
29	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (перегородки с дверями сан узлов)	m2	15,40	1 503,089 36,052	23 147,57 555,20
		<i>Total</i>	Lei			39 937,25
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 937,25 1 571,07
		1.1.6. Lucrari sanitare				
30	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	46,165 46,165	92,33 92,33
31	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	36,930 36,930	36,93 36,93

1	2	3	4	5	6	7
32	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	65,050 65,050	65,05 65,05
33	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00	33,156 33,156	165,78 165,78
34	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00	98,347 10,493	295,04 31,48
35	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	40,438 12,591	606,57 188,87
36	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	58,220 15,948	349,32 95,69
37	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	40,779 10,912	489,35 130,95
38	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	53,620 14,270	268,10 71,35
39	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,00	978,532 96,532	4 892,66 482,66
40	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,00	2 228,655 222,440	4 457,31 444,88
41	RpSC27B	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,00	1 746,140 230,840	1 746,14 230,84

1	2	3	4	5	6	7
42	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	740,300 54,560	740,30 54,56
43	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	504,680 83,940	2 523,40 419,70
44	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,00	103,871 15,109	1 454,19 211,53
45	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	38,00	66,622 31,478	2 531,62 1 196,15
		<i>Total</i>	Lei			20 714,09
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				20 714,09 3 918,75
		1.1.7. Ventilarea				
46	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,00	42,820 25,180	42,82 25,18
47	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00	35,780 20,990	35,78 20,99
48	RCsB29N K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,00	214,120 125,910	214,12 125,91
49	RpVA05A aplicativ	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - 150 mm (inclusiv piese de legatura)	m	8,00	131,070 67,991	1 048,56 543,93

1	2	3	4	5	6	7
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, Anemostat circular	buc	3,00	172,160 20,987	516,48 62,96
51	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw tip canal	buc	2,00	928,670 484,755	1 857,34 969,51
		<i>Total</i>	Lei			3 715,10
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				3 715,10 1 748,48
		1.1.8. Diverse				
52	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t	5,00	55,400 55,400	277,00 277,00
53	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t	5,00	46,586 46,586	232,93 232,93
54	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,00	52,092 0,000	260,46 0,00
		<i>Total</i>	Lei			770,39
		Total Diverse Inclusiv salariu				770,39 509,93
		<i>Total</i>	Lei			121 720,77
		Total Grup sanitar et 3 Inclusiv salariu				121 720,77 32 429,62
		1.2. Grup sanitar et 4				
		1.2.1. Pereti				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,80	11,832 11,332	837,70 802,30
56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,95	67,254 67,152	1 947,00 1 944,05
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,50	55,792 55,400	139,48 138,50
58	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc	8,00	13,430 13,430	107,44 107,44

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime				
59	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,06	27 454,500 7 142,000	1 647,27 428,52
60	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	5,50	31,791 2,518	174,85 13,85
61	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,50	313,948 158,116	784,87 395,29
62	CL20A	Usite de revizie gata confectionate	buc	1,00	202,850 20,990	202,85 20,99
63	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	110,75	68,389 50,364	7 574,03 5 577,81
64	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,75	216,491 69,250	23 976,42 7 669,49
		<i>Total</i>	Lei			37 391,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 391,91 17 098,24
		1.2.2. Glafuri				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,50	11,835 11,333	65,09 62,33
66	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,50	94,627 62,367	141,94 93,55
67	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	15,00	23,911 20,985	358,67 314,78

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
68	CK18C K sal -0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m	6,00	9,323 5,457	55,94 32,74
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,50	27,620 23,087	41,43 34,63
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,50	3,233 1,260	4,85 1,89
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50	33,427 23,087	50,14 34,63
72	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	250,888 102,828	1 003,55 411,31
		<i>Total</i>	Lei			1 721,61
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 721,61 985,86
		1.2.3. Tavan				
73	CK29A	Tavane suspendate din lambriu PVC	m2	25,85	261,976 75,546	6 772,09 1 952,86
		<i>Total</i>	Lei			6 772,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 772,09 1 952,86
		1.2.4. Pardoseli				
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,85	67,254 67,152	1 738,52 1 735,88
75	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2	25,85	64,705 35,255	1 672,62 911,34

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
76	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solificate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	0,55	986,582 249,727	542,62 137,35
77	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	14,60	20,420 2,938	298,13 42,89
78	IzF31B aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,60	86,455 36,934	1 262,24 539,23
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	25,80	200,938 49,525	5 184,20 1 277,74
		<i>Total</i>	Lei			10 698,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 698,33 4 644,43
		1.2.5. Timplarie				
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,45	17,628 17,628	166,58 166,58
81	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,55	1 606,489 33,996	15 341,97 324,66
82	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00	256,226 104,926	1 281,13 524,63
83	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi	m2	15,40	1 503,089 36,052	23 147,57 555,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (перегородки с дверями сан узлов)				
		<i>Total</i>	Lei			39 937,25
		Total Timplarie Inclusiv salariu				39 937,25 1 571,07
		1.2.6. Lucrari sanitare				
84	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	46,165 46,165	92,33 92,33
85	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	36,930 36,930	36,93 36,93
86	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	65,050 65,050	65,05 65,05
87	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00	33,156 33,156	165,78 165,78
88	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00	98,347 10,493	295,04 31,48
89	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	40,438 12,591	606,57 188,87
90	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	58,220 15,948	349,32 95,69
91	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	40,779 10,912	489,35 130,95
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	53,620 14,270	268,10 71,35
93	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	5,00	978,532	4 892,66

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			96,532	482,66
94	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,00	2 228,655 222,440	4 457,31 444,88
95	RpSC27B	Montarea bideului din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,00	1 746,140 230,840	1 746,14 230,84
96	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	740,300 54,560	740,30 54,56
97	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	504,680 83,940	2 523,40 419,70
98	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,00	103,871 15,109	1 454,19 211,53
99	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	38,00	66,622 31,478	2 531,62 1 196,15
		<i>Total</i>	Lei			20 714,09
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				20 714,09 3 918,75
		1.2.7. Ventilarea				
100	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,00	42,820 25,180	42,82 25,18
101	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,	buc	1,00	35,780	35,78

1	2	3	4	5	6	7
		utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm			20,990	20,99
102	RCsB29N K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,00	214,120 125,910	214,12 125,91
103	RpVA05A aplicativ	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - 150 mm (inclusiv piese de legatura)	m	8,00	131,070 67,991	1 048,56 543,93
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, Anemostat circular	buc	3,00	172,160 20,987	516,48 62,96
105	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw tip canal	buc	2,00	928,670 484,755	1 857,34 969,51
		<i>Total</i>	Lei			3 715,10
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				3 715,10 1 748,48
		1.2.8. Diverse				
106	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t	5,00	55,400 55,400	277,00 277,00
107	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t	5,00	46,586 46,586	232,93 232,93
108	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,00	52,092 0,000	260,46 0,00
		<i>Total</i>	Lei			770,39
		Total Diverse Inclusiv salariu				770,39 509,93
		<i>Total</i>	Lei			121 720,77
		Total Grup sanitar et 4 Inclusiv salariu				121 720,77 32 429,62
		1.3. Hol et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Tavan				
109	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,00	223,669 92,334	10 065,11 4 155,03
		<i>Total</i>	Lei			10 065,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 065,11 4 155,03
		1.3.2. Glafuri				
110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	30,50	94,623 62,368	2 886,00 1 902,21
111	CK18C K sal -0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m	120,00	9,322 5,456	1 118,65 654,73
112	CF59F K sal 0.5	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	10,50	234,890 79,059	2 466,35 830,12
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,00	27,621 23,083	1 132,46 946,42
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavan	m2	41,00	3,233 1,259	132,55 51,62
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,00	33,421 23,083	1 370,26 946,42
		<i>Total</i>	Lei			9 106,27
		Total Glafuri Inclusiv salariu				9 106,27 5 331,52
		1.3.3. Timplarie				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	38,50	17,627 17,627	678,65 678,65
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	38,50	1 606,489 33,996	61 849,82 1 308,84

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			62 528,47
		Total Timplarie Inclusiv salariu				62 528,47 1 987,49
		1.3.4. Diverse				
118	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t	2,00	55,400 55,400	110,80 110,80
119	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t	2,00	46,585 46,585	93,17 93,17
120	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00	52,090 0,000	104,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			308,15
		Total Diverse Inclusiv salariu				308,15 203,97
		<i>Total</i>	Lei			82 008,00
		Total Hol et. 3 Inclusiv salariu				82 008,00 11 678,01
		1.4. Hol et. 4				
		1.4.1. Tavan				
121	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	56,00	223,669 92,334	12 525,46 5 170,70
		<i>Total</i>	Lei			12 525,46
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 525,46 5 170,70
		1.4.2. Glafuri				
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	30,50	94,623 62,368	2 886,00 1 902,21
123	CK18C K sal -0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m	120,00	9,322 5,456	1 118,65 654,73

1	2	3	4	5	6	7
124	CF59F K sal 0.5	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	10,50	234,890 79,059	2 466,35 830,12
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,00	27,621 23,083	1 132,46 946,42
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, tavan	m2	41,00	3,233 1,259	132,55 51,62
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,00	33,421 23,083	1 370,26 946,42
		<i>Total</i>	Lei			9 106,27
		Total Glafuri Inclusiv salariu				9 106,27 5 331,52
		1.4.3. Timplarie				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	41,77	17,627 17,627	736,30 736,30
129	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	41,77	1 606,489 33,996	67 103,04 1 420,00
		<i>Total</i>	Lei			67 839,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				67 839,34 2 156,30
		1.4.4. Diverse				
130	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t	2,00	55,400 55,400	110,80 110,80
131	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t	2,00	46,585 46,585	93,17 93,17
132	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,00	52,090 0,000	104,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			308,15
		Total Diverse Inclusiv salariu				308,15 203,97
		<i>Total</i>	Lei			89 779,22
		Total Hol et. 4 Inclusiv salariu				89 779,22 12 862,49
		1.5. Camere tip hotel				
		1.5.1. Pereti				
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	264,00	11,832 11,332	3 123,62 2 991,62
134	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,50	67,254 67,152	2 185,76 2 182,44
135	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,13	27 454,615 7 142,077	3 569,10 928,47
136	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	10,50	31,791 2,518	333,81 26,44
137	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,50	313,948 158,116	784,87 395,29
138	CL20A	Usite de revizie gata confectionate	buc	1,00	202,850 20,990	202,85 20,99
139	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	80,60	68,388 50,364	5 512,11 4 059,34
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	51,80	216,492 69,251	11 214,26 3 587,18
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,80	3,233 1,259	762,37 296,90

1	2	3	4	5	6	7
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,80	63,449 51,203	14 961,37 12 073,76
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,80	16,520 8,394	3 895,47 1 979,31
144	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	215,00	25,051 20,146	5 385,88 4 331,30
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	235,80	27,621 23,084	6 513,04 5 443,09
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,80	3,233 1,259	762,37 296,90
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,80	33,421 23,084	7 880,67 5 443,09
		<i>Total</i>	Lei			67 087,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 087,55 44 056,12
		1.5.2. Glafuri				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,90	11,833 11,332	176,31 168,85
149	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,40	94,623 62,368	1 173,33 773,36
150	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	20,00	23,911 20,985	478,22 419,70

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
151	CK18C K sal -0.5	Montarea coltarilor aluminiu la muchii (se exclud suruburile)	m	45,00	9,322 5,456	419,49 245,52
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,40	27,622 23,084	342,51 286,24
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	12,40	3,233 1,259	40,09 15,61
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,40	33,422 23,084	414,43 286,24
155	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,50	250,888 102,828	627,22 257,07
		<i>Total</i>	Lei			3 671,60
		Total Glafuri Inclusiv salariu				3 671,60 2 452,59
		1.5.3. Tavan				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,80	223,669 92,334	2 639,29 1 089,54
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	71,10	15,719 5,876	1 117,61 417,77
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	71,10	76,502 64,214	5 439,30 4 565,62
159	CF53A K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	71,10	32,441	2 306,54

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)			16,368	1 163,79
160	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	98,00	30,587 16,788	2 997,50 1 645,22
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,10	16,520 8,394	1 174,58 596,81
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,10	27,621 23,084	1 963,86 1 641,24
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	71,10	3,233 1,259	229,87 89,52
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,10	33,421 23,084	2 376,24 1 641,24
		<i>Total</i>	Lei			20 244,79
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 244,79 12 850,75
		1.5.4. Pardoseli				
165	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,20	67,254 67,152	1 694,80 1 692,23
166	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,80	13,241 12,591	195,97 186,35
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	52,00	20,822 19,306	1 082,76 1 003,92
168	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	89,00	64,705 35,255	5 758,73 3 137,68
169	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum	m2	6,90	20,419 2,938	140,89 20,27

1	2	3	4	5	6	7
		filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate				
170	IzF31B aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,90	86,454 36,933	596,53 254,84
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	37,00	200,938 49,525	7 434,70 1 832,41
172	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	52,00	236,040 54,561	12 274,10 2 837,17
173	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	32,00	45,857 16,788	1 467,41 537,22
		<i>Total</i>	Lei			30 645,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 645,89 11 502,09
		1.5.5. Timplarie				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,25	17,627 17,627	233,56 233,56
175	CK17E1 aplicat	Lambriuri la usi, executate pe santier din placaj de PFL	m2	2,30	455,626 141,857	1 047,94 326,27
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,40	1 606,489 33,996	27 952,90 591,53
		<i>Total</i>	Lei			29 234,40
		Total Timplarie Inclusiv salariu				29 234,40 1 151,36
		1.5.6. Lucrari sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
177	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	46,170 46,170	46,17 46,17
178	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	36,930 36,930	36,93 36,93
179	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,00	33,156 33,156	165,78 165,78
180	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,00	98,340 10,490	98,34 10,49
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	40,438 12,591	606,57 188,87
182	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,00	58,220 15,948	349,32 95,69
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	40,779 10,912	489,35 130,95
184	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	53,620 14,270	268,10 71,35
185	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	1 141,580 86,040	1 141,58 86,04
186	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	978,530 96,530	1 957,06 193,06
187	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan,	buc	1,00	1 912,340 235,030	1 912,34 235,03

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
188	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	740,300 54,560	740,30 54,56
189	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,00	103,870 15,109	727,09 105,76
190	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	504,680 83,940	1 009,36 167,88
191	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	38,00	66,622 31,478	2 531,62 1 196,15
		<i>Total</i>	Lei			12 079,91
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 079,91 2 784,71
		1.5.7. Ventilarea				
192	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,00	42,820 25,180	42,82 25,18
193	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	1,00	35,780 20,990	35,78 20,99
194	RCsB29N K=5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	1,00	214,120 125,910	214,12 125,91

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 150 mm				
195	RpVA05A aplicativ	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 110 - 150 mm (inclusiv piese de legatura)	m	8,00	131,070 67,991	1 048,56 543,93
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, Anemostat circular	buc	3,00	172,160 20,987	516,48 62,96
197	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw tip canal	buc	2,00	928,670 484,755	1 857,34 969,51
		<i>Total</i>	Lei			3 715,10
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				3 715,10 1 748,48
		1.5.8. Diverse				
198	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri.	t	5,00	55,400 55,400	277,00 277,00
199	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie cu bolovani, cu pietre	t	5,00	46,586 46,586	232,93 232,93
200	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	5,00	52,092 0,000	260,46 0,00
		<i>Total</i>	Lei			770,39
		Total Diverse Inclusiv salariu				770,39 509,93
		<i>Total</i>	Lei			167 449,63
		Total Camere tip hotel Inclusiv salariu				167 449,63 77 056,03
		1.6. Lucrari sanitare - incalzirea				
201	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	120,00	19,574 12,591	2 348,88 1 510,92

1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 20mm				
202	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	21,50	6,715 6,715	144,38 144,38
203	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00	7,712 6,715	61,70 53,72
204	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	30,00	21,824 21,824	654,73 654,73
205	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente	buc	8,00	796,241 83,940	6 369,93 671,52
206	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente	buc	12,00	970,302 83,940	11 643,62 1 007,28
207	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	8,00	1 169,866 104,925	9 358,93 839,40
208	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	60,00	92,718 7,555	5 563,09 453,28
209	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	130,00	36,224 16,788	4 709,13 2 182,44
210	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	92,00	15,406 7,555	1 417,39 695,02
211	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00	26,097 10,912	313,16 130,95
212	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	90,00	48,336 7,555	4 350,28 679,91

1	2	3	4	5	6	7
213	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	28,00	21,134 4,197	591,76 117,52
214	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	28,00	17,318 6,295	484,89 176,27
215	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	112,00	15,855 8,394	1 775,80 940,13
216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	112,00	19,916 6,296	2 230,54 705,10
217	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 15-20 mm	buc	6,00	88,580 44,068	531,48 264,41
218	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	140,00	4,777 3,777	668,82 528,82
219	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	140,00	3,358 3,358	470,06 470,06
220	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	140,00	3,095 2,938	433,36 411,31
221	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,00	17,628 17,628	141,02 141,02
222	RpCO54A	Inlocuirea dulapului antiincendiar, executat din tabla gata confectionata 540*650*230	buc	8,00	751,192 57,919	6 009,54 463,35
		Total	Lei			60 272,49
		Total Lucrari sanitare - incalzirea Inklusiv salariu				60 272,49 13 241,54
		Total	Lei			642 950,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			43 127,35
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			13 787,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			34 993,30
		<i>Total</i>				734 859,39
		<i>Venit</i>	2 %			14 697,20
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				749 556,59 179 697,31
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Grup sanitar et 4				
223	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	41,970 41,970	83,94 83,94
224	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc	2,00	15,030 10,910	30,06 21,82
225	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	4,197 4,197	104,93 104,93
226	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	15,796 12,591	394,91 314,78
227	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m	85,00	40,506 14,270	3 443,02 1 212,93
228	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,00	32,057 28,120	1 923,39 1 687,19
229	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	3,00	51,790 18,467	155,37 55,40

1	2	3	4	5	6	7
230	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,00	61,252 12,590	245,01 50,36
231	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complect)	buc	5,00	287,244 46,168	1 436,22 230,84
		<i>Total</i>	Lei			7 816,85
		Total Grup sanitar et 4 Inclusiv salariu				7 816,85 3 762,19
		2.2. Grup sanitar et 3				
232	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	41,970 41,970	83,94 83,94
233	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc	2,00	15,030 10,910	30,06 21,82
234	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,00	4,197 4,197	104,93 104,93
235	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,00	15,796 12,591	394,91 314,78
236	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m	85,00	40,506 14,270	3 443,02 1 212,93
237	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	60,00	32,057 28,120	1 923,39 1 687,19
238	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	3,00	51,790 18,467	155,37 55,40
239	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,00	61,252 12,590	245,01 50,36

1	2	3	4	5	6	7
240	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complect)	buc	5,00	287,244 46,168	1 436,22 230,84
		<i>Total</i>	Lei			7 816,85
		Total Grup sanitar et 3 Inclusiv salariu				7 816,85 3 762,19
		2.3. Camere tip hotel				
241	RpEQ07A	Accesul	h-om	5,00	41,970 41,970	209,85 209,85
242	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc	5,00	15,032 10,912	75,16 54,56
243	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	1,00	875,690 73,870	875,69 73,87
244	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	75,00	4,197 4,197	314,78 314,78
245	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	75,00	15,796 12,591	1 184,71 944,33
246	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	195,00	32,057 28,120	6 251,03 5 483,38
247	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m	365,00	40,506 14,270	14 784,75 5 208,48
248	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	9,00	61,253 12,591	551,28 113,32

1	2	3	4	5	6	7
249	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	34,00	51,789 18,467	1 760,84 627,87
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complet) 4*20 led	buc	13,00	310,443 46,167	4 035,76 600,17
251	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complet)	buc	4,00	287,242 46,168	1 148,97 184,67
252	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranță la întreruperea curentului electric din rețea, echipate cu toate accesoriile și cu becuri, cu acumulatori, montate pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	261,510 128,430	523,02 256,86
		<i>Total</i>	Lei			31 715,84
		Total Camere tip hotel Inclusiv salariu				31 715,84 14 072,14
		2.4. Hol et 4				
253	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	41,970 41,970	83,94 83,94
254	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare și ieșire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor și electromotoarelor, conductorul având secțiunea 10-16 mm ² . Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc	2,00	15,030 10,910	30,06 21,82
255	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adâncimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 5x50 cm	m	5,00	4,198 4,198	20,99 20,99
256	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm	m	5,00	15,798 12,592	78,99 62,96
257	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, ușor, cu înveliș flexibil din material plastic (IPFY), având diametrul 16-25 mm	m	95,00	32,057 28,120	3 045,38 2 671,39
258	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu	m	95,00	40,506 14,270	3 848,08 1 355,63

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp				
259	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00	61,250 12,590	122,50 25,18
260	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complect) 4*20 led	buc	6,00	310,443 46,167	1 862,66 277,00
261	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	261,510 128,430	523,02 256,86
		<i>Total</i>	Lei			9 615,62
		Total Hol et 4 Inclusiv salariu				9 615,62 4 775,77
		2.5. Hol et 4				
262	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	41,970 41,970	83,94 83,94
263	RpEG08B1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc	2,00	15,030 10,910	30,06 21,82
264	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	5,00	4,198 4,198	20,99 20,99
265	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	5,00	15,798 12,592	78,99 62,96
266	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,00	32,057 28,120	3 045,38 2 671,39

1	2	3	4	5	6	7
267	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x2.5 mmp	m	95,00	40,506 14,270	3 848,08 1 355,63
268	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,00	61,250 12,590	122,50 25,18
269	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, (complect) 4*20 led	buc	6,00	310,443 46,167	1 862,66 277,00
270	RpEF09B	Montarea lampii monobloc pentru iluminat de siguranta la intreruperea curentului electric din retea, echipate cu toate accesoriile si cu becuri, cu acumulatori, montata pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	261,510 128,430	523,02 256,86
		<i>Total</i>	Lei			9 615,62
		Total Hol et 4 Inclusiv salariu				9 615,62 4 775,77
		2.6. Casa scarii				
271	RpEQ07A	Accesul	h-om	10,00	41,970 41,970	419,70 419,70
272	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	8,00	246,784 246,784	1 974,27 1 974,27
273	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	42,00	6,295 6,295	264,41 264,41
274	RpEG04A	Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : pina la 6 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj	buc	8,00	869,532 100,728	6 956,26 805,82
275	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc	60,00	10,513 5,876	630,80 352,55

1	2	3	4	5	6	7
276	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	50,00	7,906 7,135	395,30 356,75
277	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	88,00	123,186 65,473	10 840,34 5 761,64
278		Intrerupator automat BA47-29 3P	buc	8,00	89,540 0,000	716,32 0,00
279		Intrerupator automat BA47-29 1P	buc	80,00	26,350 0,000	2 108,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			24 305,40
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				24 305,40 9 935,14
		<i>Total</i>	Lei			90 886,18
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			9 859,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 487,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			4 108,32
		<i>Total</i>				106 341,64
		<i>Venit</i>	2 %			2 126,83
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				108 468,47 41 083,20

		Total	Lei	858 025,06
		Tva	20 %	171 605,01
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 029 630,07 220 780,51	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)