

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Nr. 4-3-2s Statie de pompare nr.3. Alimentare cu energie electrica. (L=161m)
actualizare(marca AEE)**

Valoarea de deviz 126 020,89 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	5,00	3 138,18 285,00	15 690,90 1 425,00
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00	223,23 33,00	1 116,16 165,00
3	201-92611-3	Consola У3 (укоc) (узел крепления)	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 817,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			381,60
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			500,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			1 238,93
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			568,14
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				19 506,13 1 590,00
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,00	264,36 177,75	264,36 177,75
5	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,00	277,83 210,75	277,83 210,75
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport	buc	1,00	65,25	65,25

1	2	3	4	5	6	7
		pregatit, cu trei faze			65,25	65,25
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	186,94 117,00	373,88 234,00
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,00	245,52 225,00	491,04 450,00
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	0,161	13 916,27 4 892,98	2 240,52 787,77
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,42	3 588,95 3 525,00	1 507,36 1 480,50
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,10	5 801,90 1 597,50	580,19 159,75
12	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	483,00	90,00 0,00	43 470,00 0,00
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m	24,00	26,00 0,00	624,00 0,00
14	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	24,00	4,50 0,00	108,00 0,00
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,00	2,50 0,00	90,00 0,00
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,00	166,67 0,00	1 000,02 0,00
17	335000527-4	Consola CA1500	buc	6,00	125,00 0,00	750,00 0,00
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	6,00	83,33 0,00	499,98 0,00
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,00	83,33 0,00	1 749,93 0,00
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,00	75,00 0,00	225,00 0,00
21	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	3,00	65,00 0,00	195,00 0,00
22	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,00	241,00 0,00	1 446,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 958,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			855,78
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			2 032,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 709,99
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			1 846,69
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				63 403,30 3 565,77
		3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,00	5 813,00 0,00	5 813,00 0,00
24	555- 100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
25	5550244- 10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
26	5550151- 25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,00	11 475,00 0,00	11 475,00 0,00
27	5550244- 11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,00	81,66 0,00	81,66 0,00
28	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,00	762,50 0,00	4 575,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				22 107,98

		Total	lei	105 017,41
		TVA	20,00 %	21 003,48
		Total de viz: Inclusiv salariu		126 020,89 5 155,77

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele exterioare canalizarea, s.
Bic com. Bubuieci, mun.
Chisinau(92-13)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Nr. 4-3-2s Statie de pompare nr.3. Alimentare cu energie electrica. (L=161m)
actualizare(marca AEE)**

Valoarea de deviz 126 020,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	68,74364	75,00	5 155,77
Total manopera						5 155,77

Materiale:

1.	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0092	35 430,00	325,96
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,33	55,56	18,34
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,39	54,00	75,06
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,26	50,00	163,00
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	38,42	1,15
6.	1019852	Vopsea	kg	0,738	55,00	40,59
7.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	5,00	2 500,00	12 500,00
8.	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,00	762,50	4 575,00
9.	201-92611-3	Consola УЗ (укоc) (узел крепления)	buc	2,00	5,00	10,00
10.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	24,00	26,00	624,00
11.	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	483,00	90,00	43 470,00
12.	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,00	241,00	1 446,00
13.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,00	75,00	225,00
14.	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	24,00	4,50	108,00
15.	335000527-4	Consola CA1500	buc	6,00	125,00	750,00
16.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,00	166,67	1 000,02
17.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,00	2,50	90,00
18.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,00	83,33	1 749,93
19.	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	3,00	65,00	195,00
20.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	6,00	83,33	499,98
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	4,50	27,45
22.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	26,00	2,49
23.	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,00	81,66	81,66
24.	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,00	11 475,00	11 475,00
25.	5550244-10	-Intreruptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,00	81,66	81,66
26.	5550244-11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-	buc	1,00	81,66	81,66

		29//3/20C				
27.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,00	5 813,00	5 813,00
Total materiale de construcții						85 429,95

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,20	141,14	169,37
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,20	308,51	370,21
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,20	342,98	411,58
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,93001	361,26	1 419,75
5.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	1,1258	105,00	118,21
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	3,90	343,18	1 338,40
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,14	69,00	9,66
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,13202	250,00	33,00
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,95	450,00	427,50
Total utilaje de construcții						4 297,68

Total	lei	105 017,41
TVA	20,00 %	21 003,48

Total deviz:

**126 020,8
9**

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele exterioare canalizarea, s. Bic com. Investitor
Bubuieci, mun. Chisinau(92-13)**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			3 138,18 285,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	75,00	285,00
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	343,18	267,68
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	450,00	85,50
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			223,23 33,00
	1	Muncitor	h-om	0,4400	75,00	33,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	141,14	33,87
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	308,51	74,04
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	342,98	82,32
3	201-92611-3	Consola У3 (укоc) (узел крепления)	buc			5,00 0,00
	201-92611-3	Consola У3 (укоc) (узел крепления)	buc	1,0000	5,00	5,00
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			264,36 177,75
	1	Muncitor	h-om	2,3700	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,56	5,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	54,00	5,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,10
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,7100	105,00	74,55
5	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc			277,83 210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	54,00	28,62
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	38,42	1,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	55,00	3,85
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,50	27,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	26,00	1,87
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	69,00	4,14
6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			65,25 65,25
	1	Muncitor	h-om	0,8700	75,00	65,25
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,94 117,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	75,00	117,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,56	3,89

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	50,00	61,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,98
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	26,00	0,31
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	69,00	2,76
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			245,52
						225,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	75,00	225,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	54,00	20,52
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensurului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m			13 916,27
						4 892,98
	1	Muncitor	h-om	65,2400	75,00	4 892,98
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	250,00	204,97
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	361,26	8 818,32
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 588,95
						3 525,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	75,00	3 525,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	55,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1900	105,00	19,95
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			5 801,90
						1 597,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	75,00	1 597,50
	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0920	35 430,00	3 259,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,56	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	50,00	410,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	55,00	132,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	3,3600	105,00	352,80
12	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,00
						0,00
	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,0000	90,00	90,00
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m			26,00
						0,00
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	26,00	26,00
14	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc			4,50
						0,00
	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	1,0000	4,50	4,50
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			2,50
						0,00
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	2,50	2,50
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			166,67
						0,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	166,67	166,67
17	335000527-4	Consola CA1500	buc			125,00
						0,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	125,00	125,00
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			83,33
						0,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	83,33	83,33
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			83,33
						0,00
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	83,33	83,33
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			75,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	75,00	75,00
21	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc			65,00
						0,00
	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	1,0000	65,00	65,00
22	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc			241,00
						0,00
	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	1,0000	241,00	241,00
		3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			5 813,00
						0,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	5 813,00	5 813,00
24	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			81,66
						0,00
	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,0000	81,66	81,66
25	5550244-10	-Intreruptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			81,66
						0,00
	5550244-10	-Intreruptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	81,66	81,66
26	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			11 475,00
						0,00
	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	11 475,00	11 475,00
27	5550244-11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			81,66
						0,00
	5550244-11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	81,66	81,66
28	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			762,50
						0,00
	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	1,0000	762,50	762,50

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "Uralis"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.