



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13 privind achiziția lucrărilor de reparație

„15” iunie 2023

Molovata Nouă

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între **Primăria Molovata Nouă**, cu sediul în s. Molovata Noua raionul. Dubăsari str. Victoria, telefon: 024851238, fax: 024851236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009015, reprezentat prin **Gazea Oleg – primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

S.R.L. „FLY COM CONSTRUCT”, cu sediul în s. Molovata Nouă str. Ion Creangă nr. 37, telefon: 079939314, IDNO: 1021600053952 autorizat pentru activitatea sa prin Extract din Registru de stat al persoanelor juridice nr. 485446 din “03” ianuarie 2022, pentru genurile de activitate, reprezentat prin Bragari Andrian – administrator în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație a gardului la IET “Lăstăraș”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de zile 31 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După

constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de (două sute optsprezece mii nouă sute, 00lei) 218900,00 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa: s. Molovata Nouă, str. Ion Creangă nr. 37
Telefon: 079939314
Cod fiscal: 1021600053952
Banca: B.C. "Moldova-Agroindbank" SA
Cod: AGRNMD2X738
IBAN: MD28AG000000022514616243

BENEFICIARUL

Adresa: s. Molovata Noua, m. Dubăsari
Telefon: 0248-51-236; 0248-51-585
Cod fiscal: 1007601009015
Banca: Min. Fin. Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD30TRPDBK312120A10342AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Bragari Andrian
Date: 2023.06.16 11:47:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Gazea Oleg
Date: 2023.06.16 11:30:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Ivanenco Natalia
Date: 2023.06.19 09:28:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde dereferință
1	Lucrări de reparație a gardului la IET “Lăstăraș”	45200000-9	Conform deviz local	Conform deviz local	Conform formular nr.5
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a gardului la IET “Lăstăraș”	452000 00-9	lot	1	218900,00	218900,00	31 zile
	TOTAL					218900,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4

Obiectul: Reparația gardului existent și construcția unui gard nou, în incinta grădiniței „Lăstăraș”, din c.Molovata Nouă						
Devizul: Lucrări de reparație și construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.	Demontări.				129,65
1.1.1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înaltime. = pentru a le instala ulterior	m			93,65
1.1.1.1	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,570	82,15	46,83
1.1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,570	82,15	46,83
1.1.1.3	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,080	450,00	36,00
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fundamentul gardului	m2			22,30
1.1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	0,00	0,00
1.1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	82,15	9,86
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,15	12,32
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
	Capitol 1.	TOTAL Demontări.				5 020,18
	Capitol 2.	Reparația la gard existent + construcția unui gard nou.				23,78
1.1.3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat l aperiți exteriori	m2			11,50
1.1.3.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	28,99	12,03
1.1.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	5,00	0,25
1.1.3.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	82,15	11,50
1.1.4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			128,10
1.1.4.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.4.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
1.1.4.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,90	9,14
1.1.4.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	3,60	12,96
1.1.4.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	275,00	7,15
1.1.4.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	0,00	0,00
1.1.4.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	82,15	82,15
1.1.4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	82,15	16,43
1.1.4.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.4.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.5	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de PLASĂ VR 100*100*3mm , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2			300,23
1.1.5.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,017	0,00	0,00
1.1.5.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.5.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,010	0,00	0,00
1.1.5.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030	39,17	1,18
1.1.5.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,000	2,90	29,00
1.1.5.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,800	3,60	6,48
1.1.5.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,037	275,00	10,18
1.1.5.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	0,00	0,00
1.1.5.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi 100*100mm*3mm VR	kg	0,770	21,80	16,79
1.1.5.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,350	19,35	45,47
1.1.5.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,050	39,17	1,96
1.1.5.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,650	82,15	135,55
1.1.5.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,350	82,15	28,75
1.1.5.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,15	24,65
1.1.5.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,04

1.1.5.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	50,00	0,20
1.1.6	CG56B aplicativ	Sapa din amestec adeziv EXTRA p/u exterior : grosime 20 mm	m2			272,32
						38,45
1.1.6.1	2653102100827	Adeziv Extra p/u exterior	kg	30,600	7,47	228,58
1.1.6.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	26,50	2,39
1.1.6.3	4100126202818	Apă	m3	0,007	0,00	0,00
1.1.6.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	1,15
1.1.6.5	7132030012600	Mozalcar	h-om	0,468	82,15	38,45
1.1.6.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	18,00	1,51
1.1.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. (Armatura 8mm)	kg			23,37
						3,53
1.1.7.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	19,35	19,83
1.1.7.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	82,15	3,53
1.1.8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. (Catanca 6mm)	kg			23,37
						3,53
1.1.8.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	19,35	19,83
1.1.8.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	82,15	3,53
1.1.9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			147,76
						98,58
1.1.9.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	75,00	0,38
1.1.9.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
1.1.9.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	22,50	6,75
1.1.9.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	22,50	0,68
1.1.9.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	39,17	1,96
1.1.9.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	37,80	3,02
1.1.9.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	122,67	12,27
1.1.9.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	5 416,67	18,96
1.1.9.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 416,67	2,71
1.1.9.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2,16
1.1.9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,15	12,32
1.1.9.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	82,15	86,26
1.1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Montarea stîlpilor din metal, țevă patrată 60*60*4mm = 15 buc cu lungimea de 2m fiecare) (Montarea stîlpilor din metal, țevă patrată 40*40*3mm = 19 buc cu lungimea de 2m fiecare)	kg			37,29
						17,25
1.1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	39,17	0,39
1.1.10.2	2775276309886	Stîlp metalic 60*60*4mm	kg	1,000	19,35	19,35
1.1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,83	0,25
1.1.10.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	0,00	0,00
1.1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,015	3,00	0,05
1.1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,15	15,61
1.1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,15	0,82
1.1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,15	0,82
1.1.11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3			2 068,02
						468,27
1.1.11.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,000	2,90	983,10
1.1.11.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	275,00	199,38
1.1.11.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	325,00	219,38
1.1.11.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	0,00	0,00
1.1.11.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	21,03
1.1.11.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,300	82,15	435,40
1.1.11.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,15	32,86
1.1.11.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
1.1.11.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	65,00	21,13
1.1.11.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	575,00	143,75
1.1.12	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Montarea Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 la exterior)	m2			32,88
						16,43
1.1.12.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,50	13,75
1.1.12.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	18,00	2,70
1.1.12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	0,00	0,00
1.1.12.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,15	16,43
1.1.13	CF13D aplicativ	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, in grosime de 2 cm, cu adaos de ciment alb , in grosime de 1,0 cm. = (ШУБА на основе белого цемента) - Nota: Resursa Piatra de mozaic (gris de piatra) se exclude	m2			309,07
						238,24
1.1.13.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(PLInformatie)	m3	0,022	0,00	0,00

1.13.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,200	5,63	12,39
1.13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,000	2,90	40,60
1.1.13.4	2652102100737	Var hidratat	kg	2,700	3,60	9,72
1.1.13.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de ru și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,028	275,00	7,70
1.1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,15	20,54
1.1.13.7	7122050013400	Zidar	h-om	2,650	82,15	217,70
1.1.13.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	50,00	0,39
1.1.13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,04
1.1.14	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m = 19 buc	m2			189,90
1.1.14.1	2873136306000	Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m = 19 buc	m2	1,000	47,50	47,50
1.1.14.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050	50,83	2,54
1.1.14.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080	0,00	0,00
1.1.14.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,070	48,00	3,36
1.1.14.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	1,000	3,00	3,00
1.1.14.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,500	82,15	123,23
1.1.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,15	8,22
1.1.14.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,025	82,15	2,05
1.1.15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m EXISTENT	m2			142,40
1.1.15.1	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - Materialul beneficiarului	m2	1,000	0,00	0,00
1.1.15.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050	50,83	2,54
1.1.15.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080	0,00	0,00
1.1.15.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,070	48,00	3,36
1.1.15.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	1,000	3,00	3,00
1.1.15.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,500	82,15	123,23
1.1.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,15	8,22
1.1.15.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,025	82,15	2,05
1.1.16	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Gardului din ștchet metalic cu înălțimea de 1,25m , Lungimea secției - 2 m, Acoperire - zinc și polimer.	m2			452,40
1.1.16.1	2873136306000	Gard din ștchet metalic cu înălțimea de 1,25m , Lungimea secției - 2 m, Acoperire - zinc și polimer.	m2	1,000	310,00	310,00
1.1.16.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050	50,83	2,54
1.1.16.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080	0,00	0,00
1.1.16.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,070	48,00	3,36
1.1.16.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	1,000	3,00	3,00
1.1.16.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,500	82,15	123,23
1.1.16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,15	8,22
1.1.16.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,025	82,15	2,05
1.1.17	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2			127,80
1.1.17.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,240	45,83	11,00
1.1.17.2	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,100	100,92	10,09
1.1.17.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	21,67	0,43
1.1.17.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	5,00	1,50
1.1.17.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,060	10,00	0,60
1.1.17.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	13,37	0,67
1.1.17.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	82,15	103,51
	Capitol 2.	TOTAL Reparația la gard existent + construcția unui gard nou.				130 619,36

APROBAT:


Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Handwritten signature.

Obiectivul: Primăria c.Molovata Nouă

Deviz local Nr. 4

Valoarea de deviz 218 900,00 (Lei)

Intocmit in preturi curente 2023-05-26

Obiectul: Reparația gardului existent și construcția unui gard nou, în incinta grădiniței „Lăstăraș”, din c.Molovata Nouă						
Devizul: Lucrări de reparație și construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.	Demontări.				
1.1.1	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înaltime. = pentru a le instala ulterior	m	37,000	129,65	4 797,17
					93,65	3 465,17
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fundamentul gardului	m2	10,000	22,30	223,01
					22,18	221,81
						5 020,18
	Capitol 1.	TOTAL Demontări.				3 686,98
		Inclusiv salariul				
	Capitol 2.	Reparația la gard existent + construcția unui gard nou.				
1.1.3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat l apereți exteriori	m2	10,000	23,78	237,82
					11,50	115,01
1.1.4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	10,000	128,10	1 281,01
					98,58	985,82
1.1.5	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de PLASĂ VR 100*100*3mm , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	10,000	300,23	3 002,32
					188,95	1 889,49
1.1.6	CG56B aplicativ	Sapa din amestec adeziv EXTRA p/u exterior : grosime 20 mm	m2	18,500	272,32	5 037,94
					38,45	711,27
1.1.7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. (Armatura 8mm)	kg	132,720	23,37	3 101,17
					3,53	468,84
1.1.8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv. (Catanca 6mm)	kg	82,810	23,37	1 934,96
					3,53	292,53
1.1.9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	100,800	147,76	14 894,05
					98,58	9 937,09
1.1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Montarea stîlpilor din metal, țevă patrată 60*60*4mm = 15 buc cu lungimea de 2m fiecare) (Montarea stîlpilor din metal, țevă patrată 40*40*3mm = 19 buc cu lungimea de 2m fiecare)	kg	327,840	37,29	12 226,05
					17,25	5 655,86
1.1.11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3	14,010	2 068,02	28 972,94
					468,27	6 560,40
1.1.12	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Montarea Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 la exterior)	m2	37,000	32,88	1 216,57
					16,43	607,92
1.1.13	CF13D aplicativ	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, in calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, in grosime de 2 cm, cu adaos de ciment alb , in grosime de 1,0 cm. = (ШУБА на основе белого цемента) - Nota: Resursa Piatra de mozaic (gris de piatra) se exclude	m2	47,000	309,07	14 526,45
					238,24	11 197,30
1.1.14	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	73,625	189,90	13 981,26

		pentru balcoane. = Montarea Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m = 19 buc			133,50	9 828,70
1.15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m EXISTENT	m2	55,500	142,40	7 903,10
					133,50	7 409,07
1.1.16	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Gardului din ştachet metalic cu înălţimea de 1,25m , Lungimea secţiei - 2 m, Acoperire - zinc şi polimer.	m2	46,250	452,40	20 923,42
					133,50	6 174,23
1.1.17	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	10,800	127,80	1 380,28
					103,51	1 117,92
	Capitol 2.	TOTAL Reparaţia la gard existent + construcţia unui gard nou.				130 619,36
		Inclusiv salariul				62 951,46

Total manopera (ore)	811,162
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total greutate materiale (tone)		
		135 639,54
Total	24,000%	15 993,23
Asigurari sociale		151 632,76
Total	7,000%	4 559,26
Cheltuieli de transport		156 192,03
Total	14,500%	22 647,84
Cheltuieli de regie		178 839,87
Total	2,000%	3 576,80
Beneficiu de deviz		

Total Deviz fara TVA	182 416,67
----------------------	------------

Total General fara TVA	182 416,67
TVA (20%)	36 483,33
TOTAL GENERAL	218 900,00
Inclusiv salariul	66 638,44

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

J: Primăria c. Molovata Nouă

Devizul local de resurse Nr. 4

Valoarea de deviz 218 900,00 (Lei)

Emis în preturi curente 2023-05-26

Proiect: Reparația gardului existent și construcția unui gard nou, în incinta grădiniței „Lăstăraș”, din c. Molovata Nouă						
Deviz: Lucrări de reparație și construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	159,650	82,15	13 115,55
2	7123010010200	Betonist	h-om	74,253	82,15	6 100,02
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,768	82,15	1 048,90
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	21,090	82,15	1 732,58
5	7124010010700	Dulgher	h-om	105,840	82,15	8 694,95
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,658	82,15	711,27
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,608	82,15	1 117,92
8	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,400	82,15	115,01
9	7212030022700	Sudor	h-om	7,663	82,15	629,51
10	7214240021810	Lacatus CM	h-om	325,352	82,15	26 728,28
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,790	82,15	4 911,85
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,090	82,15	1 732,58
Total manopera						66 638,44
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,648	10,00	6,48
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	180,293	3,00	540,88
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,457	325,00	3 073,44
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,946	275,00	535,15
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,157	275,00	2 793,24
6	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	1,080	100,92	108,99
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,050	5 416,67	273,00
8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,353	5 416,67	1 911,00
9	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,080	122,67	1 236,51
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	294,60
11	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	21,36
12	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,216	21,67	4,68
13	2320187315789	Decofrol	kg	12,096	18,00	217,73
14	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,592	45,83	118,79
15	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	12,276	48,00	589,26
16	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	4,150	28,99	120,31
17	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,665	26,50	44,12
18	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,540	13,37	7,22
19	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,550	18,00	99,90
20	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,700	12,50	508,75
21	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	103,400	5,63	582,14
22	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	789,500	2,90	2 289,55
23	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 749,390	2,90	13 773,23
24	2652102100737	Var hidratat	kg	180,900	3,60	651,24
25	2653102100827	Adeziv Extra p/u exterior	kg	566,100	7,47	4 228,77
26	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,050	0,00	0,00
27	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,210	0,00	0,00
28	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,100	0,00	0,00
29	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,204	0,00	0,00

1	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,240	5,00	16,20
2	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	23,500	19,35	454,73
3	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,918	19,35	4 274,77
33	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,278	39,17	128,41
34	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,040	39,17	197,42
35	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,300	39,17	11,75
36	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,500	39,17	19,59
37	2775276309886	Stilp metalic 60*60*4mm	kg	327,840	19,35	6 343,70
38	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi 100*100mm*3mm VR	kg	7,700	21,80	167,86
39	2873136306000	Gard din ștachet metalic cu înălțimea de 1,25m , Lungimea secției - 2 m, Acoperire - zinc și polimer.	m2	46,250	310,00	14 337,50
40	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - Materialul beneficiarului	m2	55,500	0,00	0,00
41	2873136306000	Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m = 19 buc	m2	73,625	47,50	3 497,19
42	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	8,064	37,80	304,82
43	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,408	50,83	529,04
44	2874115825003	Sunburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,240	22,50	680,40
45	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,240	1,00	30,24
46	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,504	75,00	37,80
47	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	3,024	22,50	68,04
48	4011106202741	Energie electrica	kw	16,653	0,00	0,00
49	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,734	0,00	0,00
50	4100126202818	Apă	m3	0,130	0,00	0,00
51	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	5,00	2,50

Total materiale 65 132,30

Utilaje

1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,960	450,00	1 332,00
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100	12,00	1,20
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,585	12,00	7,01
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,554	18,00	27,97
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,406	20,00	168,12
6	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,553	65,00	295,96
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,452	50,00	22,60
8	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,503	575,00	2 013,94

Total utilaje 3 868,80

Total		135 639,54
Asigurari sociale	24,000%	15 993,23
Total		151 632,76
Cheltuieli de transport	7,000%	4 559,26
Total		156 192,03
Cheltuieli de regie	14,500%	22 647,84
Total		178 839,87
Beneficiu de deviz	2,000%	3 576,80

TOTAL Deviz fara TVA 182 416,67

Total		182 416,67
TVA	20%	36 483,33
TOTAL Deviz		218 900,00

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de firma magazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "FLY COM CONSTRUCT" SRL

Investitor: Primăria com. Molovata Nouă

Obiect: Reparația gardului existent și construcția unui gard nou, în incinta grădiniței „Lăstăraș”, din c. Molovata Nouă

Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pentru luna Iulie 2023

Valoarea lucrărilor executate 218 900,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.	Demontări.				
1	RpCS20F	Demontarea împrejuririlor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m înălțime, = pentru a le instala ulterior	m	37,000 + 42	129,65	4 797,17
					93,65	3 465,17
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la fundamentul gardului	m2	10,000	22,30	223,01
					22,18	221,81
	Capitol 1.	TOTAL Demontări.				5 020,18
		Inclusiv salariul				3 686,98
	Capitol 2.	Reparația la gard existent + construcția unui gard nou.				
3	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat l apereți exteriori	m2	10,000	23,78	237,82
					11,50	115,01
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	10,000	128,10	1 281,01
					98,58	985,82
5	CF05A	Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de PLASĂ VR 100*100*3mm, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți.	m2	10,000	300,23	3 002,32
					188,95	1 889,49
6	CG56B aplicativ	Sapa din amestec adeziv EXTRA p/u exterior : grosime 20 mm	m2	18,500	272,32	5 037,94
					38,45	711,27
7	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv. (Armatura 8mm)	kg	132,720	23,37	3 101,17
					3,53	468,84
8	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv. (Catanca 6mm)	kg	82,810	23,37	1 934,96
					3,53	292,53
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușineti, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2	100,800	147,76	14 894,05
					98,58	9 937,09
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Montarea stâlpilor din metal, țevă patrată 60*60*4mm = 15 buc cu lungimea de 2m fiecare) (Montarea stâlpilor din metal, țevă patrată 40*40*3mm = 19 buc cu lungimea de 2m fiecare)	kg	327,840	37,29	12 226,05
					17,25	5 655,86
11	CA03E2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250).	m3	14,010	2 068,02	28 972,94
					468,27	6 560,40
12	CF17C	Diverse lucrări strat de împasilitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. (Montarea împasilitura din fibra de sticlă tip 160gr/m2 la exterior)	m2	37,000	32,88	1 216,57
					16,43	607,92
13	CF13D aplicativ	Tencuieli exterioare speciale, la fațade, executate manual, exclusiv schela, în calcio stropit, cu grundul executat cu mortar de ciment M 100-T, în grosime de 2 cm, cu adaos de ciment alb	m2	47,000	309,07	14 526,45

		in grosime de 1,0 cm. = (ШУБА на основе белого цемента) - Nota: Resursa Piatra de mozaic (gris de piatra) se exclude			238,24	11 197,30
14	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m = 19 buc	m2	73,625	189,90	13 981,26
					133,50	9 828,70
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m EXISTENT	m2	55,500	142,40	7 903,10
					133,50	7 409,07
16	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane. = Montarea Gardului din stachet metalic cu inaltimea de 1,25m, Lungimea secției - 2 m, Acoperire - zinc și polimer.	m2	46,250	452,40	20 923,42
					133,50	6 174,23
17	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	10,800	127,80	1 380,28
					103,51	1 117,92
	Capitol 2.	TOTAL Reparația la gard existent + construcția unui gard nou.				130 619,36
		Inclusiv salariul				62 951,46

Total manopera (ore)	811,162
Total greutate materiale (tone)	0,000


Total greutate materiale (tone)		135 639,54
Total	24,000%	15 993,23
Asigurari sociale		151 632,76
Total	7,000%	4 559,26
Cheltuieli de transport		156 192,03
Total	14,500%	22 647,84
Cheltuieli de regie		178 839,87
Total	2,000%	3 576,80
Beneficiu de deviz		

Total General fara TVA	182 416,67
TVA (20%)	36 483,33
TOTAL GENERAL	218 900,00
Inclusiv salariul	66 638,44

Antreprenor: "FLY COM CONSTRUCT" SRL
(funcția, semnatura, numele, prenumele)




Investitor: Primăria com. Molovata Nouă
(funcția, semnatura, numele, prenumele)




Intocmit: "FLY COM CONSTRUCT" SRL
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Verificat: Primăria com. Molovata Nouă
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Obiectivul: Primăria c.Molovata Nouă

Obiectul: Reparația gardului existent și construcția unui gard nou, în incinta grădiniței „Lăstăraș”, din c.Molovata Nouă

Devizul: Lucrări de reparație și construcție

Devizul local de resurse Nr. 2.1.1
afertent situației de plata pentru luna Iulie 2023

Valoarea de deviz 218 900,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	159,650	82,15	13 115,55
2	7123010010200	Betonist	h-om	74,253	82,15	6 100,02
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,768	82,15	1 048,90
4	7123030012500	Montator P.B	h-om	21,090	82,15	1 732,58
5	7124010010700	Dulgher	h-om	105,840	82,15	8 694,95
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,658	82,15	711,27
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,608	82,15	1 117,92
8	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,400	82,15	115,01
9	7212030022700	Sudor	h-om	7,663	82,15	629,51
10	7214240021810	Lacatus CM	h-om	325,352	82,15	26 728,28
11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,790	82,15	4 911,85
12	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,090	82,15	1 732,58
Total manopera						66 638,44
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,648	10,00	6,48
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	180,293	3,00	540,88
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,457	325,00	3 073,44
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,946	275,00	535,15
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,157	275,00	2 793,24
6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,080	100,92	108,99
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,050	5 416,67	273,00
8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,353	5 416,67	1 911,00
9	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,080	122,67	1 236,51
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	294,60
11	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,00	21,36
12	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,216	21,67	4,68
13	2320187315789	Decofrol	kg	12,096	18,00	217,73
14	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,592	45,83	118,79
15	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	12,276	48,00	589,26
16	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	4,150	28,99	120,31
17	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,665	26,50	44,12
18	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,540	13,37	7,22
19	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,550	18,00	99,90
20	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,700	12,50	508,75
21	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	103,400	5,63	582,14
22	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	789,500	2,90	2 289,55
23	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 749,390	2,90	13 773,23
24	2652102100737	Var hidratat	kg	180,900	3,60	651,24
25	2653102100827	Adeziv Extra p/u exterior	kg	566,100	7,47	4 228,77
26	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,050	0,00	0,00
27	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,210	0,00	0,00
28	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,100	0,00	0,00

2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,204	0,00	0,00
26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,240	5,00	16,20
2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	23,500	19,35	454,73
2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,918	19,35	4 274,77
2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,278	39,17	128,41
2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,040	39,17	197,42
2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,300	39,17	11,75
2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,500	39,17	19,59
2775276309886	Stilp metalic 60*60*4mm	kg	327,840	19,35	6 343,70
2873122005315	Plasa sirma zincata ochi 100*100mm*3mm VR	kg	7,700	21,80	167,86
2873136306000	Gard din stachet metalic cu înălțimea de 1,25m , Lungimea secției - 2 m, Acoperire - zinc și polimer.	m2	46,250	310,00	14 337,50
2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - Materialul beneficiarului	m2	55,500	0,00	0,00
2873136306000	Panou de gard bordurat zincat 1,5m(h)*2,5m = 19 buc	m2	73,625	47,50	3 497,19
2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	8,064	37,80	304,82
2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	10,408	50,83	529,04
2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,240	22,50	680,40
2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,240	1,00	30,24
2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,504	75,00	37,80
2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,024	22,50	68,04
4011106202741	Energie electrica	kw	16,653	0,00	0,00
4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,734	0,00	0,00
4100126202818	Apă	m3	0,130	0,00	0,00
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,500	5,00	2,50
Total materiale				65 132,30	
Utilaje					
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,960	450,00 1 332,00
2	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,100	12,00 1,20
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,585	12,00 7,01
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,554	18,00 27,97
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,406	20,00 168,12
6	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,553	65,00 295,96
7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,452	50,00 22,60
8	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,503	575,00 2 013,94
Total utilaje				3 868,80	
Total					
Asigurari sociale				135 639,54	
Total				24,000%	15 993,23
Cheltuieli de transport				151 632,76	
Total				7,000%	4 559,26
Cheltuieli de regie				156 192,03	
Total				14,500%	22 647,84
Beneficiu de deviz				178 839,87	
				2,000%	3 576,80
TOTAL Deviz fara TVA				182 416,67	
Total					
TVA				182 416,67	
TOTAL Deviz				20%	36 483,33
				218 900,00	

Intocmit: "FLY COM CONSTRUCT" SRL

(funcția, semnatura, numele, prenumele)




[Signature]

Verificat: Primăria com. Molovata Nouă

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



[Signature]



"Fly Com Construct" SRL

Pagina 2 / 3