

**SP 4 IP Centru DP mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Demolarea cladirii si edificiilor**

Valoarea de deviz 214 059,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети) 1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare 1.1.1. Capitolul 1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat6e	100 m	5,600	3 086,02 2 450,55	17 281,70 13 723,08
2	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	5,000	3 085,65 2 450,55	15 428,25 12 252,75
3	10-01-055-03	Pozare cablu RG-6U	100 m	0,600	3 083,75 2 450,55	1 850,25 1 470,33
4	10-02-016-02	Server IBM System x3650	buc	1,000	328,98 194,89	328,98 194,89
5	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc	1,000	328,98 194,89	328,98 194,89
6	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e	10 buc	0,100	2 443,61 2 202,61	244,36 220,26
7	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports 1U cat 3e	10 buc	0,100	2 443,61 2 202,61	244,36 220,26
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS1600VT	buc	1,000	740,33 582,37	740,33 582,37
9	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.6e	buc	19,000	58,66 57,66	1 114,54 1 095,54

1	2	3	4	5	6	7
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	19,000	58,66 57,66	1 114,54 1 095,54
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5e	buc	16,000	58,66 57,66	938,56 922,56
12	10-04-066-07	Filtr (сетевоу филтър для 5 розеток 1,5м)	buc	3,000	58,66 57,66	175,98 172,98
13	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc	37,000	256,24 230,64	9 480,88 8 533,68
14	08-02-409-1	Teava gofro din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	9,500	3 103,24 1 372,31	29 480,79 13 036,93
15	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza TV	buc	2,000	256,24 230,64	512,48 461,28
16	10-01-038-08	Cablu canal 10x7mm	m	150,000	48,57 44,97	7 286,22 6 746,22
17	10-01-038-08	Cablu canal 3x1,5mm	m	90,000	48,57 44,97	4 371,73 4 047,73
		Total Capitolul 1.1. Retea de calculatoare SKS Inclusiv salariu				90 926,46 64 971,29
		<i>Total</i>	?			90 926,46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			14 618,54
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			252,41
		<i>Total</i>	100,00 +			105 797,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			38 982,77
		<i>Total</i>	100,00 +			144 780,18
		<i>Beneficiul</i>	1,00 %			1 447,80
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				146 227,98 64 971,29
		1.2. Capitolul 2. Utilaj				
18	Pretul firmei	Server IBM System x3650	buc	1,000	21 250,00 0,00	21 250,00 0,00
19	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	1,000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
20	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports 1U cat 6e	buc	1,000	354,17 0,00	354,17 0,00
21	Pretul firmei	Patch Pannel 25-ports 1U cat 3e	buc	1,000	425,00 0,00	425,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	ut 3	Patch Cord UTP cat.6e	buc	19,000	354,17 0,00	6 729,23 0,00
23	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS1600VT	buc	1,000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				32 158,40
		Total Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети) Inclusiv salariu				178 386,38 64 971,29

		TVA	20,00 %	35 676,55
		Total deviz:		214 059,30
		Inclusiv salariu		64 971,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)